

**Комунальне підприємство з питань будівництва
житлових будинків
"Житлоінвестбуд-УКБ"**

«Затверджено»

**рішенням тендерного комітету
«11» серпня 2017 року**

Голова тендерного комітету

_____ **Тарасюк Юрій Васильович**

М.П.

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

на закупівлю

***Код за ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи
«Роботи по реконструкції з прибудовою та надбудовою школи №42 на вул.
Хорольській, 19 у Дніпровському районі м. Києва»***

Процедура закупівлі: відкриті торги з публікацією англійською мовою

м. Київ - 2017

I. Загальні положення	
1	2
1. Терміни, які вживаються в тендерній документації	Тендерна документація розроблена на виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015, №922-VIII (далі-Закон). Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.
2. Інформація про замовника торгів	
2.1. повне найменування	Комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків „Житлоінвестбуд-УКБ”
2.2. місцезнаходження	вул. Володимирська, 42, м. Київ-30, 01601, Україна
2.3. посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками	З питань оформлення тендерних пропозицій (далі – пропозицій) звертатись до Константінової Оксани Борисівни – начальника відділу правового забезпечення та супроводження процедур закупівель, Волочай Любов Анатоліївни – головного спеціаліста відділу правового забезпечення та супроводження процедур закупівель, Хильницького Михайла Олеговича – провідного спеціаліста відділу правового забезпечення та супроводження процедур закупівель: адреса: вул. Володимирська, 42, кім. 427, телефон для довідок: (044) 590-02-65; електронна адреса: vl@investbud.com
3. Процедура закупівлі	Відкриті торги з публікацією англійською мовою
4. Інформація про предмет закупівлі	
4.1. назва предмета закупівлі	<i>Код за ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи «Роботи по реконструкції з прибудовою та надбудовою школи №42 на вул. Хорольській, 19 у Дніпровському районі м. Києва»</i>
4.2. опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції	Подання тендерних пропозицій по окремим частинам (лотам) предмета закупівлі не передбачається. Тендерні пропозиції щодо предмету закупівлі подаються в цілому.
4.3. місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)	вул. Хорольська, 19 у Дніпровському районі м. Києва Обсяг робіт: визначено в Додатку 5 тендерної документації.
4.4. строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)	до 30 липня 2018 року
5. Недискримінація учасників	вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах
6. Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції	Валютою тендерної пропозиції є гривня.
7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції	Згідно частини 4 статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» оголошення про проведення процедури закупівлі обов'язково додатково оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу англійською мовою, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну: для товарів і послуг – 133 тисячам євро; - для робіт 5150 тисячам євро. Під час проведення процедур закупівель усі інші документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Тендерна

	пропозиція та усі документи, що мають відношення до неї, складаються українською мовою. Тендерні пропозиції, підготовлені Учасниками - резидентами України, викладаються українською мовою. Тендерні пропозиції, підготовлені Учасниками - нерезидентами України можуть бути укладені іншою мовою, при цьому повинні мати обов'язковий автентичний переклад українською мовою, який зроблено будь-якою сертифікованою компанією, яка спеціалізується на наданні послуг з перекладу. Такий переклад має бути завірено підписом уповноваженої особи цієї компанії. У разі надання будь-яких документів іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською. Переклад повинен бути завірений учасником торгів, або завірений нотаріально (на розсуд учасника). Визначальним є текст, викладений українською мовою. Не перекладаються з російської на українську мову такі документи: первинні документи, документи на бланках типових і спеціалізованих форм, а також ті, текст яких викладено іноземною мовою з одночасним його викладенням українською (російською) мовою.
II. Порядок унесення змін та надання роз'яснень до тендерної документації	
1. Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації	Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за десять днів до закінчення строку подання тендерних пропозицій звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз'ясненнями щодо тендерної документації. Усі звернення за роз'ясненнями автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення надати роз'яснення на звернення та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону. У разі несвоєчасного надання або ненадання замовником роз'яснень щодо змісту тендерної документації строк подання тендерних пропозицій автоматично продовжується електронною системою не менше як на сім днів.
2. Унесення змін до тендерної документації	Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше ніж сім днів. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Положення тендерної документації, до яких уносяться зміни, відображаються у вигляді закреслених даних та повинні бути доступними для перегляду після внесення змін до тендерної документації. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.
III. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції	
1. Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції	Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх

	установлення замовником), та завантаження файлів з: - інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям; - інформацією щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у ст.17 Закону (згідно Додатку 1 цієї документації); - інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі). - документами, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції. Повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджується інформацією, наведеною у єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Останнє замовник перевіряє самостійно. Крім того, Учасник у складі тендерної пропозиції має надати документ на підтвердження повноваження посадової особи на укладення договору про закупівлю (протокол зборів (засідань тощо) засновників, довіреність (доручення), наказ, лист авторизації тощо); у разі наявності в установчих документах певних обмежень (за строком, сумою тощо) – (рішення, протокол, дозвіл тощо), який надає право укласти такий договір). У випадку надання довіреності – довіреність повинна містити право на укладення договору про закупівлю. Учасник може визначити іншу уповноважену особу на підписання документів тендерної пропозиції. При цьому, учасник має надати замовнику, у складі тендерної пропозиції, відповідне доручення. - документом, що підтверджує надання учасником забезпечення тендерної пропозиції (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі). Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота).
2. Забезпечення тендерної пропозиції	Розмір: 2 000 941 грн. (два мільйони дев'ятсот сорок одна гривня 00 коп.) Вид забезпечення тендерної пропозиції: безумовна та безвідклична електронна банківська гарантія. Строк дії забезпечення тендерної пропозиції: протягом строку дії тендерної пропозиції. Банківська гарантія подається в окремому архіві у тому вигляді, в якому гарантія була отримана Учасником у банку. Не вважається достатнім підтвердженням надання забезпечення тендерної пропозиції подання електронного файлу банківської гарантії без додаткових супровідних файлів (якщо вони є обов'язковими) та/або подання власноручно зміненого Учасником файлу банківської гарантії (перейменованого, включеного до складу інших файлів) та/або вчинення інших дій, що призводить до неможливості перевірки автентичності електронного-цифрового підпису. Тендерна пропозиція, що супроводжується сканованою копією банківської гарантії, оригінал якої оформлений на паперовому носії та не є електронним документом, або супроводжується банківською гарантією, на якій електронно-цифровий підпис відсутній або не може бути перевірений, - замовником не розглядається та відхиляється як

	невідповідна умовам тендерної документації. Всі витрати, пов'язані з підтвердженням надання забезпечення тендерної пропозиції, покладаються на Учасника. Тендерні пропозиції, які не супроводжуються забезпеченням тендерної пропозиції, є такими, що не відповідають вимогам тендерної документації та будуть відхилені.
3. Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції	Забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику протягом п'яти банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції в разі: • закінчення строку дії забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації; • укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем тендеру; • відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання; • завершення процедури закупівлі в разі неукладення договору про закупівлю із жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції; • забезпечення тендерної пропозиції не повертається в разі: • відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються чинними; • не підписання учасником, який став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю; • ненадання переможцем у строк, визначений в абзаці другому частини третьої ст.17 Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених ст.17 Закону; • ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією.
4. Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними	Тендерні пропозиції вважаються дійсними до моменту укладання договору з переможцем торгів, або до відміни торгів чи визнання замовником торгів такими, що не відбулись, але не менше ніж 90 днів з дати розкриття тендерних пропозицій. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції.
5. Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтями 16, 17 Закону	Відповідно до статті 16 Закону замовник установлює наступні кваліфікаційні критерії: - наявність обладнання та матеріально-технічної бази; - наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; - наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів. Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник у складі своєї тендерної пропозиції надає наступні документи: Наявність у Учасника обладнання та матеріально технічної бази, а саме: 1. Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т 2. Крани баштові, вантажопідйомність 8 т 3. Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т

4. Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т
5. Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т
6. Екскаватори одноковшові дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м³
7. Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м

Крім цього, Учасником у складі тендерної пропозиції подається довідка, встановленої форми (Додаток 2), яка підтверджує наявність в учасника обладнання та матеріально технічної бази для виконання робіт. У довідці обов'язково вказати фактичне місцерозташування обладнання та матеріально-технічної бази (складських приміщень тощо), які будуть задіяні для виконання робіт з предмету закупівлі, та зазначити результати та терміни останніх випробувань.

Учасник зобов'язаний надати у складі тендерної пропозиції документально підтверджену інформацію наявності обладнання (технічних засобів, машин, механізмів тощо) та матеріально-технічної бази і додати до довідки про наявність обладнання (технічних засобів, машин, механізмів тощо) нижченаведені документи (оригінали або їх завірнені копії):

- технічних паспортів на машини і механізми, які планується залучити до виконання робіт, що є предметом закупівлі;
 - графік запланованих протягом 2017 року ремонтів машин та механізмів, запропонованих організацією-виконавцем для виконання робіт за предметом закупівлі, із зазначенням виду ремонту(ів), орієнтовної дати його (їх) початку та очікуваної тривалості ремонту(ів).
- У разі відсутності власного обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання робіт за предметом закупівлі, Учасником у складі своєї тендерної пропозиції надається довідка у довільній формі із зазначенням інформації про наявність чинних договорів оренди, використання, управління, тайм-чартеру, лізингу тощо, у якій обов'язково слід вказати: найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ суб'єкта господарювання, з яким укладено такий договір, а також строк (термін) дії такого договору.

Наявність у Учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, а саме:

- 1) Головного інженера, який має досвід роботи на підприємстві або в галузі за даним напрямком не менше 5-ти років
- 2) Інженера по охороні праці, який має досвід роботи на підприємстві або в галузі за даним напрямком не менше 5-ти років
- 3) інженера-електрика, який має досвід роботи на підприємстві або в галузі за даним напрямком не менше 10-ти років
- 4) не менше 4 працівників, що мають допуск до роботи в електроустановках напругою до 1000В (на підтвердження надати копію посвідчення)
- 5) інших працівників, що потрібні для виконання даних робіт згідно Додатку 5 до тендерної документації, а саме: мулярів, бетонярів, стропальників, електрозварювальників, електрослюсарів будівельних, електриків, , електромонтажників, сантехніків, штукатурів, малярів, монтажників з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, монтажників з монтажу санітарно-технічних систем, підсобних робітників, водіїв, охоронців, та інших)

Крім цього, Учасником у складі тендерної пропозиції подається:

1. інформаційна довідка в довільній формі про наявність у Учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають

необхідні знання та досвід для виконання робіт, визначених у технічному завданні, з зазначенням інформації про особу, яку буде призначено відповідальною за виконання робіт (виконроб) згідно предмету цієї закупівлі у випадку укладення договору про закупівлю. Довідка має бути складена із зазначенням 1) посади; 2) ПІБ працівника 3) умов праці (тимчасово/на постійній основі); 4) стажу роботи за фахом; 5) досвіду роботи на займаній посаді (років); 6) освіти, назви навчального закладу, рік закінчення, фах згідно диплому, № диплому. Крім того, необхідно надати інформаційну довідку щодо працівників робітничих професій, що має містити відомості про їх загальну чисельність.

2. документи, які підтверджують наявність у головного інженера, інших фахових спеціалістів (інженерно-технічних працівників учасника та робітників основних будівельних професій) досвіду роботи на підприємстві або в галузі за даним напрямком не менше 5-ти років (трудова книжка, наказ по підприємству, посвідчення, сертифікати тощо);

Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.

Позитивний відгук(-и) щодо виконаних аналогічних робіт, а також копію(-ї) договору(-ів) виконання цих робіт за вищевказаним(-и) відгуком(-ами), завірену учасником. Аналогічність договору визначається за кодом ДК 021:2015 - 45450000-6 *Інші завершальні будівельні роботи*. Крім того Учасником у складі тендерної пропозиції додатково подається: довідка у довільній формі про досвід виконання аналогічних договорів, що повинна містити перелік таких договорів із зазначення найменування замовників та найменування виконаних учасником робіт; копії всіх аналогічних договорів, інформація про які надана у складі тендерної пропозиції, а так само разом з копіями документів, що згідно будівельних норм підтверджують вартість виконаних будівельних робіт, згідно кожного з договорів, копії яких надані у складі пропозиції; позитивні відгуки від замовників згідно виконання аналогічних договорів, інформацію про виконання яких надано у складі тендерної пропозиції, що мають бути складені на фірмовому бланку замовника (за наявності), завірені підписом керівника замовника, повинні бути датовані (дата видачі відгуку має бути не раніше дати оприлюднення оголошення про проведення даних відкритих торгів), окрім цього кожен відгук повинен містити інформацію щодо реквізитів договору, щодо виконання якого надається такий відгук (дата укладення, номер за наявності), а також найменування виконуваних робіт згідно договору, інформацію про: достатність технічного потенціалу учасника та наявність необхідної кількості робітничих кадрів під час виконання договору, дотримання учасником вимог чинного законодавства з питань охорони праці та захисту довкілля, дотримання учасником умов договору, в тому числі в частині якості, повноти виконання робіт, дотримання календарного графіку виконання робіт, рекомендації щодо можливості співпраці з таким учасником.

Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо:

- 1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі

замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

2) відомості про юридичну особу, яка є учасником, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;

3) службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення;

4) суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене п.4 ч.2 ст.6, п.1 ст.50 [Закону України](#) "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);

5) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) тендерного комітету, уповноваженою особою (особами) замовника;

8) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;

9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена [п.9](#) ч.2 ст.9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

10) юридична особа, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень.

Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника у разі, якщо учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

Учасник, на підтвердження відсутності підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі згідно ч.1 ст.17 Закону надає довідку, за формою наведеною у Додатку 1 цієї документації.

Переможець торгів у строк, що не перевищує п'яти днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, повинен надати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами, а саме:

1. відомості про юридичну особу, яка є учасником, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;
2. службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення

	процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення; 3. фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 4. службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 5. довідку ДПІ про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів). Переможець-фізична особа надає лист-згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі». Документи подаються разом з супровідним листом, із зазначенням переліку документів, що додаються до листа. Вищевказані довідки мають бути сформовані станом не раніше дати оголошення цієї закупівлі.
6. Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі	Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником, застосування заходів із захисту довкілля. Кошторисна документація на виконання будівельно-монтажних робіт повинна бути розроблена за допомогою програмного комплексу АВК-5 з урахуванням останніх змін до державних будівельних норм і правил (ДБН) України: - пояснювальна записка; - договірна ціна; - локальний кошторис; - відомість ресурсів; - загальновиробничі витрати. Додатково надається: - кошторисна документація в електронному вигляді, розроблена за допомогою програмного комплексу АВК-5 (згідно Додатку 5 до цієї тендерної документації); - копія діючої ліцензії з усіма додатками на виконання робіт, передбачених предметом закупівлі, відповідно до вимог законодавства (копію ліцензії державної архітектурно-будівельної інспекції України на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів IV-V категорії складності з переліком видів робіт згідно з додатком відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»); - копії чинних дозволів Учасника та/або працівників Учасника на виконання робіт підвищеної небезпеки, інших видів робіт, передбачених предметом закупівлі, копії інших ліцензій, сертифікатів, дозволів (згідно Додатку 4); - календарний план-графік виконання робіт у відповідності до умов, встановлених у Технічних вимогах (Додаток 5 тендерної документації). Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі – згідно ДОДАТКУ 5.
	Додатково Учасником у складі тендерної пропозиції подається:

7. Інші документи

- документ з описом та прикладами формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками в тендерних пропозиціях не призведе до відхилення їх пропозицій;
- лист про згоду з умовами закупівлі, визначеними в цій тендерній документації та оголошенні про закупівлю, в тому числі з положеннями щодо якісних, кількісних характеристик та технічних вимог предмету закупівлі;
- копія статуту із змінами (у разі їх наявності) (положення, установчого договору або іншого документу, який його замінює). У разі, якщо учасник здійснює діяльність без статуту (положення, установчого договору або іншого документу, який його замінює), у складі тендерної пропозиції учасник подає письмове пояснення з посиланням на норми відповідних законодавчих актів України про підстави здійснення діяльності без вказаних документів;
- довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами видану не раніше ніж за сім календарних днів до дати розкриття тендерних пропозицій;
- довідка з обслуговуючого банку про наявність відкритих поточних рахунків, видана не раніше ніж за сім календарних днів до дати розкриття тендерних пропозицій;
- довідка в довільній формі з відомостями про учасника;
- пояснювальна записка (у випадку необхідності, тобто у разі подання аналогів документів або відсутності документів та їх аналогів та ін.);
- письмова згода посадової особи учасника на обробку наявних персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», заповнюється та надається особою яка уповноважена підписувати тендерну пропозицію та договір;
- довідка довільної форми про застосування заходів із захисту довкілля під час виконання робіт;
- лист-згоду Учасника щодо погодження з усіма умовами, що викладені у проекті договору, згідно Додатку 6 (проект договору підписаний учасником подається окремим файлом);

Учасник-фізична особа надає лист-згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі».

Інша інформація:

Документи Учасника подаються учасником на фірмовому бланку (за наявності).

Кожна сторінка документів, які подаються учасником, повинна бути підписана уповноваженою особою учасника, завірена печаткою, сканована в у форматі PDF.

Всі визначені цією документацією документи тендерної пропозиції завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді кольорових скан-копій, виготовлених з оригіналів документів, складених безпосередньо учасником (довідки в довільній формі, інші документи, складені учасником згідно цієї документації), з копій документів, надання яких вимагається згідно цієї документації, а так само з оригіналів документів, виданих учаснику іншими організаціями, підприємствами та установами, та необхідність у наданні яких вимагається згідно цієї документації (наприклад, відгуки, тощо). Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином за підписом та печаткою учасника (окрім випадків, якщо суб'єкт господарювання здійснює діяльність без печатки).

Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію;

Неспроможність подати всю інформацію, що потребує тендерна документація або подання пропозиції, яка не відповідає вимогам в усіх відношеннях, буде віднесена на ризик учасника та потягне за собою відхилення такої пропозиції.

Учасник-нерезидент повинен надати зазначені у цій тендерній документації документи з урахуванням особливостей законодавства країни, в якій цей Учасник зареєстрований (аналоги документів). У разі подання аналогу документу або у разі відсутності такого документу та його аналогу Учасник-нерезидент повинен додати до тендерної пропозиції заповнену пояснювальну записку.

До формальних (несуттєвих) помилок відносяться:

- орфографічні помилки та механічні описки в словах і словосполученнях, що зазначені в документах, які підготовлені безпосередньо Учасником та надані у складі пропозиції.

Наприклад: зазначення в довідці русизмів, сленгових слів або технічних помилок;

- зазначення невірної назви документа, що підготовлений безпосередньо Учасником, у разі якщо зміст такого документа повністю відповідає вимогам цієї документації.

Наприклад: замість вимоги надати довідку в довільній формі учасник надав лист-пояснення;

Замовник залишає за собою право не відхиляти пропозиції конкурсних торгів при виявленні формальних помилок незначного характеру, що описані вище, при цьому Замовник гарантує дотримання усіх принципів, визначених статтею 3 Закону.

Рішення про віднесення допущеної Учасником помилки до формальної (несуттєвої) приймається колегіально на засіданні тендерного комітету (далі – комітет).

Усі рішення тендерного комітету оформляються протоколом, у якому відображаються результати поіменного голосування членів Комітету, присутніх на засіданні, з кожного питання. Протокол підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні Комітету. У разі відмови члена Комітету підписати протокол, про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.

Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог документації з боку Учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію, означатиме, що Учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї документації та вимоги даної документації.

У разі виникнення в Учасників процедури закупівлі питань, що не висвітлені у документації, комітет при їх практичному обговоренні з Учасниками процедури закупівлі та вирішенні керується чинним законодавством України.

Документи, що не передбачені чинним законодавством України для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються учасниками в складі своєї пропозиції (у разі відсутності документів учасник повинен надати замість нього пояснювальну з зазначенням підстави не надання документа з посиланням на законодавчі акти)

Для нерезидентів:

- Документи про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема, але не виключно: витяг із торговельного, банківського або судового реєстру чи інші правовстановлюючі документи відповідно до законодавства тієї країни, де офіційно зареєстрований суб'єкт господарської діяльності (Документи повинні бути легалізовані та/або апостильовані в установленому в Україні порядку та перекладені на українську

	мову. Справжність перекладу (підпису перекладача) завіряється нотаріально). <i>Документи, що не передбачені законодавством країни учасників-нерезидентів, не подаються ними у складі Тендерної пропозиції з відповідним обґрунтуванням ненадання таких документів. Учасники-нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених Розділом 1 Додатку 2 до Тендерної документації, подають у складі своєї пропозиції пояснення по кожному документу, що не був наданий, але вимагався, та відповідний(і) аналогічний(і) документ(и), передбачений(і) законодавством країн де вони зареєстровані, у тому числі відповідний документ про реєстрацію Учасника – нерезидента суб'єктом господарювання, передбачений законодавством країни, де він зареєстрований. Документи повинні бути легалізовані та/або апостильовані в установленому в Україні порядку та перекладені на українську мову. Справжність перекладу (підпису перекладача) завіряється нотаріально.</i> <i>У разі відсутності аналогу документа Учасник - нерезидент повинен надати замість такого документу лист з зазначенням причин відсутності такого документу та його аналогу.</i>
8. Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт)	У разі закупівлі робіт учасник зазначає в тендерній пропозиції повне найменування та місцезнаходження щодо кожного суб'єкта господарювання, якого учасник планує залучати як субпідрядника до виконання робіт у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю. Учасник процедури закупівлі зазначає у тендерній пропозиції повне найменування та місцезнаходження кожного суб'єкта господарювання, якого учасник планує залучити до виконання робіт як субпідрядника згідно з Додатком 7 до даної тендерної документації. При цьому, учасник несе відповідальність за наявність у субпідрядників всіх необхідних для виконання відповідних робіт, дозвільних документів. Субпідрядники, що залучаються учасником до виконання окремих відповідних субпідрядних робіт, повинні відповідати кваліфікаційним вимогам Замовника, мати ресурси (матеріальні, технічні, трудові), достатні для виконання відповідних робіт, що повинно бути документально підтверджено у складі тендерної пропозиції. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати: - довідку у довільній формі про залучення субпідрядників з інформацією про кожного суб'єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника; - перелік робіт, які буде виконувати субпідрядна організація; - копію ліцензії державної архітектурно-будівельної інспекції України на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури (будівництвом об'єктів архітектури, які за складністю архітектурно-будівельного рішення та (або) інженерного обладнання належать до IV і V категорії складності) (з додатком переліку робіт), у разі якщо роботи, до яких буде залучатися субпідрядна організація підлягають обов'язковому ліцензуванню у державній архітектурно-будівельній інспекції України; - гарантійний лист від Учасника про те, що субпідрядні організації, визначені у тендерній пропозиції учасника, не будуть змінені до кінця виконання робіт (підтверджений оригіналами подібних листів від усіх субпідрядних організацій, які плануються залучатися до виконання окремих видів робіт); - лист-згоду від субпідрядної організації, що залучається, на виконання вказаних у довідці Учасника (Додаток 7) субпідрядних робіт, завірений печаткою субпідрядної організації (у разі наявності), або копію

	Договору субпідряду (Договору наміру) на виконання даних робіт, завірену печаткою Учасника. <i>*Примітка:</i> - якщо Учасник не передбачає залучати субпідрядні організації до виконання робіт, то він повинен це письмово підтвердити, надавши лист/довідку, скріплений/у підписом та завірений/у печаткою Учасника.
9. Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником	Учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються в разі, якщо їх отримано електронною системою закупівель до закінчення строку подання тендерних пропозицій
IV. Подання та розкриття тендерних пропозицій	
1. Кінцевий строк подання тендерної пропозиції	Кінцевий строк подання тендерних пропозицій визначається електронною системою автоматично та зазначається в оголошенні про проведення процедури на порталі електронних закупівель. Отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу. Тендерні пропозиції, отримані електронною системою закупівель після закінчення строку подання, не приймаються та автоматично повертаються учасникам, які їх подали.
2. Дата та час розкриття тендерної пропозиції	Дата і час розкриття тендерних пропозицій визначаються електронною системою закупівель автоматично та зазначаються в оголошенні про проведення процедури відкритих торгів.
V. Оцінка тендерної пропозиції	
1. Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію	Оцінка тендерних пропозицій проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації та шляхом застосування електронного аукціону. Оцінка тендерних пропозицій здійснюється лише за одним критерієм – Ціна. До ціни має бути включено податок на додану вартість (для учасників-платників ПДВ).
2. Інша інформація	Ціни пропозиції Вартість тендерної пропозиції учасника на виконання робіт – це договірна ціна на весь обсяг робіт, за яку учасник згоден виконати запропоновані роботи. Договірна ціна розраховується по об'єкту в цілому. Вид договірної ціни – тверда. Визначення вартості робіт проводиться відповідно до вимог СОУ. Договірна ціна розраховується на підставі: - технічного завдання (Додаток 5); - ресурсних елементних кошторисних норм ДСТУ, СОУ; - поточних цін вартості експлуатації машин і механізмів; - вартості перевезення вантажів в поточних цінах; - інших витрат учасника в межах передбачених відомчими та державними нормативами. Уточнення складових вартості робіт проводиться, виходячи з їх повної номенклатури та відповідного обґрунтування. Вартість матеріально-технічних ресурсів визначається з урахуванням нормативних витрат. Заробітна плата обчислюється з урахуванням нормативних трудовитрат та рівня заробітної плати, наданого Мінрегіонбудом, погодженого Мінекономрозвитку.

До вартості включаються встановлені чинним законодавством податки, збори, обов'язкові платежі. Розмір цих відрахувань визначається виходячи з норм і бази для їх нарахування, встановлених відповідними законодавчими та нормативними документами.

В договірній ціні учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання робіт, з урахуванням робіт, що виконуються субпідрядниками.

Ціна тендерної пропозиції вказується з ПДВ (стосується Учасників, які є платниками ПДВ).

Ціна тендерної пропозиції вказується з урахуванням сплати всіх необхідних податків та зборів.

До ціни тендерної пропозиції не включаються витрати, пов'язані з підготовкою і поданням тендерної пропозиції та укладенням договору.

Учасник-переможець відповідає за одержання необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на послуги, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

Учасник-переможець протягом одного робочого дня з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір надає замовнику для узгодження пакет документів щодо найбільш економічно вигідною (за результатами аукціону) договірної ціни, а саме:

- договірна ціна відповідно додатку С ДСТУ «Правил визначення вартості будівництва» (зі змінами) (далі – ДСТУ);
- пояснювальна записка до договірної ціни;
- локальні кошториси Форма №1 (додаток А ДСТУ);
- відомість ресурсів до локальних кошторисів Форма №1а (додаток Д ДСТУ).
- обґрунтований розрахунок поточної вартості матеріально-технічних ресурсів (із зазначенням відпускнуої ціни) з наданням документів (копій накладних, рахунків, комерційних пропозицій, прайс – листів та інше), підтверджуючих їх вартість.

Розрахунки до документа «Договірна ціна» на витрати, які включені до вартості пропозиції (якщо в пропозиції Учасника є такі):

- витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель;
- кошти на доплати працівникам у зв'язку з втратами часу на проїзд від місця розміщення будівельної організації (збірного пункту) до об'єкту будівництва і назад;
- розрахунок коштів на відрядження працівників;
- кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом.

Документи (підписані уповноваженою особою Учасника) подаються в друкованому та електронному вигляді (магнітний носій додається) з супровідним листом та переліком наданих документів.

Крім того, локальні кошториси та розрахунки до договірної ціни мають бути надані на магнітному носії та повинні розраховуватись з використанням будь-якого рекомендованого Мінрегіоном програмного комплексу, в якому враховані останні зміни в галузевих стандартах з ціноутворення.

Загальна вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

У разі посилання у технічній специфікації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета

	закупівлі, джерело його походження або виробника можливо застосовувати еквівалент. Ненадання Переможцем у строк, що не перевищує 1-ого робочого дня з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, договірної ціни (з розрахунками), що сформована за результатами аукціону є відмовою Переможця від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації. Товари, роботи і послуги, зазначені у тендерній пропозиції, але не визначені у ціні, будуть вважатися такими, що враховані в ціні тендерної пропозиції, і оплачуватися окремо Замовником не будуть. Ціна тендерної пропозиції має бути визначена чітко та остаточно без будь-яких посилянь, обмежень або застережень. Тендерну пропозицію, яка буде мати будь-які посилення, обмеження або застереження щодо ціни тендерної пропозиції, буде відхилено як невідповідну до вимог цієї тендерної документації. Учасник торгів, початкова пропозиція якого на п'ять (і більше) відсотків нижча очікуваної вартості предмета закупівлі, зобов'язаний у складі своєї тендерної пропозиції надати детальне обґрунтування запропонованої ціни на роботи з урахуванням усіх видатків протягом всього терміну виконання робіт згідно Додатку 5 тендерної документації. Детальне обґрунтування початкової пропозиції подається у вигляді гарантійного листа з додатками, наприклад підтверджувальними розрахунками на фактичний розмір загальновиробничих витрат Учасника, визначений на підставі аналізу цих витрат за попередній звітний період за даними бухгалтерського обліку та загальної нормативно-кошторисної трудомісткості виконаних будівельних робіт за той самий період за актами приймання виконаних будівельних робіт; фактичний розмір адміністративних витрат, визначений на підставі їх величини та структури (за даними бухгалтерського обліку та нормативно-розрахункової трудомісткості виконаних ремонтних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт), яка склалася в організації Учасника за попередній звітний період тощо. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів та ліцензій, передбачених умовами документації та самостійно несе усі витрати на їх отримання.
3. Відхилення тендерних пропозицій	Тендерна пропозиція відхиляється замовником у разі якщо: учасник: • не відповідає кваліфікаційним критеріям • не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником; переможець: • відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; • не надав документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених ст.17 Закону; • наявні підстави, зазначені у ст.17 і ч.7 ст.28 Закону; • тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації. Інформація про відхилення тендерної пропозиції протягом одного дня з дня прийняття рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику/переможцю, тендерна пропозиція якого відхилена через електронну систему закупівель.

VI. Результати торгів та укладання договору про закупівлю

1. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися	Замовник відмінює торги в разі: • відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг; • неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель; • порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі та повідомлення про намір укласти договір, передбачених Законом; • подання для участі в них менше двох тендерних пропозицій, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками – менше трьох пропозицій; • допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками – менше трьох пропозицій; • відхилення всіх тендерних пропозицій згідно із Законом; • про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено в тендерній документації; торги може бути відмінено частково (за лотом); замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі: • якщо ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; • якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили; • скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг; • замовник має право визнати торги такими, що не відбулися частково (за лотом); Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, оприлюднюється в електронній системі закупівель замовником протягом одного дня з дня прийняття замовником відповідного рішення та автоматично надсилається усім учасникам електронною системою закупівель.
2. Строк укладання договору	Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, якого визнано переможцем торгів, протягом строку дії його пропозиції не пізніше ніж через двадцять днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через десять днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.
3. Проект договору про закупівлю	Договір підряду укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про публічні закупівлі». Разом з тендерною документацією замовником в окремому файлі подається проект договору про закупівлю з обов'язковим зазначенням змін його умов. Проект договору підряду наведено у Додатку 6 до тендерної документації. Відповідно до статті 844 Цивільного кодексу України роботи/ послуги по договору підряду виконуються за проектно-кошторисною документацією. Ціна договору визначається на підставі Договірної ціни (твердої) пропозиції, визнаної найбільш економічно вигідною за результатами

	електронного аукціону. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається укладеним.
4. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю	Предмет Договору <i>Роботи по реконструкції з прибудовою та надбудовою школи №42 на вул. Хорольській, 19 у Дніпровському районі м. Києва</i> Найменування (номенклатура, асортимент) <i>Визначено згідно тендерної пропозиції учасника, яка має відповідати вимогам замовника, наведеним у цій документації та у додатку до договору (Специфікація).</i> Кількість <i>Кількість: 1 роб.</i> Якість <i>Якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.</i> Ціна <i>Визначається за результатами аукціону.</i> Строк дії <i>До повного виконання Сторонами умов договору</i> Учасник процедури закупівлі у складі своєї тендерної пропозиції подає лист-згоду з істотними умовами договору.
5. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю	У разі відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації замовник відхиляє тендерну пропозицію цього учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув.
6. Забезпечення виконання договору про закупівлю	6.1. Замовник даних торгів має право вимагати від учасника-переможця внесення ним не пізніше дати укладення договору про закупівлю забезпечення виконання такого договору шляхом внесення на визначений замовником рахунок, відкритий органом, що здійснює казначейське обслуговування замовника, грошової застави в розмірі не більше ніж три відсотки від вартості договору про закупівлю. До розрахунку суми грошової застави в якості вартості договору про закупівлю приймається ціна тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі за результатами проведення електронного аукціону. Відносини між учасником-переможцем та замовником з приводу забезпечення виконання зобов'язання, що виникають з даного пункту тендерної документації, оформлюються у формі та за змістом, що передбачені Цивільним кодексом України. Строк дії забезпечення виконання договору про закупівлю – не менше строку дії такого договору. 6.2. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником-переможцем умов такого договору в частині якості, повноти та своєчасності виконання робіт згідно календарного графіку, та за відсутності претензій зі сторони замовника, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними та у випадках, передбачених статтею 37 Закону, а також згідно з умовами, зазначеними в договорі, але не пізніше ніж протягом п'яти банківських днів з дня настання зазначених обставин. 6.3. Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору (у разі якщо вони не повертаються), підлягають перерахуванню до

відповідного бюджету.

6.4. Замовник набуває права на безумовне звернення стягнення на кошти грошової застави в повному розмірі, внесеної учасником-переможцем, у порядку пункту 6.1. цього Розділу, у випадку одноразового порушення учасником-переможцем, з яким укладено договір про закупівлю, обов'язків згідно такого договору, а саме в частині якості, повноти виконання робіт, а також прострочення з вини учасника строків виконання робіт, що визначені згідно договору про закупівлю та календарного графіку виконання робіт.

6.5. Учасник надає у складі тендерної пропозиції лист щодо зобов'язання такого учасника на внесення коштів грошової застави в якості забезпечення виконання договору про закупівлю у порядку, передбаченому цією документацією, та за умови якщо замовник вимагатиме надання забезпечення виконання договору про закупівлю, а так само проект документу, яким у відповідності до вимог чинного законодавства регулюються відносини подібного характеру, зміст якого включає умови внесення забезпечення виконання договору про закупівлю, та відповідає вимогам чинного законодавства України.

6.6. Замовник залишає за собою пріоритетне право на визначення істотних умов правочину щодо надання учасником забезпечення, а відмова учасника на вчинення правочину щодо внесення передбаченого тут забезпечення на умовах, визначених замовником, розцінюватиметься як неукладення договору про закупівлю з вини учасниками, з настанням відповідних наслідків згідно ст. 32 Закону.

Довідка про підтвердження відсутності підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі згідно ч.1 ст.17 Закону України «Про публічні закупівлі»

1. відомості про юридичну особу, яка є учасником, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;
2. службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення;
3. суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене п.4 ч.2 ст.6, п.1 ст.50 [Закону України](#) "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);
4. фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
5. службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
6. учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура;
7. у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань є інформація, передбачена [п.9](#) ч.2 ст.9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
8. юридична особа, яка є учасником, має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень.

Посада, прізвище, ім'я, по-батькові уповноваженої особи Учасника, підпис, завірена печаткою.

Наявність обладнання та матеріально-технічної бази

№	Тип обладнання, машини, механізму, устаткування тощо (відповідно реєстраційних документів)	Поточне місце знаходження (адреса)	Марка та термін експлуатації (років)	Стан (нова машина, справний, поганий), а також наявна кількість	Власне, оренда, лізинг, послуги тощо (у кого) або поставляється (ким)*

Примітка: Вказана інформація підтверджується довідкою знаходження основних засобів на балансі підприємства з скан-копіями реєстраційних документів, у разі оренди (лізингу, послуг) – скан-копіями чинних договорів оренди (лізингу, послуг) зазначеної техніки (на кожну одиницю техніку, вказану в таблиці), що містять підпис і печатку (на кожній сторінці) Учасника та контрагента за договором.

Також обов'язково надається лист-підтвердження орендодавця (власника, тощо) щодо не заперечення використання його машин та механізмів для виконання робіт учасником за предметом закупівлі до повного виконання обов'язків за договором.

Інформація до довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід*

Учасник повинен забезпечити кваліфікований персонал для виконання передбачених робіт безпосередньо на об'єкті (у достатній кількості згідно Додатку 5 до тендерної документації).

Для документального підтвердження відповідної кваліфікації інженерно - технічних працівників, перерахованих в довідці, Учасник повинен надати наступні скан-копії наступних документів:

- дипломи про закінчення учбових закладів;
- трудові книжки (в повному обсязі);
- накази про прийняття/переведення на посаду;
- та інші, підтверджуючі кваліфікаційний рівень працівників Учасника (сертифікати, ліцензії тощо).

У разі надання послуг за цивільно- правовими угодами потрібно надати скан-копії таких угод/договорів з усіма додатками та змінами.

Інформаційна довідка щодо працівників робітничих професій повинна містити відомості про їх загальну чисельність.

Інформація про необхідні ліцензії, сертифікати та дозволи

Учасником у складі тендерної пропозиції має бути надано:

1. Копію діючої ліцензії державної архітектурно-будівельної інспекції України на господарську діяльність, пов'язану із створенням об'єктів архітектури (будівництво об'єктів архітектури, які за складністю архітектурно-будівельного рішення та (або) інженерного обладнання належить до 4 і 5 категорії складності), що має містити: будівельні та монтажні роботи;
2. Копію діючої ліцензії Державної служби України з надзвичайних ситуацій на надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення .
3. Дозвіл на виконання: робіт у траншеях та котлованах; земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій; робіт верхолазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу; зведення, монтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин, зварювальні(РДЕ), газополум'яні (ГЗ) роботи.

Відомість обсягів робіт

З реконструкції з прибудовою і надбудовою до школи №42 по вул.Хорольській,19 у Дніпровському районі м.Києва

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
-	<u>Локальний кошторис 1-1-1 на Знесення дерев і кущів</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
1	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 16 см	шт	35	
2	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 20 см	шт	7	
3	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 24 см	шт	10	
4	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 28 см	шт	6	
5	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 32 см	шт	15	
6	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів понад 32 см	шт	86	
7	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 24 см	пнів	52	
8	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 32 см	пнів	15	
9	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	пнів	86	
10	Зрізування окремих кущів	шт	38	
11	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	214,2405	
12	Перевезення сміття до 30 км	т	214,2405	
-	<u>Локальний кошторис 1-2-1 на Перекладання мережі 10-кВ "5954-7891"</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Будівельні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
13	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	м3	285,9	
14	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	15	

15	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	270,9	
16	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	30	
17	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	270,9	
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>	-	-	-
18	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг	м	840	-
19	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	280	
20	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	м	280	
21	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	м	280	
22	Додавати до норми 8-143-1 на кожний наступний кабель при покритті його цеглою	м	280	
23	Монтаж муфти сполучної термоусадкової для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	5	
	<u>Розділ 3. Матеріали, які не враховані ціником</u>	-	-	-
	<u>Розділ 4. Демонтажні роботи</u>	-	-	-
24	Демонтаж кабелю, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг	м	690	-
	<u>Локальний кошторис 1-3-1 на Перекладання мережі 0,4кВ до ПАТ "Агрохімцентр"</u>	-	-	-
	<u>Розділ 1. Будівельні роботи</u>	-	-	-
25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	м3	167,6	-
26	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	5,2	
27	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	155,6	
28	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	17,2	
29	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	155,6	
30	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,012	
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>	-	-	-
31	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	240	-
32	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	м	240	
33	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	м	36	

34	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг	м	204	
35	Закладення кінцеве з термоусадочними поліетіленовими рукавицями для кабеля із паперовою ізоляцією напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	1	
	<u>Розділ 3. Матеріали, які не враховані ціником</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 4. Демонтажні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
36	Демонтаж кабелю, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг	м	204	
	<u>Локальний кошторис 1-3-2 на Відновлення асфальту</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Відновлення тротуару за межами забудови</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
37	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	м3	7,2	
38	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	3	
39	Перевезення сміття до 30 км	т	11,52	
40	Перевезення асфальтобетону на переробку до 18 км	т	6,3	
41	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	60	
42	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	м2	60	
43	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 до 5см	м2	60	
	<u>Локальний кошторис 1-4-1 на Винесення каналізації з-під плями школи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
44	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	м3	432,5	
45	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом, що сильно налипає на інструменти	м3	14,5	
46	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	м3	36	
47	Перевезення ґрунту до 30 км	т	59,4	
48	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	36	
49	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	434	
50	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	13	

51	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	434	
52	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 400 мм з(футляр)	м	22	
53	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 300 мм	м	22	
54	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм з гідравличним випробуванням	м	64	
55	Підвищення підземних комунікацій при перетинанні їх трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,1 м2	м короб	3	
56	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	м3	2,68	
57	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	м2	2,0176	
58	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах	м3	4,12	
59	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /ґратчастих поверхонь/ за 2 рази	м2	4,04	
60	Демонтаж круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	4,02	
61	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	9,648	
62	Перевезення сміття до 30 км	т	9,648	
63	Заповнення простору між футляром та трубопроводом цементно-піщаним розчином-існуюча каналізація	м3	1,6	
	<u>Локальний кошторис 1-5-1 на Демонтажні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Підземна частина</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
64	Розбирання монолітних залізобетонних перегородок	м3	669,5	
65	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії	м3	120,15	
	<u>Розділ 2. Надземна частина</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
66	Розбирання надземної частини цегляних будівель з числом поверхів три і більше без збереження придатних матеріалів (корпус №1)	м3	5320	
67	Розбирання надземної частини цегляних будівель зчислом поверхів три і більше без збереження придатнихматеріалів (корпус №2)	м3	5660	
68	Розбирання надземної частини цегляних будівель з числом поверхів три і більше без збереження придатних матеріалів (корпус №3)	м3	5657,5	
69	Розбирання надземної частини цегляних будівель з числом поверхів три і більше без збереження придатних матеріалів (корпус №4)	м3	3600	
70	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів (ТП)	м3	320	
71	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів (діюча ТП)	м3	100	
72	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	8872,6516	

73	Перевезення сміття до 30 км	т	8872,6516	
-	<u>Локальний кошторис 2-1-2 на Загальнобудівельні роботи по прив'язці</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
74	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	м3	9492,5	
75	Перевезення ґрунту до 30 км-без навантаження	т	14878,05	
76	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	м3	9440	
77	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	м3	3851	
78	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом, що сильно налипає на інструменти	м3	237,5	
79	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	3727	
80	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	414	
81	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	3727	
-	<u>Розділ 2. Фундаменти</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
82	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	414,72	
83	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	2375,19	
-	<u>Розділ 3. Каркас</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
84	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м	м3	695,44	
85	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм	м3	695,44	
86	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматурки від 12 мм до 18 мм	т	173,86	
87	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм глухих	м3	1807,58	
88	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами	м3	1218,44	

89	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм	м3	1807,58	
90	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	м3	1218,44	
91	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	648,892	
<u>Розділ 4. Стіни</u>				
92	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	1420	-
93	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	17800	
94	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	1700	
<u>Розділ 5. Перегородки металопластикові</u>				
95	Монтаж перегородок збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням	м2	437,76	-
96	Улаштування перегородок у санвузлах	м2	662,4	
<u>Розділ 6. Перекриття</u>				
97	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	м3	5399,29	-
98	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг	т	696,219	
99	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	м3	5399,29	
100	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	120	
101	Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття довжиною до 6 м, площею до 20 м2, при масі кроквяних і підкроквяних конструкцій до 10 т, при висоті будівель до 25 м	шт	57	
102	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм /бетон важкий В 30 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	452,29	
103	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т	т	32,84	
104	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	22,004	
105	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази) /гратчастих поверхонь/	м2	1920	
<u>Розділ 7. Сходи</u>				
106	Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока"	м3	5,25	-
107	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів в сходові марші, площадки	т	0,89517	

108	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки	м3	5,25	
109	Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока"	м3	4,4	
110	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів в сходові марші, площадки	т	0,62366	
111	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки	м3	4,4	
112	Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока"	м3	20,45	
113	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів в сходові марші, площадки	т	2,64134	
114	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки	м3	20,45	
115	Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока"	м3	29,85	
116	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів в сходові марші, площадки	т	3,84385	
117	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки	м3	29,85	
118	Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока"	м3	16,01	
119	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів в сходові марші, площадки	т	2,58217	
120	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки	м3	16,01	
121	Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока"	м3	4,6	
122	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів в сходові марші, площадки	т	0,51604	
123	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки	м3	4,6	
	<u>Розділ 8. Вікна та вітражі</u>	-	-	-
124	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,24	-
125	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	133,92	
126	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	43,2	
127	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1972,4	
128	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	926,6	
129	Заповнення вітражів	м2	1080,82	
130	Улаштування з листової сталі підвіконних відливів	м	748,62	
131	Монтаж алюмінієвих вітражів внутрішніх	м2	122,34	
132	Монтаж алюмінієвих перегородок протипожежних	м2	426	
	<u>Розділ 9. Покрівля</u>	-	-	-
-	-	-	-	-

133	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 50	м2	106,1
134	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини із розчину для мурування важкого цементного, марки М 50	м2	106,1
135	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	106,1
136	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці на кожний наступний шар	м2	106,1
137	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	106,1
138	Утеплення покриттів керамзитом	м3	9,0185
139	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	106,1
140	Улаштування стяжок бетонних В-15 товщиною 20 мм	м2	106,1
141	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	м2	106,1
142	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	106,1
143	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у три шари із захисним шаром гравію або щебеню на бітумній мастиці	м2	106,1
144	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 50	м2	4058,9
145	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини із розчину для мурування важкого цементного, марки М 50	м2	4058,9
146	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	4058,9
147	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати	м2	4058,9
148	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати	м2	4058,9
149	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати	м2	4058,9
150	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	4058,9
151	Утеплення покриттів керамзитом	м3	547,9515
152	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	4058,9
153	Улаштування стяжок бетонних В-15 товщиною 20 мм	м2	4058,9
154	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	м2	4058,9
155	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	4058,9
156	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у три шари із захисним шаром гравію або щебеню на бітумній мастиці	м2	4058,9
157	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 50	м2	255,5
158	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини із розчину для мурування важкого цементного, марки М 50	м2	255,5
159	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	255,5
160	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати	м2	255,5
161	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати	м2	255,5
162	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	255,5
163	Утеплення покриттів керамзитом	м3	15,33
164	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	255,5
165	Улаштування стяжок бетонних В-15 товщиною 20 мм	м2	255,5

166	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	м2	255,5	
167	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	255,5	
168	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у три шари із захисним шаром гравію або щебеню на бітумній мастиці	м2	255,5	
169	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 50	м2	641,04	
170	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини із розчину для мурування важкого цементного, марки М 50	м2	641,04	
171	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	641,04	
172	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати	м2	641,04	
173	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	641,04	
174	Утеплення покриттів керамзитом	м3	54,4884	
175	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	641,04	
176	Улаштування стяжок бетонних В-15 товщиною 20 мм	м2	641,04	
177	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	м2	641,04	
178	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	641,04	
179	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у три шари із захисним шаром гравію або щебеню на бітумній мастиці	м2	641,04	
180	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламених пальників, зулаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	1050	
181	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань]	м	1050	
182	Улаштування дрібних покриттів [брандамауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	225,064	
<u>Розділ 10. Зовнішнє опорядження</u>				
-	-	-	-	-
183	Теплоізоляція виробами з пінопласту стін	м3	23,22	
184	Улаштування утеплювача із волокнистих і зернистих матеріалів	м3	22,5	
185	Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом	м2	450	
186	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	450	
187	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	4200	
188	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2	689	
189	Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням з рихтувань	м2	5000	
190	Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом	м2	5000	

191	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	м2 вп	9650	
<u>Розділ 11. Двері</u>				
192	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	486,36	-
193	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2	м2	52,2	-
194	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	м2	596,82	-
195	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	м2	220,5	-
196	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	361,83	-
197	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 100 см2	м	863,8	-
198	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	42	-
<u>Розділ 12. Підлоги</u>				
199	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	21,2	-
200	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих гравійних шарів	м3	158,88	-
201	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	119,16	-
202	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	794,4	-
203	Улаштування звукоізоляції прокладної	м2	794,4	-
204	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	м2	794,4	-
205	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних розчин М 200 до 52,5мм	м2	794,4	-
206	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	794,4	-
207	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	873,4	-
208	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих гравійних шарів	м3	25,19	-
209	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	18,8925	-
210	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	125,95	-
211	Улаштування гідроізоляції з рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	м2	125,95	-
212	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	м2	125,95	-
213	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних розчин М 200 до 52,5мм	м2	125,95	-
214	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	125,95	-
215	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	139	-

216	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих гравійних шарів	м3	418,358
217	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	313,7685
218	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	2091,79
219	Улаштування гідроізоляції з рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	м2	2091,79
220	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	м2	2091,79
221	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних розчин М 200 до 42,5мм	м2	2091,79
222	Улаштування покриттів цементних товщиною 20 мм	м2	2091,79
223	Залізнення цементних покриттів	м2	2091,79
224	Улаштування плінтусів цементних	м	2301
225	Улаштування гідроізоляції з рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	м2	157,9266
226	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	м2	154,83
227	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних розчин М 200	м2	154,83
228	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	154,83
229	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	170
230	Улаштування звукоізоляції прокладної	м2	13705,08
231	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	м2	13705,08
232	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних розчин М 200	м2	13705,08
233	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-72 товщиною 5 мм	м2	13705,08
234	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші	м2	13705,08
235	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKET на клеї зі зварюванням полотна у стиках	м2	13705,08
236	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	15076
237	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	м2	392,95
238	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 22,5 мм розчин М 200	м2	392,95
239	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	392,95
240	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	392,95
241	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	392,95
242	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-72 товщиною 5 мм	м2	392,95
243	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші	м2	-392,95
244	Облаштування шару посиленої гідроізоляції товщ.6мм	м2	392,95

245	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	392,95	
246	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	м2	128,07	
247	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 32мм розчин М 200	м2	128,07	
248	Улаштування гідроізоляції з рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	м2	128,07	
249	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	м2	128,07	
250	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 48мм розчин М 200	м2	128,07	
251	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-72 товщиною 5 мм	м2	128,07	
252	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші	м2	-128,07	
253	Облаштування шару посиленої гідроізоляції товщ.5мм	м2	128,07	
254	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	128,07	
255	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	м2	1967,18	
256	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних розчин М 200	м2	1967,18	
257	Улаштування гідроізоляції з рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	м2	1967,18	
258	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	м2	1967,18	
259	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних розчин М 200	м2	1967,18	
260	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	1967,18	
261	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	2164	
262	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	м2	690,62	
263	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних розчин М 200	м2	690,62	
264	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	690,62	
265	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	760	
266	Грунтування бетонних поверхонь	м2	790,9	
267	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	м2	790,9	
268	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних розчин М 200	м2	790,9	
269	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	790,9	

270	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	870	
271	Улаштування звукоізоляції прокладної	м2	1100,26	
272	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	м2	1100,26	
273	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 84мм розчин М 200	м2	1100,26	
274	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-72 товщиною 5 мм	м2	1100,26	
275	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші	м2	1100,26	
276	Улаштування покриттів з лінолеуму PBX-TARKET на клеї зі зварюванням полотна у стиках	м2	1100,26	
277	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	1210	
278	Улаштування звукоізоляції прокладної	м2	522,3	
279	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	м2	522,3	
280	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних розчин М 200 до 74мм	м2	522,3	
281	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-72 товщиною 5 мм	м2	522,3	
282	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші	м2	522,3	
283	Улаштування покриттів з паркету штучного по готовій основі на клеї Форбо, кількість планок на 1 м2 понад 80 до 111 штук	м2	522,3	
284	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням цвяхами	м	574,53	
285	Улаштування пароізоляції прокладної в два шари	м2	742,15	
286	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	742,15	
287	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	742,15	
288	Улаштування пароізоляції прокладної в два шари	м2	742,15	
289	Улаштування покриттів цементних товщиною 20 мм	м2	742,15	
290	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини цементних покриттів	м2	742,15	
291	Улаштування плінтусів цементних	м	816	
292	Улаштування пароізоляції прокладної в два шари	м2	98,8	
293	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	98,8	
294	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	98,8	
295	Улаштування пароізоляції прокладної в два шари	м2	98,8	
296	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2	м2	98,8	
297	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	108,68	
	<u>Розділ 13. Внутрішнє опорядження</u>	-	-	-
298	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	10168,85	-
299	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами.	м2	10168,85	

300	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	10168,85	
301	Поліпшене фарбування стель з гіпсокартону полівінілацетатними водоемульсійними сумішами	м2	10168,85	
302	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	8734,01	
303	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	8734,01	
304	Улаштування стельових плінтусів полівінілхлоридних	м	2691	
305	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	3826,39	
306	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	3826,39	
307	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стель всередині приміщень з підготуванням поверхонь	м2	2624,38	
308	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1202,01	
309	Улаштування обшивки стелі гіпсокартонними плитами по металевому каркасу	м2	518,8	
310	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами.(додатковий шар гіпсокартона	м2	1037,6	
311	Улаштування обшивки стелі гіпсокартонними плитами по металевому каркасу	м2	518,8	
312	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	518,8	
313	Поліпшене фарбування стель з гіпсокартону полівінілацетатними водоемульсійними сумішами	м2	518,8	
314	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів знизу	м3	192,222	
315	Улаштування обшивки стелі гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	2883,33	
316	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	961,11	
317	Поліпшене фарбування стель з гіпсокартону полівінілацетатними водоемульсійними сумішами	м2	961,11	
318	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	31950,1	
319	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	31950,1	
320	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	31950,1	
321	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	31950,1	
322	Просте штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	3303,53	

323	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	15042,36
324	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1657,1
325	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщень з підготуванням поверхонь	м2	4337
326	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	8306,81
327	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по металевому каркасу	м2	1202,35
328	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї(додається 2 шари)	м2	2404,7
329	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по металевому каркасу	м2	1202,35
330	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1202,35
331	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	1202,35
332	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1202,35
333	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	1026,25
334	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2334,2
335	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1619,8
336	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщень з підготуванням поверхонь	м2	714,4
337	Просте штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю і бетону стін(товщ.37мм)	м2	121,5
338	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм(чаша басейну-підлога)	м2	212,5
339	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 37мм	м2	212,5
340	Шпаклювання поверхні товщиною шару 4 мм	м2	334
341	Прокладання сітки пластикової	м2	334
342	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	212,5
343	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	121,5
344	Герметизація швів	м шва	73

345	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	46,7	
346	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	м2	541,5	
347	Поліпшене фарбування косяків полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	541,5	
348	Улаштування обшивки стояків гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	м2	310	
349	Безпіщане накриття поверхонь стін з гіпсокартону розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	310	
350	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	310	
351	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	185	
352	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними вологостійким листами.	м2	185	
353	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	185	
354	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	185	
355	Улаштування обшивки стояків гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	м2	12	
356	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	12	
357	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	12	
<u>Розділ 14. Різні роботи</u>		-	-	-
358	Установлення металевої огорожі з поручнями із хвойних порід	м	269	-
359	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	м2	110	
360	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1м2	ґрати	4	
361	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	ґрати	3	
362	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 2,5 м2	ґрати	2	
363	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 3,5 м2	ґрати	1	
364	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 5 м2	ґрати	1	

365	Установлення дверцят ревізійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	308	
366	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	12,6	
	<u>Локальний кошторис 2-1-3 на Водопровід ,гаряче водопостачання,каналізація</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Відділ 1. Нижче 0.00</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Госппитний протипожежний водопровід В1</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
367	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	шт	2	
368	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	4	
369	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	14	
370	Установлення кранів повітряних		95	
371	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 100 мм	комплект м	20	
372	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 80 мм	м	500	
373	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 65 мм	м	120	
374	Прокладання трубопроводів опалення та водопостачання із сталених електрозварних емальованих труб діаметром 50 мм	м	110	
375	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	м	150	
376	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	м	270	
377	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	420	
378	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	м	80	
379	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	м	80	
380	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	1110	
381	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	640	
382	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм ізоляцією Isover	м	1750	
383	Огрунтовка ґрунтовкой ГФ-021 ізолюваних труб	м2	196	
384	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistoю за 2 рази	м2	196	

385	Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової на трубопроводах діаметром до 76 мм, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	1750	
386	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200мм	м	2	
<u>Розділ 2. Поливальний водопровід</u>				
		-	-	-
387	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	6	
388	Установлення кранів повітряних		20	
389	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	комплект м	350	
390	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	350	
391	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм ізоляцією Isover	м	350	
392	Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової на трубопроводах діаметром до 76 мм, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	350	
<u>Розділ 3. Гарячий водопровід</u>				
		-	-	-
393	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	шт	1	
394	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	4	
395	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	4	
396	Установлення кранів повітряних		40	
397	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 80 мм	комплект м	80	
398	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 65 мм	м	100	
399	Прокладання трубопроводів опалення та водопостачання із сталених електрозварних емальованих труб діаметром 50 мм	м	80	
400	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	м	450	
401	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	м	650	
402	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	600	
403	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	м	360	
404	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	м	90	
405	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	2230	

406	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	180	
407	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм ізоляцією Isover	м	2410	
408	Огрунтовка ґрунтовкой ГФ-021 ізольованих труб	м2	62	
409	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою за 2 рази	м2	62	
410	Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової на трубопроводах діаметром до 76 мм, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	2410	
<u>Розділ 4. Госп.-побутова каналізація К-1</u>				
		-	-	-
411	Прокладання по стінах будівель і в каналах труб чавунних напірних розтрубних діаметром до 100 мм	м	1150	-
412	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубчавунних напірних розтрубних діаметром до 65 мм	м	500	
413	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	200	
<u>Розділ 5. Каналізація напірна К1Н,К2Н</u>				
		-	-	-
414	Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багаступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0, 425 т	шт	2	-
415	Установка насосів	шт	23	
416	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	40	
417	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	85	
418	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 90 мм	м	40	
419	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 32 мм	м	194	
420	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	6	
421	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	м	21	
422	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	
423	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	
424	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	44	
<u>Розділ 6. Дошова каналізація К-2</u>				
		-	-	-
425	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм	м	808	-

426	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 100 мм	м	202	
427	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	2	
428	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	85	
429	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	85	
430	Огрунтовка ґрунтовкой ГФ-021 ізолюваних труб	м2	470	
431	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою за 2 рази	м2	470	
	<u>Розділ 7. Виробнича каналізація К-3</u>	-	-	-
432	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	120	-
433	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	150	
	<u>Відділ 2. Вище 0.00</u>	-	-	-
	<u>Розділ 1. Госпитний протипожежний водопровід В1</u>	-	-	-
434	Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	3	-
435	Установлення кранів поливальних діаметром 32 мм	шт	70	
436	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидко́сний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	3	
437	Прокладання трубопроводів опалення та водопостачання із сталених електрозварних емальованих труб діаметром 50 мм	м	50	
438	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	м	175	
439	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	м	450	
440	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	250	
441	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	м	220	
442	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	м	200	
443	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	2558	
444	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	646	

445	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	213	
446	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	1345	
447	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	1345	
448	Огрунтовка грунтовою ГФ-021 ізоляованих труб	м2	10	
449	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою за 2 рази	м2	10	
<u>Розділ 2. Гарячий водопровід</u>				
		-	-	-
450	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	3	
451	Установлення кранів водорозбірних	шт	70	
452	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	42	
453	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	115	
454	Установлення кранів повітряних		50	
455	Прокладання трубопроводів опалення та водопостачання із сталевих електрозварних емальованих труб діаметром 50 мм	комплект м	50	
456	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	м	450	
457	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	м	400	
458	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	600	
459	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	м	200	
460	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	м	125	
461	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	1820	
462	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	2558	
463	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	646	
464	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	1820	

465	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	1820	
466	Огрунтовка грунтовой ГФ-021 ізолюваних труб	м2	9,5	
467	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою за 2 рази	м2	9,5	
468	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 50 мм	м	26	
469	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 75 мм	м	9,75	
470	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм	м	6,5	
<u>Розділ 3. Госп.-побутова каналізація К-1</u>				
-	-	-	-	-
471	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	250	
472	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	21	
473	Установлення фонтанчиків питних наземних з педальним пуском	компл.	10	
474	Установлення мийок на одне відділення	компл.	6	
475	Установлення раковин	компл.	15	
476	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	20	
477	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	40	
478	Установлення чаш [унітазів] наземних з краном змивним	компл.	110	
479	Установлення пісуарів настінних [одиночних]	компл.	26	
480	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	компл.	50	
481	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	55	
482	Установлення трапів діаметром 100 мм	компл.	70	
483	Установлення клапанів зворотних(повітряних) діаметром до 100 мм	шт	4	
484	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм	м	100	
485	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	м	50	
486	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	1200	
487	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	2000	
488	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм ізоляцією Isover	м	150	
489	Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової на трубопроводах діаметром до 76 мм, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	150	
<u>Розділ 4. Дощова каналізація К-2</u>				
-	-	-	-	-

490	Установлення воронки водозливних	шт	39	
491	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електросварних труб діаметром 100 мм	м	323,2	
492	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 250 мм	м	30,875	
493	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 ізолюваних труб	м2	115	
494	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою за 2 рази	м2	115	
<u>Розділ 5. Виробнича каналізація К-3</u>				
-	-	-	-	-
495	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	15	
496	Установлення трапів діаметром 100 мм	компл.	20	
497	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	140	
498	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	100	
499	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм ізоляцією Isover	м	10	
500	Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової на трубопроводах діаметром до 76 мм, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	10	
501	Установлення металевих ґрат	т	0,065	
<u>Локальний кошторис 2-1-4 на Теплопостачання вентиляційних установок</u>				
-	-	-	-	-
502	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т насос циркуляційний	шт	22	
503	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	84	
504	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	120	
505	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	220	
506	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	260	
507	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	230	
508	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	м	36	
509	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 65 мм	м	43	
510	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм(для дренажу)	м	65	
511	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм(для дренажу)	м	100	
512	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм(для дренажу)	м	8	

513	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм(для дренажу)	м	45	
514	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні,пружинні одноважільні та двоважільні зворотніпідіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2],діаметр умовного проходу 15-25 мм[електричний або електромагнітний привід]	шт	17	
515	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 32-40 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	4	
516	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	1	
517	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	13	
518	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	8	
519	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	1	
520	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	10	
521	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	8	
522	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	1	
1	2	3	4	5
523	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	4	
524	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	4	
525	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	13	
526	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	8	
527	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 20 мм,25мм	шт	13	
528	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	шт	4	

529	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	шт	3	
530	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	1	
531	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм	шт	1	
532	Установлення кранів повітряних		44	
533	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	комплект шт	198	
534	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових		88	
535	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	комплект м	1168	
536	Гідравлічне випробування трубопроводів системоопалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	43	
537	Установлення манометрів з триходовим краном		110	
538	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	комплект м ²	182	
539	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою	м ²	182	
540	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	993	
541	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м ²	30	
542	Установлення П-подібних компенсаторів з труб діаметром 50 мм	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 2-1-6 на Вентиляція та кондиціонування</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Вентиляція</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
543	Установлення камер припливних типових із секцією зрошення продуктивністю до 10 тис.м ³ /год	камера	23	
544	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	160	
545	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	3	
546	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м ²	3,5	
547	Установлення осушувачів повітря	шт	2	
548	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	3	
549	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	2	
550	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	260	
551	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	28	

552	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 4500 мм	клапан	19	
553	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	869	
554	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	м2	101	
555	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	м2	65	
556	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	6598	
557	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	2505	
558	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	3363	
559	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3600 мм	м2	1000	
560	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм	м2	703	
561	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром до 5200 мм	м2	535	
562	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром до 7200 мм	м2	245	
563	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	115	
564	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	1	
565	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400мм	клапан	2	
566	Установлення дифузорів	шт	1156	
567	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 5 м2	ґрати	1	
568	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 3,5 м2	ґрати	1	
569	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 2,5 м2	ґрати	1	
570	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	ґрати	4	
571	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	3	
572	Установлення решітки вентиляційної	ґрати	284	
573	Установлення зонтів над обладнанням	м2	15,89	
574	Прокладання повітроводів гнучких, діаметром до 200 мм	м2	905,105	
575	Ізоляція поверхонь матами базальтовими	м2	9800	
576	Ізоляція поверхонь матами базальтовими	м2	15330	
<u>Розділ 2. Кондиціонування</u>		-	-	-
577	Установлення зовнішніх та внутрішніх блоків спліт-систем	шт	26	-
578	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	500	

579	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм	м	525	
580	Прокладання трубопроводів дренажу діаметр труб до 25 мм	м	130	
581	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	210	
582	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	32	
583	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг(настінний пульт)	шт	12	
<u>Розділ 3. Вузли обв'язки рекуператора установки ПВ</u>				
-	-	-	-	-
584	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т насос циркуляційний	шт	4	
585	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	7	
586	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	23	
587	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	23	
588	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	25	
589	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 65 мм	м	5	
590	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	м	18	
591	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	1	
592	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	1	
593	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м ³	шт	4	
594	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанівзворотних, кранів прохідних на трубопроводах ізсталевих труб діаметром до 100 мм	шт	5	
595	Установлення кранів повітряних		4	
596	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	4	
597	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	комплект шт	4	
598	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	71	

599	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	23	
600	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	4	
601	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою	м2	4	
602	Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм	м	101	
	<u>Локальний кошторис 2-1-7 на Придбання обладнання вентиляції</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Вентиляція</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 2. Кондиціонування</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Локальний кошторис 2-1-8 на Опалення</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
603	Прокладання трубопроводів опалення зі сталєних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	520	
604	Прокладання трубопроводів опалення зі сталєних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	48	
605	Прокладання трубопроводів опалення зі сталєних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	136	
606	Прокладання трубопроводів опалення зі сталєних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	224	
607	Прокладання трубопроводів опалення зі сталєних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	260	
608	Прокладання трубопроводів опалення зі сталєних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	м	164	
609	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталєних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 65 мм	м	34	
610	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталєних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	м	80	
611	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталєних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 100 мм	м	60	
612	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталєних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 125 мм	м	12	
613	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	2670	
614	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	1090	
615	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	500	

616	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	128	
617	Гідравлічне випробування трубопроводів системопалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	1352	
618	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	186	
619	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [клапан з попереднім налагодженням], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	51	
620	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [клапан запірний], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	71	
621	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [клапан терморегулятора], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	30	
622	Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	6	
623	Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	12	
624	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	130	
625	Установлення нерухомих опор для трубопроводів діаметром до 150 мм	кг	41,4	
626	Установка воронок	шт	2	
627	Установлення радіаторів сталених	кВт	655,759	
628	Установлення конвекторів	кВт	38,06	
629	Установлення сильфонних компенсаторів	шт	32	
630	Установлення ревізійних люків	шт	72	
631	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м ²	320	
632	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою	м ²	320	
633	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	150	
634	Олійне фарбування білими з додаванням кольору неізованих труб за два рази	м ²	512	
635	Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм	м	646	
<u>Локальний кошторис 2-1-10 на Система опалення "тепла підлога"</u>		-	-	-
636	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	834	-
637	Установлення розподільчого колектора	шт	1	

638	Насосно-змішувальний вузол з термостатичним клапаном	шт	1	
639	Монтаж термостатів	шт	1	
640	Конструкції для встановлення приладів, маса до 10 кг(шафа)	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 2-1-12 на Насосна станція</u>	-	-	-
641	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 100 мм, діаметром водоміру до 80 мм	шт	1	
642	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	шт	2	
643	Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентровогоодноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного,вихрового, поршневого, приводного, роторного назагальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0,425 т	шт	1	
644	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,5 м3	шт	1	
645	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	8	
646	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	
647	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	4	
648	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	
649	Регулятор тиску "після себе", діаметр умовного проходу 40-50 мм	шт	1	
650	Регулятор тиску "після себе", діаметр умовного проходу 80 мм	шт	2	
651	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм(з електроприводом)	шт	2	
652	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг	комплект	2	
653	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	10	
654	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	м	20	
655	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	40	
656	Прокладання трубопроводів опалення та водопостачання із сталевих електрозварних емальованих труб діаметром 50 мм	м	12	
657	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	м	10	

658	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	10		
659	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	м	5		
660	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	37		
661	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	72		
662	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм ізоляцією Isover	м	97		
663	Огрунтовка грунтовою ГФ-021 ізованих труб	м2	27		
664	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібистою за 2 рази	м2	27		
665	Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової на трубопроводах діаметром до 76 мм, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	97		
666	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм	м	1,2		
	<u>Локальний кошторис 2-1-14 на Басейн 25мх8,5м</u>	-	-	-	-
667	Монтаж фільтра освітлювального вагою 0,06т	шт	1		
668	Монтаж фільтра освітлювального вагою 0,12т	шт	3		
669	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	9		
670	Установлення насоса дозуючого коагулянта	шт	1		
671	Монтаж автоматичної станції виміру, дозування реагентів, контролю рН, Re	шт	1		
672	Монтаж теплообмінника	т	0,0148		
673	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні(термостат)	шт	1		
674	Установлення баків розриву потоку місткістю 1,5 м3	шт	1		
675	Монтаж сходів з нержавіючої сталі	т	0,046		
676	Монтаж установки ультрафіолетової	комплект	1		
677	Щит розподільчий	шт	1		
678	Монтаж водонагрівника-термоса електричного	шт	2		
679	Клапан електромагнітний	шт	4		
680	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 160 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	10		
681	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 140 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	35		
682	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 125 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	50		

683	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	49,6	
684	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	50	
685	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	50	
686	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	125	
687	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	55	
688	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 15 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	12	
689	Установлення донних зливів	компл.	2	
690	Установлення скімера	шт	18	
691	Монтаж форсунок	шт	16	
692	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм ізоляцією Thermoflex товщ. 80мм	м	240	
693	Ізоляція трубопроводів діаметром 89-133 мм Thermoflex товщ. 80мм	м	150	
694	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм Thermoflex товщ. 80мм	м	45	
-	<u>Локальний кошторис 2-1-16 на Електроосвітлення та електрообладнання-</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
695	Монтаж шафи ввідно-розподільчої (типа ВРУ-3)	шафа	8	
696	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	20	
697	Монтаж щита АВР	шт	1	
698	Щит розподільчий	шт	19	
699	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	18	
700	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	13	
701	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	7	
702	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2(світлодіодна панель)	шт	1670	

703	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2(світлодіодний світильник)	шт	790	
704	Монтаж світильників вбудованих	шт	75	
705	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони світлодіодні	шт	452	
706	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2(світлодіодний світильник)	шт	350	
707	Монтаж світильників вбудованих	шт	130	
708	Монтаж світильників для ламп розжарювання: люстри та підвісні світильники з кількістю ламп до 5	шт	12	
709	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп із вбудованою ПРА, що установлюються в підвісних стелях на підвісах, кількість ламп до 6 (з галогеновою лампой)	шт	135	
710	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	102	
711	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	665	
712	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	134	
713	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	120	
714	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	726	
715	Розетка штепсельна триполюсна	шт	8	
716	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	75	
717	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4	шт	60	
718	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	м	2010	
719	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	м	320	
720	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	180	
721	Прокладання труби вініпластової із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	180	
722	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	м	540	
723	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	м	50	
724	Поличка кабельна, що установлюється на стояках, маса до 0,7 кг	шт	446	
725	Прокладання лотків	м	277	
726	Стояк збірних кабельних конструкцій [без поличок], маса до 1,6 кг	шт	245	

727	Конструкції металеві	т	0,24	
728	Прокладання кабель-роста	м	219	
729	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	2893	
730	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	1056	
731	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	480	
732	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	м	80	
733	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	5782	
734	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	2109	
735	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	960	
736	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	м	160	
737	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	35065	
738	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм ² з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	5640	
739	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	м	360	
740	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	м	9575	
741	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг	м	2350	
742	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 6 кг	м	24	
743	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 9 кг	м	340	
744	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	14027	
745	Прокладання кабелю при схованій проводці	м	14960	
746	Монтажна металева колонна для встановлення розеток	шт	66	
747	Щити заземлення	шт	23	
748	Монтаж світильників вбудованих	шт	47	

749	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2(світлодіодна панель)	шт	55	
750	Монтаж накладного світильника світлодіодного	шт	9	
751	Прокладання світлодіодної стрічки	м	150	
752	Монтаж прожектора із дистанційним управлінням	шт	10	
	<u>Розділ 2. Матеріали, які не враховані ціником</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 3. апаратура до 1000в</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
753	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	12	
754	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
755	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	8	
756	Монтаж щитів управління ЩМУ	шт	139	
757	Пост керування кнопковий загального призначення, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	9	
758	Щит розподільчий	шт	26	
	<u>Локальний кошторис 2-1-18 на Облік електроенергії (система Лузод)</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
759	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	2	
760	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами	м	40	
761	Провід перерізом до 6 мм2, що прокладається по перфорованих профілях	м	120	
	<u>Розділ 2. Матеріали, які не враховані в ціні монтажу</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Локальний кошторис 2-1-20 на Технологічне обладнання-монтажні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
762	Блок керування шафного виконання, що встановлюється на стіні	шт	4	
763	Кнопка, встановлювана на столі вчителя	шт	4	
764	Встановлення мийної ванної та стола-мийки	компл.	31	
765	Монтаж шафи сушильно-витяжної	шт	4	
766	Встановлення мийної ванної та стола-мийки	компл.	2	
767	Монтаж плити електричної на 4 конфорки	шт	1	
768	Монтаж місцевого вентиляційного відсмоктування, маса 0,075 т(зонт витяжний)	шт	1	
769	Монтаж верстатів свердлильно-розточувальних, у зібраному вигляді, маса до 2 т(токарних, слюсарних)	шт	18	
770	Монтаж станка свердлильного	шт	2	
771	Монтаж пристрою заточувального	шт	1	
772	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих	шт	1	

773	Монтаж апарата для сушіння волосся	шт	8	
774	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного		1	
		комплект		
775	Монтаж стерилізатора повітряного, місткість робочої камери 20, 40, 80 дм3, маса до 0,065 т	комплект	1	
776	Встановлення мийної ванної та стола-мийки	компл.	2	
777	Монтаж установки стоматологічної універсальної		1	
		комплект		
778	Монтаж компресора стоматологічних установок		1	
		комплект		
779	Монтаж апарата УВЧ	шт	1	
780	Монтаж апарата для ультразвукової терапії		1	
		комплект		
781	Монтаж стола для стоматолога	шт	1	
782	Монтаж бокса ультрафіолетового	шт	1	
783	Монтаж плити електричної на 4 конфорки	шт	4	
784	Монтаж сковороди електричної	шт	1	
785	Монтаж шафи жарочної електричної, маса 0,26 т	шт	1	
786	Монтаж машини універсальної	шт	1	
787	Монтаж котла харчоварильного електричного	шт	2	
788	Монтаж кип'ятильника	шт	1	
789	Монтаж фільтра пом'якшувача	шт	3	
790	Монтаж універсальної овочерізної машини	шт	1	
791	Монтаж м'ясорубки	шт	3	
792	Монтаж машини картоплеочищувальної	шт	1	
793	Монтаж машини тістомісильної	шт	1	
794	Монтаж стола охолоджувального	шт	2	
795	Монтаж водонагрівника-термоса електричного	шт	1	
796	Монтаж машини посудомийної	шт	1	
797	Монтаж електрорушника	шт	1	
798	Монтаж шафи жарочної електричної, маса 0,26 т(пароконвектавтомат)	шт	1	
799	Монтаж шафи холодильника	шт	7	
800	Монтаж електромармита	шт	2	
801	Монтаж прилавка-вітрини холодильної	шт	2	
802	Монтаж водонагрівника-термоса електричного	шт	3	
803	Монтаж бар'єра	шт	1	
804	Встановлення мийної ванної та стола-мийки	компл.	17	
805	Монтаж камери холодильної, маса 0,56 т	шт	5	
806	Монтаж універсальної овочерізної машини	шт	1	
807	Монтаж пили стрічкової для різання м'яса та м'ясопродуктів, модель мала	шт	1	
808	Монтаж електрорушника	шт	87	
	<u>Локальний кошторис 2-1-21 на Технологічне обладнання</u>			
	<u>(вартість)</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Обладнання, яке не монтується</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 2. Обладнання, яке монтується</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 3. Медичне обладнання 7% податку</u>	-	-	-
-	-	-	-	-

-	<u>Локальний кошторис 2-1-22 на Придбання устаткування</u>	-	-	-
-	<u>СКС, відеонагляду, охоронної сигналізації,</u>	-	-	-
-	<u>звукопідсилення актового залу, телебачення</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Локальна Інформаційна Обчислювальна</u>	-	-	-
-	<u>Мережа</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 2. Система Відеоспостереження</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 3. Телефонна Мережа</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 4. Система охоронної сигналізації та система</u>	-	-	-
-	<u>керування доступом(ОС, СКД)</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 5. Мережа проводового радіомовлення</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 6. Система дзвінків, радіомовлення та</u>	-	-	-
-	<u>внутрішнього оповіщення з пристосуванням до роботи</u>	-	-	-
-	<u>шкільного радіо</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 7. Система телебачення</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 8. Система відображення єдиного часу</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 9. Система звукопідсилення та візуалізації</u>	-	-	-
-	<u>актової зали</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 10. Технологічне обладнання</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Локальний кошторис 2-1-23 на Мережі СКС,</u>	-	-	-
-	<u>відеонагляду, охоронної сигналізації, звукопідсилення</u>	-	-	-
-	<u>актового залу, телебачення</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Локальна Інформаційна Обчислювальна</u>	-	-	-
-	<u>Мережа</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
809	Шафа наземна, розмір до 800х1800 мм	шт	1	
810	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм	шт	9	
811	Ящик живлення [Встановлення ДБЖ та блоку батарей]	ящик	10	
812	Установлення знімних та висувних блоків [SNMP модулі], маса до 5 кг	шт	36	
813	Конструкції для установлення приладів, маса до 1 кг	шт	17	
814	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів	номер	27	
815	Монтаж рознімача	шт	868	
816	Установлення знімних та висувних блоків [SFP модулі], маса до 5 кг	шт	36	
817	Установлення знімних та висувних блоків [сервер], маса до 30 кг	шт	4	
818	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням[Автомати]	шт	28	
819	Встановлення Конструкцій для установлення приладів [Wi-Fi], маса до 1 кг	шт	12	

820	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	12	
821	Установлення кабельроста типу "Решотка" [Монтаж організатору вертикального довжиною більше 1200 мм.]	статив	1	
822	Монтаж кінцевого пристрою оптичного пристрою волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 24	пристрій	2	
823	Монтаж кінцевого пристрою оптичного пристрою волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 8	пристрій	9	
824	Монтаж рознімача	шт	22	
825	Конструкції для встановлення приладів [Дін рейка], маса до 2 кг	шт	5	
826	Конструкції для встановлення приладів, маса до 3 кг	шт	25	
827	Конструкції для встановлення приладів [дін рейки - рекові], маса до 1 кг	шт	47	
828	Установлення кабельроста типу "Решотка" [Кріплення планки перфорованої 200мм., як конструкції тримача, комплект 2 шт.]	статив	1150	
829	Лоток по встановлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	м	1725	
830	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	м	2880	
831	Розетка штепсельна триполюсна	шт	440	
832	Монтаж розетки мікрофонної [мережевої RJ-45]	шт	268	
833	Монтаж кінцевого пристрою оптичного пристрою волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 4 [Монтаж розетки HDMI, DVI, USB]	пристрій	356	
834	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по встановлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2 [оптичний]	м	660	
835	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	м	5510	
836	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по встановлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2 [оптичний]	м	21027	
837	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	м	5063	
838	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	кінц.	202	
839	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 70 мм	м	60	
840	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	1600	
841	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	м	50	
842	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по встановлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2 [оптичний]	м	12600	
	<u>Розділ 2. Система Відеоспостереження</u>	-	-	-
-	-	-	-	-

843	Шафа наземна, розмір до 800x1800 мм	шт	1	
844	Установлення знімних та висувних блоків [Відеореєстратори], маса до 30 кг	шт	3	
845	Установлення знімних та висувних блоків [Встановлення HDD], маса до 5 кг	шт	27	
846	Установлення знімних та висувних блоків [Робоче місце оператора], маса до 30 кг	шт	3	
847	Ящик живлення [Встановлення ДБЖ та блоку батарей]	ящик	3	
848	Конструкції для установлення приладів, маса до 5 кг	шт	40	
849	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення [відеокамера]	шт	190	
850	Установлення кабельроста типу "Решотка" [Монтаж органайзеру вертикального довжиною більше 1200 мм.]	статив	1	
<u>Розділ 3. Телефонна Мережа</u>		-	-	-
851	Шафа наземна, розмір до 800x1800 мм	шт	1	
852	Встановлення на налаштування АТС	номер	1	
853	Ящик живлення [Встановлення аккумуляторів до АТС]	ящик	2	
854	Установлення кабельроста типу "Решотка" [Монтаж органайзеру вертикального довжиною більше 1200 мм.]	статив	1	
855	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	м	465	
856	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	5	
857	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	8	
858	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами [ТППеп 10x2]	м	104	
859	Монтаж розетки мікрофонної [RJ-12]	шт	31	
860	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	м	460	
861	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм ²	м	2640	
862	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	кінц.	91	
<u>Розділ 4. Система охоронної сигналізації та система керування доступом(ОС, СКД)</u>		-	-	-
863	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС [Встановлення ППК]	шт	10	
864	Кнопка, установлювана на пультах і панелях [клавіатура на конструкції]	шт	26	
865	Конструкції для установлення адаптера розширення	шт	67	
866	Установлення знімних та висувних блоків [Установлення адаптерів розширення, маса до 5 кг], маса до 5 кг	шт	67	
867	Ящик живлення ДБЖ	ящик	77	

868	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год [Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год]	шт	77	
869	Сповісвач ОС автоматичний контактний,магнітоконтатний на відкривання вікон, дверей [Монтаждатчику магнітоконтатного на відкривання вікон, дверей]	шт	974	
870	Конструкції для установлення сповісвача	шт	86	
871	Прилад сигналізуючий ємкісний [Монтаж датчику ємкісного]	шт	86	
872	Конструкції для установлення сповісвача	шт	161	
873	Прилад ультразвуковий в одноблочному виконанні [Монтаж датчику ультразвукового]	шт	161	
874	Установлення знімних та висувних блоків [Робоче місце оператора], маса до 30 кг	шт	2	
875	Ящик живлення ДБЖ	ящик	2	
876	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням[Автомати]	шт	14	
877	Кнопка, установлювана на пультах і панелях [встановлення кнопки тривоної]	шт	5	
878	Установлення знімних та висувних блоків [Серверу або контролеру управління], маса до 30 кг	шт	20	
879	Монтаж устаткування виду машин і механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,5 т	шт	5	
880	Ящик живлення ДБЖ	ящик	19	
881	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год [Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год]	шт	37	
882	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг - доводчики	комплект	18	
883	Установлення замків дверних урізних	шт	18	
884	Установлення кнопки або зчитувача	шт	36	
885	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням[Автомати]	шт	19	
886	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм [Монтаж щитку електричного]	шт	1	
887	Припаювання або відпаювання одножильного проводу [KM-6,KM-4]	кінц.	3236	
888	Кабель ALARM CABLE, маса 1 м до 1 кг	м	13060	
889	Прокладання коробів пластикових	м	900	
890	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	1610	
891	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ² [ВВГнг]	м	1610	
892	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 70 мм	м	5860	
893	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	м	1360	
894	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм ²	м	960	
895	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	м	2580	

896	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	3416	
897	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ² [ВВГнг]	м	3416	
<u>Розділ 5. Система проводового мовлення</u>				
		-	-	-
898	Трансформатор абонентський потужністю до 25 кВт на стіні цегляній або бетонній	шт	1	-
899	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	1830	
900	Провід у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	м	1830	
901	Монтаж розетки мікрофонної [радіорозетки або КСП-12]	шт	30	
<u>Розділ 6. Система дзвінків та відомчого мовлення з пристосуванням до роботи шкільного радіо</u>				
		-	-	-
902	Шафа наземна, розмір до 800x1800 мм	шт	5	-
903	Установлення знімних та висувних блоків [сервер], маса до 30 кг	шт	1	
904	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 10 номерів	номер	8	
905	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	9	
906	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	324	
907	Гучномовець або звукова колонка на стовпі або покрівлі, потужність до 10 кВт	шт	4	
908	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	5790	
909	Провід у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	м	6430	
910	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм ²	м	900	
911	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	м	700	
912	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	620	
913	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ² [ВВГнг]	м	620	
<u>Розділ 7. Система телебачення</u>				
		-	-	-
914	Установлення знімних та висувних блоків [сервер та обладнання студійного відеозапису], маса до 30 кг	шт	2	-
915	Коробка відгалужувальна на стіні [Монтаж сплітеру або антени на стіні]	шт	6	
916	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	м	200	
917	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	м	200	
918	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	м	175	
919	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	90	

920	Монтаж у штепсельні роз'єми радіочастотного коаксіального імпульсного кабеля [Монтаж розетки радіочастотної]	кінець	10	
921	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ² [ВВГнг]	м	90	
	<u>Розділ 8. Система відображення єдиного часу</u>	-	-	-
922	Електрогодинники первинні показуючі кварцеві типу ПКЧЗ-2-РІ-Р24-Р6-1	шт	3	-
923	Електрогодинники вторинні односторонні у приміщенні на стіні	шт	158	
924	Електрогодинники вторинні односторонні вуличні на кронштейні на бетонній стіні та табло спортивного	шт	11	
925	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	9250	
926	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ² [ВВГнг]	м	9250	
927	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 70 мм	м	1360	
928	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм ²	м	3945	
929	Провід перший одножильний або багатожильний узагальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	м	1360	
930	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	м	3945	
	<u>Розділ 9. Система звукопідсилення та візуалізації актової зали</u>	-	-	-
931	Монтаж акустичної системи (Топа, Саби, Монітори)	шт	6	-
932	Апаратура настільна, маса до 50 кг [робоче місце звукорежисера]	шт	1	
933	Апаратура настінна [система сценічного світла]	шт	1	
934	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	1	
935	Ящик живлення [UPS]	ящик	1	
936	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	м	45	
937	Монтаж рознімача	шт	1	
938	Монтаж кінцевого пристрою оптичного пристрою волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 4 [Монтаж розетки HDMI]	пристрій	2	
939	Монтаж рознімача	шт	1	
940	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	м	60	
941	Монтаж рознімача	шт	18	
	<u>Розділ 10. Технологічне обладнання</u>	-	-	-
942	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	202	-
943	Ящик живлення [встановлення та підключення UPS]	ящик	190	
944	Конструкції для установлення приладів, маса до 3 кг	шт	39	

945	Конструкції для установлення приладів, маса до 10 кг	шт	5	
946	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні [Монтаж радіоприймача на три канали у приміщенні]	шт	30	
947	Конструкції для установлення приладів, маса до 10 кг	шт	4	
948	Монтаж екрана проекційного з алюмініованим полотном, розмір 4x8 м	шт	1	
949	Монтаж екрана проекційного з алюмініованим полотном, розмір 4x4 м	шт	1	
950	Конструкції для установлення приладів, маса до 10 кг	шт	42	
951	Конструкції для установлення приладів, маса до 25 кг	шт	42	
952	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	42	
953	Додавати на кожні 5 кг понад 10 кг до норми 11-31-2	кг	840	
	<u>Локальний кошторис 2-1-24 на Автоматика вентсистем</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
954	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	3700	
955	Кабель у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	м	250	
956	Кабель у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	1600	
957	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	7	
958	Пульти управління вентсистемою ПВ1-ПВ4, П5,П6	шт	7	
959	Монтаж частотного перетворювача	шт	39	
960	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг		69	
961	Монтаж датчиків контролю температури	комплект шт	97	
962	Установлення датчиків перепаду тиску		64	
963	Установлення термостату (захист калорифера від заморожування)	комплект комплект	20	
	<u>Розділ 2. Матеріали,які не враховані ціником</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Локальний кошторис 2-1-26 на Комерційний облік тепла</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
964	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	
965	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	40	
966	Конструкції металеві	т	0,03	
967	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	3	
	<u>Розділ 2. Матеріали,які не враховані ціником</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Локальний кошторис 2-1-28 на Автоматика електрозасувки на обводі лічильника витрати води</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
968	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	
969	Труба гофрована по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	45	

970	кабель у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	м	20	
971	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	14	
	<u>Розділ 2. Матеріали, які не враховані ціником</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Локальний кошторис 2-1-30 на Автоматизація ІТП</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
972	Установка щитів автоматизації	шт	4	
973	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг(датчики)	шт	19	
974	Труба сталеві по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	50	
975	Труба гофрована по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	140	
976	Кабель у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	150	
977	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	50	
	<u>Розділ 2. Матеріали, які не враховані ціником</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Локальний кошторис 2-1-31 на Монтаж обладнання ІТП</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
978	Монтаж теплообмінників	шт	4	
979	Установлення лічильників [вodomірів] діаметром до 100 мм	шт	1	
980	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг(теплообчислювач)	шт	1	
981	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [витратомір ф.100мм], діаметр трубопроводу до 120 мм	шт	2	
982	Монтаж датчика температури (Pt 500)	шт	2	
983	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 125 мм	шт	4	
984	Установлення приладів (модем-контролер)	комплект	1	
985	Установка апарату магнітної обробки води	шт	1	
986	Установка апарату антикорозійної обробки води	шт	2	
987	Регулятор тиску, діаметр 50 мм	шт	1	
988	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм	шт	1	
989	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 125 мм	шт	2	
990	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 133 мм	шт	2	
991	Установка кранів кульових фланцевих, діаметром до 50 мм	шт	5	
992	То же , діаметром до 100 мм	шт	9	

993	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 125 мм	шт	2	
994	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	1	
995	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном и термоманометров	комплект	24	
996	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	22	
997	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	шт	24	
998	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	шт	22	
999	Регулятор тиску ф.80мм	шт	1	
1000	Прокладка трубопроводів опалення та водопостачання з сталевихх електрозварних труб діаметром 25мм	м	35	
1001	Прокладка трубопроводів опалення та водопостачання з сталевихх електрозварних труб діаметром 32мм	м	40	
1002	Прокладка трубопроводів опалення та водопостачання з сталевихх електрозварних труб діаметром 38мм	м	57	
1003	Прокладка трубопроводів опалення та водопостачання з сталевихх електрозварних труб діаметром 45мм	м	90	
1004	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевихх електрозварних труб діаметром 50 мм	м	27	
1005	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 76 мм	м	165	
1006	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевихх електрозварних труб діаметром 125 мм	м	40	
1007	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевихх електрозварних труб діаметром 150 мм	м	25	
1008	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	249	
1009	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	165	
1010	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	м	65	
1011	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м ²	250	
1012	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою	м ²	250	
1013	Ізоляція поверхонь матами базальтовими	м ²	120	
1014	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм рулонними матеріалами, товщина ізоляційного шару 60 мм	м	479	
1015	Установлення кранів повітряних	комплект	8	
1016	Приварювання фланців ізолюючих до сталевих трубопроводів діаметром 125 мм	шт	4	
<u>Розділ 1. Дренаж</u>		-	-	-
-	-	-	-	-

1017	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	м	30		
1018	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	8		
1019	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	м	10		
1020	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	м	3		
1021	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	м	4		
1022	Гідравлічне випробування трубопроводів системоопалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	55		
1023	Огрунтовка грунтовою ГФ-021 ізолюваних труб	м2	9		
1024	Окраска металевих огрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблястою за 2 рази	м2	9		
1025	Установка воронки зливних	шт	32		
1026	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1		
	<u>Локальний кошторис 2-1-33 на Монтаж системи пожежної сигналізації</u>	-	-	-	
1027	Монтаж пристрою приймально-контрольного пожежного, ППУ-ПТ	шт	1	-	-
1028	Монтаж пристрою розширення, ППКП-П (8 зон, 8 реле)	шт	2		
1029	Установлення модуля цифрового GSM-автодозвону, МЦА-GSM.4	шт	1		
1030	Монтаж сповісника пожежного димового адресного, СПДОТА	шт	778		
1031	Монтаж сповісника пожежного теплового адресного, СПТТА	шт	2		
1032	Монтаж сповісника пожежного ручного адресного, СПРА	шт	48		
1033	Монтаж виносного оптичного індикатора, ВУОС	табло	178		
1034	Монтаж скла для адресних ручних сповісників	шт	48		
1035	Монтаж щитка розподільчого, NRP-12	шт	1		
1036	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3		
	<u>Локальний кошторис 2-1-35 на Монтаж системи оповіщення про пожежу</u>	-	-	-	
1037	Монтаж блоку керування та індикації оповіщення, ЦДП02-120	шт	1	-	-
1038	Монтаж блоку комутації і контролю, БКК-16/16	шт	1		
1039	Монтаж підсилювача потужності, 600ПП030М	шт	4		
1040	Монтаж устаткування електроживлення, БРЖ02-24/12	шт	4		
1041	Монтаж панелі мережевої, ПС-4	шт	1		
1042	Монтаж шафи комунікаційної закритої, Н14(26)	шт	1		
1043	Монтаж пристрою узгодження, БТ01-30В	шт	1		
1044	Монтаж мікрофонного пульта настільного, ПМН-12	шт	1		
1045	Монтаж селектора входів, СВ-4	шт	1		

1046	Монтаж панелі, ПР-44(1)	шт	1		
1047	Монтаж гучномовця у приміщенні	шт	582		
1048	Коробка відгалужувальна на стіні, КВР 01/30-100	шт	582		
1049	Монтаж оповісника світлозвукового, У-07И-12/24	шт	152		
1050	Монтаж блоку безперебійного живлення, 2450С-07	шт	3		
1051	Монтаж акумулятора, ємкість 12В/18А.год	шт	2		
1052	Монтаж кнопки управління червоної з фіксацією, АЕАЛ-22	шт	1		
1053	Монтаж бокса для симетричного кабеля ємкістю до 20 жил	шт	1		
1054	Монтаж коробки для кнопок, КП-101	шт	1		
1055	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	6		
	<u>Локальний кошторис 2-1-37 на Монтаж системи автоматичного газового пожежогасіння приміщень ЛТПП</u>	-	-	-	-
1056	Монтаж блоку управління засобами протипожежного захисту, БДУ	шт	2		
1057	Монтаж акумулятора, ємкість 7 А.год	шт	2		
1058	Монтаж модуля(балона) газового пожежогасіння Імпульс-20	комплект	12		
1059	Пост керування кнопковий загального призначення, кількість елементів поста до 3	шт	4		
1060	Монтаж скла захистного для кнопок керування	шт	4		
1061	Монтаж оповісника світлозвукового, У-07И-12/24, ОСЗ-3 и ОСЗ-4	шт	6		
1062	Монтаж сповісника магнітоконтального, СОМК 1-8	шт	2		
1063	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2		
	<u>Локальний кошторис 2-1-39 на Монтаж автоматизації систем протидимного захисту та автоматизації протипожежних клапанів</u>	-	-	-	-
1064	Монтаж щита центрального протипожежного захисту ЦЩПЗ	шт	1		
1065	Монтаж виносного інформаційного табло, ВІТ	шт	2		
1066	Монтаж щита протидимного захисту, ЩПЗ "Електрон"	шт	7		
1067	Установлення електроконтактного датчика тиску, PS1500	комплект	15		
1068	Монтаж щита місцевого управління вентиляторами з магн.пускатем, ввідним автоматом, ЩМУ	шт	10		
1069	Коробка вогнестійка 100x100x50	шт	55		
1070	Пост керування кнопковий загального призначення, кількість елементів поста до 3, КА 01-Ж	шт	60		
1071	Монтаж скла для адресних ручних сповісників	шт	60		
1072	Монтаж сповісника магнітоконтального, СОМК 1-8	шт	6		
	<u>Локальний кошторис 2-1-41 на Монтаж автономної модульної системи локального пожежогасіння кухонного обладнання</u>	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

1073	Монтаж комплексної системи пожежогасіння з механічним пуском та вогнегасною речовиною, BKS-10-1MT	комплект	3	
1074	Монтаж комплексної системи пожежогасіння з механічним пуском та вогнегасною речовиною, BKS-20-2MT	комплект	1	
1075	Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат	шт	26	
1076	Монтаж троса із замками тросової системи	м	47	
1077	Установлення теплового детектору	комплект	9	
1078	Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи	шт	4	
1079	Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм	м	65	
	<u>Локальний кошторис 2-1-43 на Монтаж системи автоматичної сигналізації довибухонебезпечних концентрацій газу метану</u>	-	-	-
1080	Монтаж блоку управління (газоаналізатор) "Ватра 1-03.14"	шт	1	-
1081	Установлення датчика ДМ-4 (датчик СН4)	комплект	10	
1082	Монтаж блоку безперебійного живлення, Powercom BNT-600AP	шт	1	
1083	Монтаж сигналізатора світлозвукового "Сержант С07С-220"	шт	14	
1084	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	
1085	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	14	
1086	Монтаж клемника Фіберглас	шт	14	
1087	Монтаж бокса на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	1	
1088	Підключення проводів і жил електричних кабелів доприладів і засобів автоматизації, спосіб підключення паянням	кінц.	2	
	<u>Локальний кошторис 2-1-45 на Монтаж системи протидимного захисту (технологічна частина)</u>	-	-	-
1089	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,6 т. (ВРДВ-80-75 №10)	шт	2	-
1090	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,7 т (ВДРДВ-8,3-01)	шт	1	
1091	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,7 т (ВДРДВ-8,3-06)	шт	2	
1092	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,2 т (ВО-46-130 №7,1-01)	шт	4	
1093	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т (ВО-46-130 №6,3-01)	шт	2	
1094	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,2 т (ВО-46-130 №6,2-02)	шт	2	
1095	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,2 т (ВО-46-130 №7,1-02)	шт	2	

1096	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	32	
1097	Монтаж зенітних панельних ліхтарів при площі до 10 м2	м2	6	
1098	Ізоляція стаканів зенітних ліхтарів з улаштуванням примикань покрівель до них у будівлях з покриттям із профільованого настилу із застосуванням склопакетів або листового скла	м	24	
	<u>Локальний кошторис 2-1-46 на Ліфти (монтаж)</u>	-	-	-
1099	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	2	-
1100	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-14	
1101	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-53,6	
1102	Монтаж в глухій шахті ліфта маловантажного зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с вантажопідйомністю 100 кг на 6 зупинок, висота шахти 21 м	ліфт	2	
1103	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів маловантажних вантажопідйомністю до 100 кг	зупинка	-8	
1104	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів маловантажних вантажопідйомністю до 100 кг	м	-25,6	
	<u>Локальний кошторис 2-1-48 на Вогнезахист конструкцій</u>	-	-	-
1105	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу УНИТЕРМ-38091 на стельові поверхні металевих конструкцій	м2	1771,24	-
1106	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу УНИТЕРМ-38091 додавати до норми 13-73-6	м2	651,29	
1107	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу УНИТЕРМ-38091 додавати до норми 13-73-6	м2	125,85	
	<u>Локальний кошторис 2-1-49 на Електропідігрів покрівлі</u>	-	-	-
-		-	-	-
-	<u>Розділ 1. Електромонтажні роботи</u>	-	-	-
-		-	-	-
1108	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	320	
1109	Прокладання коробів металевих	м	280	
1110	Провід перший одножильний або багатожильний узагальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	м	375	
1111	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	1800	
1112	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	4	

1113	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	8		
1114	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	11		
1115	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням(вимикачі автоматичні,контактор, перемикач режимів)	шт	14		
-	<u>Розділ 2. Матеріали та вироби, не враховані нормами</u>	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	<u>Локальний кошторис 2-1-51 на Підкранові колії</u>	-	-	-	
-	-	-	-	-	
1116	Укладання та розбирання рейкової колії будівельних баштових кранів з інвентарних секцій довжиною 12,5 м на дерев'яних напівшпалах, тип рейок Р50 і легше, баласт щебеневий	ланка	13,5		
1117	Установлення та зняття інвентарних тупикових упорів, вимикаючих лінійок і улаштування контурного заземлення	шлях	4		
-	<u>Локальний кошторис 2-1-52 на Пусконалагоджувальні роботи ліфта в/п 1000кг на 3 зупинки, швидкість 1 м/с</u>	-	-	-	
-	-	-	-	-	
1118	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	2		
1119	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	Ліфт	-10		
1120	Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки	Ліфт	2		
-	<u>Локальний кошторис 2-1-53 на Пусконалагодження мереж СКС,часофікації,охоронної сигналізації, гучномовного зв'язку,телебачення</u>	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	<u>Розділ 1. Структурована кабельна система (СКС), комп'ютерні класи та відеоспостереження</u>	-	-	-	
-	-	-	-	-	
1121	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних. [Налаштування комутаторів]	шт	34		
1122	Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю [Налаштування Серверів]	шт	7		
1123	Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю [сервера відеонагляду]	шт	3		
1124	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів [Пусконалагодження та юсування камер відеонагляду з інтеграцією у єдину систему перегляду, запису та відтворення динамічного зображення в режимі реального часу по принципу доступності системи 24/7/365]	шт	189		

	<u>Розділ 2. Система охоронної сигналізації та система керування доступом (ОС, СКД)</u>	-	-	-
1125	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Настроювання комутатора пакетів або маршрутизатора пакетів системи охоронної сигналізації та робочих місць операторів охоронної сигналізації]	Система	1	-
1126	Перемикач кіл управління або вимірювання [Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. (Датчики руху та розбиття)]	шт	266	-
1127	Система контролю доступу	Система	1	-
	<u>Розділ 3. Система відображення єдиного часу</u>	-	-	-
1128	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Пусконаладження системи часофікації]	Система	1	-
	<u>Розділ 4. Система дзвінків радіомовлення та внутрішнього оповіщення з пристосуванням до роботи шкільного радіо</u>	-	-	-
1129	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Пусконаладження системи Дзвінків і відомчого мовлення]	Система	1	-
	<u>Розділ 5. Система звукопідсилення та візуалізації актової зали</u>	-	-	-
1130	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з позиційним законом управління [Пусконаладження системи звукопідсилення та візуалізації актової зали: обладнання освітлення сцени, звукове підсилення]	Система	2	-
	<u>Розділ 6. Система телебачення</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
	<u>Розділ 7. Інтерактивна Система візуалізації та інтерактивного супроводу учбового процесу</u>	-	-	-
1131	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційно-інтегральним законом управління [Пусконаладження системи лінгафонного кабінету]	Система	12	-
	<u>Розділ 8. Технологічне устаткування</u>	-	-	-
1132	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з позиційним законом управління [Пусконаладження системи візуалізації актової зали та читальні: проєційне обладнання]	Система	2	-

1133	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю входних сигналів до 2 [дошки інтерактивні з проекторами та ПО]	Система	42	
	<u>Локальний кошторис 2-1-54 на Пусконаладжувальні роботи протипожежного захисту</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. системи пожежної сигналізації</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
1134	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів налаштування до 5	Система	1	
1135	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів налаштування: на кожний наступний параметр налаштування	Система	14	
	<u>Розділ 2. системи оповіщення про пожежу</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
1136	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів налаштування до 5	Система	1	
	<u>Розділ 3. системи автоматичного газового пожежогасіння приміщень ЛТПП</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
1137	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів налаштування до 5	Система	1	
	<u>Розділ 4. автоматизації систем протидимного захисту та автоматизації протипожежних клапанів</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
1138	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів налаштування до 5	Система	1	
1139	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів налаштування: на кожний наступний параметр налаштування	Система	9	
	<u>Розділ 5. системи охоронної сигналізації</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
1140	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів налаштування до 5	Система	1	
	<u>Розділ 6. автономної модульної системи локального пожежогасіння кухонного обладнання</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
1141	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Вузол управління дренчерною системою пожежогасіння з тросовою спонукальною системою	комплект	4	
	<u>Розділ 7. системи автоматичної сигналізації довибухонебезпечних концентрацій газу метану</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
1142	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів налаштування до 5	Система	1	

	<u>Розділ 8. системи протидимного захисту (технологічна частина)</u>	-	-	-
1143	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 10	Пристр.	2	-
1144	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	Пристр.	13	-
1145	Регульовально-запірні пристрої. Клапан повітряний прохідний з електричним, пневматичним приводом	Пристр.	38	-
	<u>Локальний кошторис 2-1-55 на пусконаладжувальні роботи систем протидимного захисту та загальнообмінної вентиляції (аеродинамічні випробування на проектну потужність) ,ІТП, автоматизації інженерних мереж,диспетчеризації-</u>	-	-	-
-	<u>Розділ 1. пусконаладжувальні роботи систем протидимного захисту та загальнообмінної вентиляції (аеродинамічні випробування на проектну потужність) з оформленням паспортів</u>	-	-	-
1146	Система димовидалення при кількості поверхів,що обслуговуються	Система	2	-
1147	Система підпору у сходових клітках і ліфтових шахтах при кількості поверхів, що обслуговуються до 6	Система	5	-
1148	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	Вен.мер.	9	-
1149	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітряпри кількості перерізів до 15	Вен.мер.	2	-
1150	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 20	Вен.мер.	5	-
1151	Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1	Установ.	9	-
1152	Фільтри рамні й коміркові [матерчаті, паперові, сітчасті], масляні, фільтри-поглиначі при кількості комірок 1	Пристр.	9	-
1153	Завіса повітряно-теплова [регульована] (У1; У2)	Пристр.	2	-
1154	Регульовально-запірні пристрої. Клапан повітряний змішувальний з електричним приводом	Пристр.	1	-
1155	Регульовально-запірні пристрої. Клапан зворотний	Пристр.	14	-
1156	Регульовально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	Пристр.	94	-
1157	Кондиціонери місцеві неавтономні з централізованим теплохолодопостачанням [вентиляторні теплообмінники, ежекційні доводчики і т. п.] загальною подачею повітрям до 3 тис. м3/год, номінальна подача повітрям до 3 тис. м3/год, при кількості однотипних кондиціонерів в одному приміщенні до 5	Кондиц.	4	-
1158	Кондиціонери місцеві автономні [шафового типу з вмонтованою холодильною машиною]. Номінальна подача повітрям до 3.5 тис. м3/год, при одному однотипному кондиціонері в машинному залі [приміщенні]	Кондиц.	4	-

1159	Вузол технологічний регулювання або захисту по параметрах температури, відносної вологості, тиску або витрати	Вузол	9		
	<u>Розділ 2. Автоматика ситем вентиляції</u>	-	-	-	
1160	Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний змішувальний з електричним приводом	Пристр.	13		
1161	Установ. теплообмінна з кількістю нагрівачів більше 20	Установ.	2		
1162	Установ. теплообмінна з кількістю нагрівачів до 12	Установ.	10		
1163	Система підпору у сходових клітках і ліфтових шахтах при кількості поверхів, що обслуговуються до 6	Система	6		
1164	Розробка заходів щодо регулювання системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 5 Гкал/год	Система	1		
1165	Визначення готовності до регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 5 Гкал/год	Система	1		
1166	Регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 5 Гкал/год	Система	1		
	<u>Розділ 3. Автоматизація інженерних систем</u>	-	-	-	
1167	Система дистанційного управління виконавчим механізмом регулюючого органа	Система	12		
1168	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	Система	6		
1169	Пристрій автоматичного переключення на резерв	Пристр.	1		
1170	Пристрій автоматичного введення резервного живлення [АВР] з контролем за частотою, тиском, рівнем та іншими технологічними параметрами	Пристр.	3		
1171	Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Контур систем автоматичного регулювання одного параметра з числом органів настроювання до 5	шт	9		
	<u>Розділ 4. Диспетчеризація</u>	-	-	-	
1172	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	Система	6		
1173	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складніавтоматичного регулювання] багатоконтурні з числомпараметрів настроювання: на кожний наступнийпараметр настроювання	Система	6		
	<u>Розділ 5. Електрообладнання</u>	-	-	-	
1174	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	Струмопр	401		
1175	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлителями і заземленими елементами	_точ.	214,1		
1176	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 200 м	Вимір.	7		

1177	Пристрої, що заземлюють. Зняття характеристик для визначення напруги дотику в точках, зазначених у проекті	Тч.дот.	54	
	<u>Локальний кошторис 4-1-1 на КТПБ-2х630</u>	-	-	-
1178	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	м3	9	-
1179	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	м3	28	
1180	Перевезення ґрунту до 30 км	т	46,2	
1181	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	28	
1182	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	1	
1183	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	9	
1184	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	1	
1185	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	9	
1186	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	2,42	
1187	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	4,3	
1188	Установлення комплектних трансформаторних підстанцій потужністю до 630 кВА з кабельними вводами, монтажні роботи(зблокована)	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 4-2-1 на Мережі 10-кв</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Будівельні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
1189	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	м3	744	-
1190	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	23	
1191	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	690	
1192	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	77	
1193	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	690	
1194	Улаштування трубопроводу з труб вторинного поліетилену, до 2-х каналів	км	0,18	
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
1195	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг	м	3360	

1196	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	м	540	
1197	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	1120	
1198	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	м	1120	
1199	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	м	1120	
1200	Додавати до норми 8-143-1 на кожний наступний кабель при покритті його цеглою	м	1120	
1201	Монтаж муфти сполучної термоусадкової для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	21	
1202	Закладення кінцеве з термоусадочними поліетіленовими рукавицями для кабеля із паперовою ізоляцією напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	21	
<u>Розділ 3. Матеріали, які не враховані ціником</u>				
-	-	-	-	-
1203	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	м ³	45	
1204	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м ³	27,5	
1205	Перевезення сміття до 30 км	т	72	
1206	Перевезення асфальтобетону на переробку до 18 км	т	57,75	
1207	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м ³	50	
1208	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м ²	250	
1209	Улаштування основи зі щебеню, при зміні товщини на кожний 1 см додавати або виключати до норм 27-13-1, 27-13-3 до 18см	м ²	250	
1210	Розлив в'язучих матеріалів (0,6л/м ²)	т	0,15	
1211	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м ²	250	
1212	Улаштування нижнього шару покриття товщиною 10 см із асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, при зміні товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 – 27-26-4(до 6см)	м ²	-250	
1213	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м ²	250	
1214	Розбирання покриття із фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м ²	60	
1215	Перевезення сміття до 30 км	т	9,6	
1216	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м ³	6	
1217	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м ²	60	
1218	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	м ²	-60	
1219	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	м ³	6	

1220	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	60	
1221	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	125	
1222	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	125	
1223	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	250	
	<u>Локальний кошторис 4-3-1 на КЛ-0,4-кв</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Демонтаж ПЛ-0,4-кв</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
1224	Розбирання залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	8	
1225	Зняття проводів	км	0,27	
1226	Перевезення сміття до 30 км	т	16,4	
	<u>Розділ 2. Будівельні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
1227	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	м3	213,5	
1228	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	7	
1229	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	198,5	
1230	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	22	
1231	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	198,5	
	<u>Розділ 3. Монтажні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
1232	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	175	
1233	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі (6 кабелів в траншеї)	м	175	
1234	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	м	175	
1235	Додавати до норми 8-143-1 на кожний наступний кабель при покритті його цеглою (6 кабелів в траншеї)	м	175	
1236	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 3 кг	м	1113	
1237	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 3 кг (по існуючим конструкціям в ТП та будівлі)	м	318	
1238	Закладення кінцеве з термоусадочними поліетіленовими рукавицями для кабеля із паперовою ізоляцією напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2	шт	24	

	<u>Розділ 4. Матеріали, які не враховані ціником</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Локальний кошторис 4-4-1 на Зовнішній контур заземлення</u>	-	-	-
1239	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	4	-
1240	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	м3	12,8	-
1241	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	12,8	-
1242	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	40	-
1243	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	м	480	-
	<u>Локальний кошторис 5-1-1 на Проїзди</u>	-	-	-
1244	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	145,2	-
1245	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	м2	726	-
1246	Улаштування двошарової основи з щебеню фракції 20-40 мм при укладанні кам'яних матеріалів з границею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кгс/см2], товщина верхнього шару 15 см	м2	726	-
1247	Розлив в'язучих матеріалів (0,6л/м2)	т	0,4356	-
1248	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	726	-
1249	Улаштування нижнього шару покриття товщиною 10 см із асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, при зміні товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 – 27-26-4(до 8 см)	м2	-726	-
1250	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	726	-
1251	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 – 27-27-4	м2	726	-
1252	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	457,8	-
1253	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	2289	-
1254	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	м3	228,9	-
1255	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	5,59	-
1256	Улаштування покриття із фігурних елементів мощення товщиною 80мм з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів	м2	2289	-
1257	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу понад 100 мм до 150 мм	м	846	-

<u>Локальний кошторис 5-2-1 на Зовнішні мережі БМР - Радіомовлення</u>		-	-	-
1258	Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг	км	0,225	-
1259	Кабель по стіні бетонній, маса 1 м до 1 кг	м	13	-
1260	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,225	-
1261	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	45,9	-
1262	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	45,9	-
1263	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	1	-
1264	Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зібраних в заводських умовах, тип колодязя ККС-2	колодязь	5	-
<u>Локальний кошторис 5-2-3 на Зовнішні мережі БМР - Телефонізація</u>		-	-	-
1265	Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг	км	0,05	-
<u>Локальний кошторис 6-1-1 на Проїзди за межами землекористування</u>		-	-	-
1266	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	50,6	-
1267	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	м2	253	-
1268	Улаштування двошарової основи з щебеню фракції 20-40 мм при укочуванні кам'яних матеріалів з границею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кгс/см2], товщина верхнього шару 15 см	м2	253	-
1269	Розлив в'язучих матеріалів (0,6л/м2)	т	0,1518	-
1270	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	253	-
1271	Улаштування нижнього шару покриття товщиною 10 см із асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, при зміні товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 – 27-26-4(до 8 см)	м2	-253	-
1272	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	253	-
1273	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 – 27-27-4	м2	253	-
1274	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу понад 100 мм до 150 мм	м	125	-
<u>Локальний кошторис 6-2-1 на Зовнішні мережі водопроводу</u>		-	-	-
-	-	-	-	-

1275	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	м3	45	
1276	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом, що сильно налипає на інструменти	м3	2	
1277	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	м3	28	
1278	Перевезення ґрунту до 30 км	т	46,2	
1279	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	28	
1280	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	42	
1281	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	5	
1282	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	42	
1283	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм з гідравлічним випробуванням-футляр	м	7	
1284	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 100 мм	м	7	
1285	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром до 400 мм	футляр	1	
1286	Укладання водопровідних чавунних напірних труб на з'єднаннях "Standart", діаметр 100 мм	м	24	
1287	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	м	24	
1288	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм	м	8	
1289	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	4	
1290	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь кремнійорганічною композицією Кок синтез	м2	4	
1291	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	2	
1292	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм	шт	1	
1293	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 300 мм	шт	2	
1294	Установлення гідрантів пожежних	шт	1	
1295	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм	т	0,0687	
1296	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 250-450 мм	т	0,1	
1297	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах	м3	1,49	

1298	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	11,87	
1299	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,022	
1300	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	м2	1	
1301	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,72	
1302	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,72	
1303	Установлення панелей стін при вертикальних стиках, що замоноличуються бетоном, площею до 6 м2	м3	4,196	
1304	Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2	шт	4	
1305	Установлення опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм	м3	0,36	
1306	Установлення люка	шт	2	
1307	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,1585	
1308	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази(сходів)	м2	3	
1309	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	40,5	
1310	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	13,6	
1311	Демонтаж круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах	м3	3,08	
1312	Демонтаж чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	2	
1313	Демонтаж чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм	шт	1	
1314	Демонтаж чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 300 мм	шт	2	
1315	Демонтаж гідрантів пожежних	шт	1	
1316	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	7,892	
1317	Перевезення сміття до 30 км	т	7,892	
1318	Врізування в існуючі мережі з чавунних труб чавунних трійників діаметром 100 мм	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 6-3-1 на Зовнішні мережі поливального водопроводу</u>	-	-	-
1319	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	м3	538	-
1320	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	18	
1321	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	м3	41	
1322	Перевезення ґрунту до 30 км	т	67,65	
1323	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	41	

1324	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	500	
1325	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	56	
1326	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	500	
1327	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм з гідравличним випробуванням-футляр	м	50	
1328	Протягування у футляр труб діаметром 50 мм	м	50	
1329	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	м	470	
1330	Установлення вентилів діаметром 50 мм	шт	3	
1331	Установлення поліетиленових фасонних частин: відведень, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	22	
1332	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм	шт	15	
1333	Установлення колонки водозабірної	шт	12	
1334	Установлення кранів діаметром 20 мм	шт	3	
1335	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	6,04	
1336	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	м2	47,52	
	<u>Локальний кошторис 6-4-1 на Хоз- побутова каналізація</u>	-	-	-
1337	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	м3	2821	-
1338	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом, що сильно налипає на інструменти	м3	93	
1339	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	м3	189	
1340	Перевезення ґрунту до 30 км	т	311,85	
1341	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	189	
1342	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	2623	
1343	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	291	
1344	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	2623	

1345	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 400 мм з(футляр)	м	46	
1346	Протягування у футляр сталених труб діаметром 150 мм	м	46	
1347	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	м	407	
1348	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	м	57	
1349	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в мокрих ґрунтах	шт	4	
1350	Заповнення простору між футляром та трубопроводом цементно-піщаним розчином	м3	4,85	
1351	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	м3	10,72	
1352	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	м2	8,0704	
1353	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	м3	10,5	
1354	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	м2	7,0616	
1355	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах	м3	12,36	
1356	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	м2	6,0528	
1357	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	м2	90	
1358	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах	м3	2,46	
1359	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	м2	1,0088	
1360	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	м2	15	
1361	Монтаж жироловлювача	шт	1	
1362	Демонтаж круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	м3	13,4	
1363	Демонтаж круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах	м3	4,92	
1364	Демонтаж трубопроводів із азбестоцементних безнапірних труб діаметром 150 мм	м	145	
1365	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	45,331	
1366	Перевезення сміття до 30 км	т	45,331	
1367	Засипання колодязів місцевим ґрунтом	м3	4,71	
	<u>Локальний кошторис 6-5-1 на Влаштування мережі дощової каналізації</u>	-	-	-
-	-	-	-	-

1368	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	м3	2421	
1369	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом, що сильно налипає на інструменти	м3	84	
1370	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	м3	288	
1371	Перевезення ґрунту до 30 км	т	475,2	
1372	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	288	
1373	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	2255	
1374	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	250	
1375	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	2255	
1376	Улаштування щебеневі основи під трубопроводи	м3	45,76	
1377	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб довжиною 6 м і діаметром 300 мм	м	568	
1378	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	м	42	
1379	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм з гідравличним випробуванням	м	30	
1380	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	м3	18,76	
1381	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	м2	14,1232	
1382	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	м3	5,36	
1383	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	м2	4,0352	
1384	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	м3	13,5	
1385	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	м2	9,0792	
1386	Підвішування підземних комунікацій при перетинанні їх трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,4 м2	м короб	9	
1387	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в мокрих ґрунтах	шт	1	
1388	Улаштування щебеневі основи	м3	0,8	
1389	Улаштування збірних конструкцій дощоприймальників	м3	4,13	
1390	Установлення металевих ґрат прямих	т	0,306	
1391	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	5,4	

1392	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	м2	44,1	
1393	Улаштування водоскидних споруд з лотків	м	8	
1394	Установлення металевих ґрат прямих	т	0,1632	
1395	Монтаж пісковловлювачів	м3	0,054	
	<u>Локальний кошторис 6-6-1 на Перекладання тепломережі</u>	-	-	-
1396	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	м3	2345	-
1397	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	м3	552	
1398	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом, що сильно налипає на інструменти	м3	62	
1399	Перевезення ґрунту до 30 км(без погрузки)	т	910,8	
1400	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	552	
1401	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	2060,5	
1402	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	229	
1403	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1(піском)	м3	2060,5	
1404	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1-піском	м3	12	
1405	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	1369	
1406	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	3,1	
1407	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	25,3	
1408	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	25,3	
1409	Улаштування стін і днищ при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	7,67	
1410	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар стін	м2	28,06	
1411	Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2	шт	9	
1412	Гідроізоляція перекриття обклеювальна в 2 шари	м2	20,7	

1413	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 400 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С	м	357,2	
1414	Покривання трубопроводів, сигнальною стрічкою	м тр	650	
1415	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 200 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С	м	200	
1416	Установлення компенсаторів діаметром 200 мм	шт	2	
1417	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 150 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С	м	165	
1418	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 50 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С	м	36,5	
1419	Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів зовнішнім оглядом і вимірюванням, який виконується на монтажі, діаметр труб до 60 мм [при роботі у траншеях, на естакадах, із рештувань, помостів, при утрудненому доступі до зварювального з'єднання]	стик	6	
1420	Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів зовнішнім оглядом і вимірюванням, який виконується на монтажі, діаметр труб до 219 мм [при роботі у траншеях, на естакадах, із рештувань, помостів, при утрудненому доступі до зварювального з'єднання]	стик	42	
1421	Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів зовнішнім оглядом і вимірюванням, який виконується на монтажі, діаметр труб до 377 мм [при роботі у траншеях, на естакадах, із рештувань, помостів, при утрудненому доступі до зварювального з'єднання]	стик	38	
1422	Механізоване зачищення поверхні зварних з'єднань і колошовної зони без знімання опуклості [підсилення] зварного шва до шорсткості не грубіше RZ 40 мкм на трубопроводах із вуглецевих і легованих сталей, діаметр труб 50-63 мм, товщина стінки до 8 мм [при роботі у траншеях, на естакадах, із рештувань, помостів, при утрудненому доступі до зварювального з'єднання]	стик	6	

1423	Механізоване зачищення поверхні зварних з'єднань і колошовної зони без знімання опуклості [підсилення] зварного шва до шорсткості не грубіше RZ 40 мкм на трубопроводах із вуглецевих і легованих сталей, діаметр труб 159-194 мм, товщина стінки до 6 мм [при роботі у траншеях, на естакадах, із рештувань, помостів, при утрудненому доступі до зварювального з'єднання]	стик	22	
1424	Механізоване зачищення поверхні зварних з'єднань і колошовної зони без знімання опуклості [підсилення] зварного шва до шорсткості не грубіше RZ 40 мкм на трубопроводах із вуглецевих і легованих сталей, діаметр труб 219-245 мм, товщина стінки до 6 мм [при роботі у траншеях, на естакадах, із рештувань, помостів, при утрудненому доступі до зварювального з'єднання]	стик	20	
1425	Механізоване зачищення поверхні зварних з'єднань і колошовної зони без знімання опуклості [підсилення] зварного шва до шорсткості не грубіше RZ 40 мкм на трубопроводах із вуглецевих і легованих сталей, діаметр труб 325 мм, товщина стінки до 6 мм [при роботі у траншеях, на естакадах, із рештувань, помостів, при утрудненому доступі до зварювального з'єднання]	стик	38	
1426	Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів ультразвуковою дефектоскопією із поперечним прозвучуванням, який виконується на монтажі, діаметр труб до 65 мм, товщина стінки до 3-8 мм [при роботі у траншеях, на естакадах, із рештувань, помостів, при утрудненому доступі до зварювального з'єднання]	стик	9	
1	2	3	4	5
1427	Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів ультразвуковою дефектоскопією із поперечним прозвучуванням, який виконується на монтажі, діаметр труб до 194 мм, товщина стінки до 6-8 мм [при роботі у траншеях, на естакадах, із рештувань, помостів, при утрудненому доступі до зварювального з'єднання]	стик	22	
1428	Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів ультразвуковою дефектоскопією із поперечним прозвучуванням, який виконується на монтажі, діаметр труб до 299 мм, товщина стінки до 6-8 мм [при роботі у траншеях, на естакадах, із рештувань, помостів, при утрудненому доступі до зварювального з'єднання]	стик	20	
1429	Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів ультразвуковою дефектоскопією із поперечним прозвучуванням, який виконується на монтажі, діаметр труб до 377 мм, товщина стінки до 6-8 мм [при роботі у траншеях, на естакадах, із рештувань, помостів, при утрудненому доступі до зварювального з'єднання]	стик	38	

1430	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	4	
1431	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	8	
1432	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	6	
1433	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 200 мм	шт	2	
1434	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 300 мм	шт	6	
1435	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	20	
1436	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 50 мм	м	5	
1437	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 100 мм	м	20	
1438	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 150 мм	м	6	
1439	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 200 мм	м	6	
1440	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 300 мм	м	24	
1441	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	50	
1442	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь кремнійорганічною композицією Кок синтез	м2	505	
1443	Ізоляція трубопроводів матами мінераловатними прошивними , товщина ізоляційного шару 50 мм	м	81	
1444	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм рулонними матеріалами, товщина ізоляційного шару 50 мм	м	81	
1445	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,756	
1446	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	м3	1,428	
1447	Установлення панелей стін при вертикальних стиках, що замоноличуються бетоном, площею до 6 м2	м3	4,96	
1448	Укладання плит перекриття площею до 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т	шт	8	
1449	Установлення опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм	м3	0,34	
1450	Установлення люка	шт	4	
1451	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,176	
1452	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	3	
1453	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	м2	40,5	

1454	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	13,6	
1455	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	м3	1	
1456	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром до 50 мм	шт	4	
1457	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	шт	4	
1458	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	шт	2	
1459	Монтаж коробки занулюючої	шт	4	
1460	Приварювання заземлень	шт	28	
1461	Конструкції для установлення приладів, маса до 2 кг(шафа для детектора)	шт	1	
1462	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг(детектор)	шт	1	
1463	Демонтаж трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 100 мм	м	50	
1464	Демонтаж трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 150 мм	м	250	
1465	Демонтаж трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 200 мм	м	350	
1466	Демонтаж стінових панелей площею більше 8 м2 при найбільшій масі монтажних елементів більше 5 т	шт	8	
1467	Демонтаж плит перекриття каналів площею до 5 м2	шт	12	
1468	Демонтаж опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм	м3	1,92	
1469	Демонтаж кульових кранів на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	4	
1470	Демонтаж кульових кранів на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	8	
1471	Демонтаж кульових кранів на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	10	
1472	Демонтаж кульових кранів діаметром до 150 мм	шт	2	
1473	Демонтаж кульових кранів діаметром до 200 мм	шт	2	
1474	Демонтаж кульових кранів діаметром до 300 мм	шт	4	
1475	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	55,44	
1476	Перевезення сміття до 30 км	т	55,44	
1477	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	м3	157,3	
1478	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	78,65	
1479	Розбирання бортових каменів на щебеневій основі	м	15	
1480	Перевезення сміття до 30 км	т	252,28	
1481	Перевезення асфальтобетону на переробку до 18 км	т	165,165	
1482	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	143	
1483	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	м2	715	

1484	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	м2	-715	
1485	Улаштування двошарової основи з щебеню фракції 20-40 мм при укочуванні кам'яних матеріалів з границею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кгс/см2], товщина верхнього шару 15 см	м2	715	
1486	Улаштування основи зі щебеню, при зміні товщини на кожний 1 см додавати або виключати до норми 27-13-2	м2	-715	
1487	Розлив в'язучих матеріалів (0,6л/м2)	т	0,429	
1488	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	715	
1489	Улаштування нижнього шару покриття товщиною 10 см із асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, при зміні товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 – 27-26-4(до 6см)	м2	-715	
1490	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	715	
1491	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу понад 100 мм до 150 мм	м	15	
1492	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	120	
1493	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	120	
1494	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати до 25 см за нормами 47-25-3, 47-25-4	м2	240	
1495	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	240	
	<u>Локальний кошторис 7-1-1 на Вертикальне планування території</u>	-	-	-
1496	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	м3	4204	-
1497	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	м3	4204	
1498	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 20 см	м3	4854	
1499	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 20 см	м3	4854	
	<u>Локальний кошторис 7-2-1 на Покриття території</u>	-	-	-
1500	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	419,2	-
1501	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	2096	
1502	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	м3	209,6	

1503	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	5,119	
1504	Улаштування покриття із фігурних елементів мощення товщиною 60мм з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів	м2	2096	
1505	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	84,94	
1506	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	424,7	
1507	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	м3	42,47	
1508	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	1,03	
1509	Улаштування покриттів з гумового грануляту товщиною 10 мм	м2	424,7	
1510	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	124,38	
1511	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	621,9	
1512	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	м3	62,19	
1513	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	1,5	
1514	Улаштування покриттів з гумового грануляту товщиною 13 мм	м2	621,9	
1515	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	25,63	
1516	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	м2	256,3	
1517	Улаштування двошарової основи з щебеню фракції 3-5 мм при укочуванні кам'яних матеріалів з границею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кгс/см2], товщина верхнього шару 15 см з гранвідсіву	м2	256,3	
1518	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	87,5	
1519	Улаштування нижнього шару двошарової основи із щебню фр.40-70мм товщиною 15 см	м2	875	
1520	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	м2	875	
1521	Улаштування двошарової основи з щебеню фракції 20-40 мм при укочуванні кам'яних матеріалів з границею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кгс/см2], товщина верхнього шару 15 см	м2	875	
1522	Улаштування двошарової основи з щебеню фракції 3-5 мм при укочуванні кам'яних матеріалів з границею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кгс/см2], товщина верхнього шару 15 см з гранвідсіву	м2	875	
1523	Улаштування покриття з штучної трави	м2	875	
1524	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу до 100 мм	м	1296	
	<u>Локальний кошторис 7-3-1 на Покриття території за межами землекористування</u>	-	-	-
1525	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	6,4	-

1526	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	32	
1527	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М100), крупність заповнювача 20-40мм	м3	3,2	
1528	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,078	
1529	Улаштування покриття із фігурних елементів мощення товщиною 60мм з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів	м2	32	
1530	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу до 100 мм	м	22	
	<u>Локальний кошторис 7-4-1 на Зовнішнє електроосвітлення</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Будівельні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
1531	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	м3	266,9	
1532	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	8,5	
1533	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	247,9	
1534	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	27,5	
1535	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	247,9	
1536	Установлення опор з металевих труб вагою 0,133 т	опора	21	
1537	Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зібраних в заводських умовах	колодязь	29	
1538	Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зібраних в заводських умовах, тип колодязя ККС-1	колодязь	7	
1539	Установлення люка на пішохідній частині	шт	7	
1540	Улаштування трубопроводів з азбестоцементних труб зі з'єднанням манжетами сталевими, до 2-х каналів	км	0,075	
1541	Улаштування трубопроводу з труб вторинного поліетилену, до 2-х каналів	км	0,65	
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
1542	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	765	
1543	Затягування кабеля в опору	м	252	
1544	Установлення світильників ЖКУ	шт	42	
1545	Щиток до опори	шт	21	
1546	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м тр	720	
	<u>Розділ 3. Матеріали, які не враховані в ціні монтажу</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
	<u>Локальний кошторис 7-5-1 на Реконструкція зовнішнього електроосвітлення по вул.Лобачевського (від вул.Сосницької до ПВ5199)</u>	-	-	-
-	-	-	-	-

-	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	-	-	-
1547	Розбирання залізобетонних одностоякових опор із повітряним вводом і двома траверсами	опор	9	-
1548	Зняття проводів	км	1,1	-
1549	Демонтаж світильників	шт	9	-
1550	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	18,45	-
1551	Перевезення сміття до 30 км	т	18,45	-
-	<u>Розділ 2. Будівельні роботи</u>	-	-	-
1552	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	опора	9	-
-	<u>Розділ 3. Монтажні роботи</u>	-	-	-
1553	Установлення світильників ЖКУ	шт	18	-
1554	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	0,3	-
1555	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	м	72	-
-	<u>Розділ 4. Матеріали</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Локальний кошторис 7-5-2 на Реконструкція зовнішнього електроосвітлення по вул.Хорольській (від провул.Астраханський до вул.Лобачевського)</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	-	-	-
1556	Демонтаж пункту включення	шт	1	-
1557	Зняття проводів	км	1,35	-
1558	Демонтаж світильників	шт	11	-
1559	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	0,15	-
1560	Перевезення сміття до 30 км	т	0,15	-
-	<u>Розділ 2. Будівельні роботи</u>	-	-	-
1561	Мурування фундаментів з цегли керамічної	м3	0,64	-
-	<u>Розділ 3. Монтажні роботи</u>	-	-	-
1562	Шафа управління зовнішнім освітленням І-710Н з лічильником Меркурій-230 та терміналом зовнішнього освітлення	шт	1	-
1563	Установлення світильників ЖКУ	шт	22	-
1564	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	0,36	-
1565	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	м	88	-
-	<u>Розділ 4. Матеріали</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Локальний кошторис 7-5-3 на Реконструкція зовнішнього електроосвітлення по вул.Сосницької (від провул.Астраханського до пров.Кармелюка)</u>	-	-	-

-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	-	-	-
1566	Розбирання залізобетонних одностоякових опор із повітряним вводом і двома траверсами	опор	4	-
1567	Зняття проводів	км	0,62	-
1568	Демонтаж світильників	шт	4	-
1569	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	8,2	-
1570	Перевезення сміття до 30 км	т	8,2	-
-	<u>Розділ 2. Будівельні роботи</u>	-	-	-
1571	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	опора	4	-
-	<u>Розділ 3. Монтажні роботи</u>	-	-	-
1572	Установлення світильників ЖКУ	шт	8	-
1573	Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	0,175	-
1574	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	м	32	-
-	<u>Розділ 4. Матеріали</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Локальний кошторис 7-5-4 на Реконструкція зовнішнього електроосвітлення по пров.Кармелюка (від вул.Сосницької до вул. Хорольська)</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	-	-	-
1575	Розбирання залізобетонних одностоякових опор із повітряним вводом і двома траверсами	опор	3	-
1576	Зняття проводів	км	0,6	-
1577	Демонтаж світильників	шт	3	-
1578	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	6,15	-
1579	Перевезення сміття до 30 км	т	6,15	-
-	<u>Розділ 2. Будівельні роботи</u>	-	-	-
1580	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	опора	3	-
-	<u>Розділ 3. Монтажні роботи</u>	-	-	-
1581	Установлення світильників ЖКУ	шт	6	-
1582	Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	0,16	-
1583	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	м	24	-
-	<u>Розділ 4. Матеріали</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Локальний кошторис 7-6-1 на Огорожа території</u>	-	-	-
1584	Установлення металевої огорожі висотою до 2,2 м	м	329,3	-

1585	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	шт	3	
1586	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	шт	5	
1587	Установлення залізобетонної огорожі з панелей довжиною 2,5 м	м	202,5	
	<u>Локальний кошторис 7-7-1 на Огорожа території спортплощадок</u>	-	-	-
1588	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	м	216,25	-
1589	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	шт	3	
	<u>Локальний кошторис 7-8-1 на Майданчики</u>	-	-	-
1590	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,4 м	ям	320	-
1591	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	м3	15,36	
1592	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,12	
1593	Монтаж конструкцій	т	18,15	
	<u>Локальний кошторис 7-9-1 на Озеленення</u>	-	-	-
1594	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,8х0,6 м у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 75%	шт	57	-
1595	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8х0,6 м	шт	57	
1596	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,5х0,4 м у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 75%	шт	56	
1597	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,5х0,4 м	шт	56	
1598	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,3х0,3 м у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 75%	шт	254	
1599	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,3х0,3 м	шт	254	
1600	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння однорядної живої огорожі у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 75%	м	648	
1601	Садіння в однорядну живу огорожу кущів-саджанців із рослин, які в'ються	м	648	
1602	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	2903,64	
1603	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати до 25 см за нормами 47-25-3, 47-25-4	м2	2903,64	
1604	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	2903,64	

1605	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 75%	шт	150	
1606	Садіння квітів <u>Локальний кошторис 7-10-1 на Озеленення за межами землекористування</u>	шт	150	
		-	-	-
1607	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	232	
1608	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати до 25 см за нормами 47-25-3, 47-25-4	м2	232	
1609	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну <u>Локальний кошторис 8-1-1 на Тимчасова дорога</u>	м2	232	
		-	-	-
1610	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	1528	
1611	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	м2	-1528	
1612	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	м3	152,8	
1613	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	244,48	
1614	Перевезення сміття до 30 км	т	244,48	

* У разі наявності посилання на марку просимо рахувати з виразом або в еквіваленті.

Погоджено замовником:

Заступник директора _____ Городілов Є.В.

Начальник контрольно-кошторисно-
договірної відділу _____ Кукленко Л.Г.

Технічний нагляд _____

Форма №

Відомість ресурсів вартості об'єкта будівництва

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспо ртна складова , грн.	Заготіве: но-скла ські ви рати, гр
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда	-	-	-	-	-	-
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люди-год.	705860,88	-	-	-	-

2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.-год.	127035,12				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.-год.	15009,74				
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.-год.	74847,13				
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.-год.	10908,76				
9		Витрати труда робітників у кошторисі, заданому в явному виді	люд.-год.	3752				
10		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
10.1		загальновиробничих витрат	люд.-год.	96863,26				
10.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.-год.	245,74				
10.3		коштів на виконання будівельних робіт:						
10.3		у зимовий період	люд.-год.	46884,52				
10.4		у літній період	люд.-год.	10314,59				
		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.-год.	1091721,74				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				
		II. Будівельні машини і механізми						
11		Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-год	1894,83698	-	-	-	-
12		Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	8555,38316				
13		Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш-год	591,17847				
14		Автомобілі бортові, вантажопідйомність 15 т	маш-год	6,984				
15		Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш-год	1,7791				
16		Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	250,02354				
17		Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	55,8816				

18	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	3,5752			
19	Крани баштові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	178,148			
20-26	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш-год	14242,33091			
27	Крани підвісні електричні [кран-балки], вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,30044			
28	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш-год	86,67232			
29	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	2462,15814			
30	Крани на автомобільному ході при роботі на гідроенергетичному будівництві, вантажопідйомність 10 т	маш-год	9,12			
31	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш-год	28,9056			
32	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	1615,378165			
33	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш-год	83,12175			
34	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш-год	92,48288			
35	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-год	321,24166			
36	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш-год	5,2272			
37	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-год	788,30529			
38	Лебідки електричні, тягове зусилля до 78,48 кН [8 т]	маш-год	40,8			
39	Лебідки електричні, тягове зусилля до 156,96 кН [16 т]	маш-год	14,5			
40	Навантажувачі одноковшові, вантажопідйомність 1 т	маш-год	1,12008			
41	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш-год	2296,871			
42	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш-год	78,57231			
43	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш-год	3742,6788			
44	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш-год	34,16			
45	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш-год	132,01251			
46	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	1655,76152			
47	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш-год	85,57147			
48	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш-год	290,23876			
49	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш-год	400,21624			
50	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш-год	3,92304			

51	Електростанції пересувні, потужність 12 кВт	маш-год	6,2152			
52	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	441,86727			
53	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	188,1384			
54	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	11552,12571			
55	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	3,9			
56	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш-год	3,41784			
57	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш-год	0,02304			
58	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш-год	1136,2542			
59	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш-год	6891,88974			
60	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш-год	819,81492			
61	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск 800 кПа [8 ат], продуктивність 10 м ³ /хв	маш-год	1,872			
62	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м ³ /хв	маш-год	186,29536			
63	Екскаватори одноковшові дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м ³	маш-год	2,33825			
64	Екскаватори одноковшові дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м ³	маш-год	620,97209			
65	Екскаватори одноковшові дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м ³	маш-год	338,79821			
66	Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш-год	65,2305			
67	Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м ³	маш-год	1132,38476			
68	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	712,3458			

69	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	563,72225			
70	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш-год	102,01806			
71	Викорчовувачі-збирачі з трактором потужністю 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	11,8371			
72	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш-год	183,22775			
73	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш-год	1008,16799			
74	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш-год	148,66484			
75	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л	маш-год	288,54762			
76	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш-год	0,31104			
77	Автогудронатори, місткість 7000 л	маш-год	0,2916			
78	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш-год	48,34398			
79	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	36,58529			
80	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш-год	101,15736			
81	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ході з тягачем, маса 25 т	маш-год	4,995			
82	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-год	41,33339			
83	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-год	184,87419			
84	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш-год	36,39222			
85	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш-год	4,9572			
86	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш-год	51,86106			
87	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш-год	12,71525			
88	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	105,73225			
89	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш-год	6,39576			
90	Мотовози-електростанції	маш-год	6,4			
91	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш-год	10,57			
92	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6,3 т	маш-год	7,90014			
93	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 700 мм,	маш-год	1,32			

	вантажопідйомність 12,5 т					
94	Електростанції пересувні (при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів), потужність 60 кВт	маш-год	3,16			
95	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш-год	16,0624			
96	Трактори на гусеничному ході з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш-год	12,73061			
97	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш-год	37,2764			
98	Автоматичний апарат для зварювання оптичних волокон	маш-год	376,57			
99	Насосні станції електричні стаціонарні, подача 50 м3/год, напір 50 м	маш-год	51,33492			
100	Тельфери електричні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	3,12			
101	Тельфери електричні, вантажопідйомність 1 т	маш-год	4,02			
102	Тельфери електричні, вантажопідйомність 2 т	маш-год	1,6			
103	Тельфери електричні, вантажопідйомність 3,2 т	маш-год	12,48			
104	Розчинонагнітачі	маш-год	2,35968			
105	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш-год	2144,09872			
106	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш-год	61,63624			
107	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 630 мм, потужність 10,2 кВт	маш-год	6,2152			
108	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2,8 кВт	маш-год	0,32412			
109	Апарат піскоструменевий	маш-год	28,41107			
110	Машини свердлильні електричні	маш-год	2378,236			
111	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш-год	520,22442			
112	Верстат трубообрізний	маш-год	41,89			
113	Верстат трубонарізний	маш-год	40,545			
114	Прес гідравлічний з електроприводом	маш-год	91,64			
115	Прес кривошипний простої дії	маш-год	12,36			
116	Прес листозгинальний	маш-год	12,36			
117	Прес-ножиці комбіновані	маш-год	1025,6415			
118	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш-год	41,565			
119	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-год	20998,21205			
120	Верстати свердлильні	маш-год	59,16			

121	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш-год	3,40562				
122	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш-год	11,85				
123	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш-год	74,08027				
124	Перевезення асфальтобетону на переробку до 18 км	т	229,215				
125	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1006,5				
126	Перевезення ґрунту до 30 км- без навантаження	т	14878,05				
127	Перевезення ґрунту до 30 км(без погрузки)	т	910,8				
128	Перевезення сміття до 30 км	т	9844,4331				
129	Машини, враховані в текстових позиціях і локальних кошторисах, що задані в явному виді	грн.	1				
	<u>III. Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>	-	-	-	-	-	-
130	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш-год	170,913232				
131	Гайковерт пневматичний	маш-год	193				
132	Перфоратор електромагнітний	маш-год	3970,1423				
133	Пістолет монтажний	маш-год	5418,2922				
134	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 25 т	маш-год	338,58				
135	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш-год	1664,21121				
136	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш-год	2559,2772695				
137	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш-год	1648,9092				
138	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш-год	28,8026				
139	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш-год	296,87517				
140	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш-год	826,29069				
141	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-год	1819,1961476				
142	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-год	357,38026				
143	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш-год	430,661646				
144	Дефектоскопи ультразвукові імпульсні для просвічування виробу товщиною до 5000 мм	маш-год	106				
145	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш-год	1502,176572				

146	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш-год	6,529415				
147	Ямокопачі	маш-год	3,81885				
148	Бадді, місткість 2 м3	маш-год	4865,020061				
149	Гудронатори ручні	маш-год	0,036				
150	Машини шліфувальні електричні	маш-год	23,45				
151	Машини шліфувальні електричні	маш-год	4,1531885				
152	Машини шліфувальні кутові	маш-год	155,6085				
153	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш-год	12,84				
154	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-год	2658,43567				
155	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш-год	1,89756125				
156	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш-год	9,9693				
157	Пилка дискова електрична	маш-год	1045,87284				
158	Пилка дискова електрична	маш-год	565,8965				
159	Апарат для газового зварювання і різання	маш-год	2806,951373				
160	Бензопилка	маш-год	47,2175				
161	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-год	308,435269				
162	Дрилі електричні	маш-год	7289,0581506				
163	Дрилі електричні	маш-год	0,224				
164	Вібратори поверхневі	маш-год	4209,307659				
165	Вібратори глибинні	маш-год	2615,959181				
166	Шурупверти	маш-год	9147,893514				
167	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш-год	66,14512				
168	Фарборозпилювачі ручні	маш-год	3549,833728				
169	Перфоратори електричні	маш-год	10556,33591				
170	Ключ електричний	маш-год	84,645				
171	Шпалопідбійка	маш-год	338,58				
172	Трамбівки електричні	маш-год	0,28992				
173	Насос гідравлічний ручний	маш-год	32,934				
174	Пальник газопламеневий	маш-год	827,24230742				
175	Пилосос промисловий	маш-год	566,475674				
176	Машина паркетно-шліфувальна	маш-год	61,78809				
177	Станок для різання керамічної плитки	маш-год	2083,320838				
178	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш-год	4,7				
	<u>IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції</u>	-	-	-	-	-	-
179	Плити з мінераловати товщ.200мм	м2	951,4989				
180	Гойдалка балануюча	шт	3				
181	Турник потрійний	шт	2				

182	Бруси для пресу	шт	1			
183	Полоса перешкод Зигзаг	шт	2			
184	Лава без спинки	шт	26			
185	Лава декоративна зі спинкою	шт	6			
186	Стійка баскетбольна професійна	шт	2			
187	Ворота для міні-футбола	шт	2			
188	Яма для стрибків в довжину	шт	1			
189	Бруси паралельні	шт	2			
190	Ігровий комплекс Плюс на дві вежі	шт	1			
191	Ігровий комплекс з однією вежею	шт	1			
192	Місток-драбинка Ліана	шт	1			
193	Світлофор	шт	4			
194	Дорожній знак	шт	8			
195	Гімастичне містечко Лідер	шт	1			
196	Гімастичне містечко Міні	шт	1			
197	Урна бетонна	шт	28			
198	Стійки волейбольні	шт	1			
199	Гімнастичні стовпчики	шт	2			
200	Розмітка майданчика для баскетболу та волейболу	шт	1			
201	Куточок відпочинку	шт	1			
202	Столик з лавами без спинки	шт	1			
203	Розмітка пішоходного переходу	шт	4			
204	Флагшток "Стандарт" 9м	шт	3			
205	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,00308			
206	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 1,0-1,5 мм	т	0,0002			
207	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	1,589782			
208	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0222981			
209	Бензин авіаційний Б-70	т	0,06356			
210	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,05507			
211	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,8223995			
212	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-90/30	т	0,14042			
213	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	34,59996			
214	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,02028			
215	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14]	т	0,04122			

	мм						
216	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0556185				
217	Бязь сурова	10м2	0,04				
218	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,903584				
219	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00774				
220	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,19942				
221	Дюбель металевий	шт	25940,0097				
222	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3x68,5 мм	т	0,001295				
223	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3x58,5 мм	т	0,363374				
224	Дюбель потай 6x40мм	1000шт	3,30302				
225	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0x16 мм	т	0,011007				
226	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 0x100 мм	т	0,818				
227	Цвяхи будівельні з конічною головкою 3,5x90 мм	т	0,0247448				
228	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,045069				
229	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,041205				
230	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,030521				
231	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	1,152				
232	Гравій для фільтрації води фракції 1-2 мм	кг	825				
233	Піна монтажна, V=1л	фл	632,90259				
234	Гідросклоізол Т, М	м2	1,125				
235	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	31,03744				
236	шпаклівка гіпсова Fugenfuller	т	0,00216				
237	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,04431				
238	Пластифікатор (латексна добавка) Idrokol X20 (30кг на 1 м3 розчину)	кг	439,25				
239	Шпаклівка multifinish knauf	кг	92,524				
240	Шпаклевка multifinish knauf	кг	17750,64				
241	Сатенгипс	кг	5808,5341				
242	Грунтовка В-КФ-093 червоно- коричнева, сіра, чорна	т	0,0036				
243	Піна монтажна Makroflex 750мл	л	617,855				
244	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт І	т	1,912606				
245	Вапно хлорне, марка А	т	0,023395				
246	Плитки керамогранітні Грес для підлог 300x300мм	м2	810,288				

247	Плитка керамічна для підлог 300х300мм	м2	832,9014			
248	Плитка керамічна для підлог антислизька	м2	2164,4502			
249	Плитка керамічна для сходів	м2	806,718			
250	Перегородки пластикові в санузлах	м2	662,4			
251	Плитка гранітокерамічна 600х600мм	м2	454,5			
252	Плитка керамічна для басейна	м2	870,9054			
253	Хрестики	шт	61189,572			
254	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	1625,86299			
255	Канати прядив'яні просочені	т	0,0169014			
256	Каніфоль соснова	т	0,0259969			
257	Каболка	т	0,618164			
258	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,00085			
259	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00874			
260	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00004			
261	Кисень технічний газоподібний	м3	1524,84773			
262	Фібра поліпропиленова армувальна(витрати=0,6кг на м3 розчину)	кг	1054,497			
263	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	76084			
264	Шпаклівка Ceresit CD32	кг	64,8538			
265	Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів	л	47,073			
266	Клей для плитки CM-11	кг	66962,428			
267	Клей для плитки	кг	2925			
268	Клей для синтетичної трави	кг	16			
269	Стрічка для швів	мп	60			
270	Феникс СТС	кг	1704			
271	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00016			
272	Біло густотерте цинкове МА-011-0	т	0,001109			
273	Біло густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0527336			
274	Біло густотерте цинкове	т	0,159088			
275	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,01191			
276	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,016092			
277	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,01132			
278	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 блакитна 424, темно-сіра	т	0,00036			
279	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-	т	0,0137925			

	бежева						
280	Білило титановие, готове до застосування, МА-21	т	0,00025				
281	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,012614				
282	Фарба фасадна Ceresit СТ-54	кг	2454,278				
283	Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2	т	0,00005				
284	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00008				
285	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0, 7х(20-50) мм	т	0,346812				
286	Покриття з гумового гранулята	м2	1046,6				
287	Лінолеум Smaragd Classic	м2	13979,1816				
288	Спортивний лінолеум Sportline 02040	м2	1122,2652				
289	Лінолеум	м2	100,776				
290	Штучна трава	м2	875				
291	Масло дизельне моторне М-10ДМ	т	0,01572				
292	Масло індустрієне И-20А	т	0,014134				
293	Мастика	бан	5				
294	Мастика бітумнобутилкаучукова гаряча	т	0,02235				
295	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	15,38454				
296	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,903642				
297	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,6529906				
298	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	51,376				
299	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,610829				
300	Мастика бітумно-каучукова	т	0,1082				
301	Мастика БІЕМ ISOFAST Україна	т	0,460292				
302	Крейда природна мелена	т	0,0534				
303	Міткаль "Т-2" суровий [суров'є]	10м	2,13247				
304	Лента для звукоізоляції	10м	18,315				
305	Стрічка липка д/гк 45х90	10м	1422,12635				
306	Стрічка липка 45х90	10м	915,1965				
307	Стрічка липка д/гкл 45х90м.	10м	3,78				
308	Стрічка для звукоізоляції	10м	475,11164				
309	Грунтовка СТ-17	л	130,4985				
310-312	Грунтівка глибокого проникнення СТ-17	л	10175,12392				
313	Праймер бітумний Техноніколь	л	2078,237				
314	Оліфа комбінована К-2	т	0,000781				
315	Оліфа комбінована К-3	т	0,00322				
316	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0,933995				
317	Листи гіпсокартонні стельові вологостійкі	м2	14575,029				

318	Листи гіпсокартонні звичайні	м2	4876,8825			
319	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	194,25			
320	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	12,6			
321	Тяга підвісу	шт	6987,208			
322	Підвіси в комплекті	шт	6987,208			
323	Плита АМФ	м2	9170,7105			
324	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	1,0347936			
325	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,00021			
326	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0280664			
327	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,006121			
328	Дріт порошковий для дугового зварювання	т	0,000195			
329	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,000085			
330	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0348785			
331	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,027649			
332	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,084456			
333	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,00052			
334	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,912388			
335	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,1772977			
336	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	5,883675			
337	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,160024			
338	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,04342			
339	Пристінний профіль металевий	м	9432,7308			
340	Т-профіль направляючий довж.3,7м	м	8297,3095			
341	Т-профіль направляючий поперечний довж.1,2м	м	16594,619			
342	Т-профіль направляючий поперечний довж.0,6м	м	8297,3095			
343	Поліуретановий клей Litoelastic	кг	4			
344	Латексна добавка Latexkol	кг	1551,8613			
345	Пластина губчаста з гуми АФ-1	кг	7,92			

346	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	62,06			
347	Гума листова вулканізована кольорова	кг	32,166			
348	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	222,70776			
349	Пароізоляція	м2	3700,18			
350	Плівка поліетиленова	м2	27,83			
351	Паробар'єр	м2	5567,694			
352	Руберойд Сполімод ПД(ПКХПК)	м2	22766,32			
353	Руберойд Сполімод К(КЗ ПК)	м2	7290,771			
354	Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300Б	м2	32,034			
355	Сітка дротяна	м2	5567,694			
356	Лугостійка склосітка Ceresit СТ325	м2	5711,92			
357	Сітка арматурна ф.6мм 200х200мм	м2	5463,6			
358	Сітка пластикова армована	м2	337,34			
359	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	2359,67832			
360	Фрамуга гравітаційного димовидалення е електроприводом, 1000х1000	шт	6			
361	Саморізи 3,5 х25	шт	408			
362	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,005115			
363	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, штабовий, товщина 10-75 мм при ширині 100-200 мм	т	0,0004			
364	Фасонний гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, кутовий рівнополічковий, товщина 11-30 мм, ширина полицки 180-200 мм	т	0,0108			
365	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,1077934			
366	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,329			
367	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп	т	0,05517			
368	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,13614			
369	Уайт-спірит	т	0,1455806			

370	Стрічка тефлонова ФУМ	шт	11			
371	Стрічка клейка 50х50м	шт	8			
372	Паливо моторне марки ДТ	т	0,143926			
373	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	1,255074			
374	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	0,0135			
375	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	0,005			
376	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,33184			
377	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,4035			
378	Штукатурка декоративна Ceresit	кг	4002,375			
379	Шпагат паперовий	т	0,00182			
380	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,1455737			
381	Шурупи з плоскою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,129583			
382	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,19281			
383	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0621609			
384	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,018769			
385	Мінеральна вата Fasrock товщ.30мм	м2	737,23			
386	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,168228			
387	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	1,1546387			
388	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,001665			
389	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,00317			
390	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,12079			
391	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,031677			
392	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0308			
393	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	2,6038708			

394	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,1381345		
395	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	1,771422		
396	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,036		
397	Акваізол	м2	59,84		
398	Акваізол ПЕ-3,0-ГР	м2	109,296		
399	Натяжна розподільча доріжка для басейна 25м	компл.	4		
400	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,12382		
401	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	9,23785		
402	Азбестоцементна суміш	м3	0,002787		
403	Бензин розчинник	т	0,00578		
404	Папір обгортковий листовий	1000м2	0,078984		
405	Папір шліфувальний	м2	1363,45527		
406	Дрантя	кг	1213,7878		
407	Клей для ізоляції Armaflex	л	40		
408	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2699,90076		
409	Грунтовка глибокого проникнення	л	491,35767		
410	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	л	1,7304		
411	Грунтовка Томзит R777	л	422,28526		
412	Грунтовка Форбо 050	л	1480,534		
413	Акрилова фарба Сіті-пласт	кг	195,3		
414	Крайова стрічка арт.0.1022	м	86		
415	Замазка захисна	кг	86,79788		
416	Дюбель з волокнистим ущільнювачем	кг	4,2616		
417	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	58,30916		
418	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	17,75952		
419	Клей казеїновий	т	0,2115212		
420	Клей гумовий N88-Н	кг	0,0525		
421	Клей Тангіт 1 л	шт	20		
422	Очищувач Тангіт 1 л	шт	18		
423	РН мінус рідкий (25л)	шт	5		
424	Коагулянт (30л)	шт	2		
425	Альгіцид 1л	шт	6		
426	Хлор-шок швидкорозчинний (25л)	шт	5		
427	Клеюча суміш для плитки K21 (ф.Litokol)	кг	3150,7487		
428	Фарба БТ-177, срібляста	т	0,22977		
429	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0,0333275		
430	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,4905996		
431	Лак, марка 177	т	0,014376		
432	Оліфа натуральна	кг	44,23762		
433	Оліфа оксоль комбінована	т	0,000155		

434	Лотки водовідні полімербетонні ComproMax Basic ЛВ-10.16.10	шт	8			
435	Стрічка Litoband SK TARE	м.п	73			
436	Стрічка ковзна (рулон 10 м)(для проходження ППТ через стіну, фундамент)	рул	40			
437	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	450,253			
438	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,366252			
439	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	1,03269			
440	Ключчя просочене	кг	90,598			
441	Шнур Smaragd Classic	м	4914,64169			
442	Шнур Sportline 07702	м	394,55324			
443	Геотекстиль Tyrag 56	м2	276,804			
444	Стрічка алюмінієва самоклейна для склеювання ізоляції	м	11850			
445	Стрічка сигнальна "Обережно кабель"	м	720			
446	Стрічка сигнальна "Теплові мережі"	м	650			
447	Плінтуси МДФ із ПВХ	м	109			
448	Плінтуси Sportline	м	1210			
449	Плінтуси Smaragd	м	15076			
450	Стельовий плінтус із полістиролу	м	2717,91			
451	Плитки плінтусні	м	4144,03			
452	Плитки плінтусні керамічні	м	882,134			
453	Плитки стінна Октава 250х400 беж св	м2	8437,0451			
454	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	5,952			
455	Жмут смоляний	кг	19,07365			
456	Лючки ревізійні металеві 300*300	шт	80			
457	Лючки ревізійні металеві 400*300	шт	120			
458	Лючки ревізійні металеві 500*300	шт	100			
459	Дверцята металеві 270*380	шт	8			
460	Рядно	м2	3226,333			
461	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	466,7904			
462	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	80,725			
463	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	3,05			
464	Скоби ходові	кг	28,68			
465	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	1,282865			
466	Сталь листова	т	0,0325			
467	Сталь кругла	т	2,488165			

468	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,03464			
469	Сталеві деталі риштувань	т	3,5705			
470	Кутик ПВХ цокольний	м	2453,64			
471	Тяга підвісу	шт	7118,195			
472	деталь універсальна ес 60/125(0,65мм)	шт	129,5			
473	Відбірний пристрій тиску ЗКЧ-275-00-90	шт	24			
474	Болти анкерні	т	0,1883			
475	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	3,050752			
476	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,01415862			
477	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,749666			
478	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,029945			
479	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,00393			
480	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,313437			
481	Закріпки металеві	кг	194,08302			
482	Прокладки сталеві 120х35х16 мм	т	0,11475			
483	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,2281626			
484	Тканина мішкова	10м2	0,02366			
485	Шпаклівка клейова	т	0,465088			
486	Шпаклівка полімерцементна	кг	1,8772			
487	Шпаклівка "Фугенфуллер"	кг	4103,29465			
488	Шпаклівка "Фугенфуллер"	кг	2760,36053			
489	Эпоксидная затирка Litochrom Starlike,	кг	388,17908			
490	Двокомпонентна суміш Elastocem A+B (витрати 1,7 кг на кожен 1мм товщини)	кг	7367,885			
491	Шпаклевка Томзит RS -88	кг	1196,57383			
492	Суміш Cerezit CN-72	кг	137689,10492			
493	Клей Форбо 522	кг	1623,4306			
494	Клей для приклеювання мінераловатних плит.СТ-190	кг	39005,8			
495	Клей для армувальної сітки.СТ-190	кг	25200			
496	Клей для прикл.тепл.СемМіх ST-3575	кг	5572,8			
497	Штукатурка декоративна Ceresit СТ137	кг	13234,75			
498	Грунтівка Ceresit СТ-17	л	1067,8			
499	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,451081			
500	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І	м3	0,451344			

	сорт						
501	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	18,41072				
502	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, III сорт	м3	3,75976				
503	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,6846				
504	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, IV сорт	м3	0,09156				
505	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	3,889343				
506	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	1,745203				
507	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	17,57597				
508	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,03937				
509	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,000372				
510	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,45182				
511	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, III сорт	м3	0,010738				
512	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0111				
513	Паркет штучний з деревини дуба, ясеня, ільма, клена	м2	532,746				
514	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	шт	14,4752				
515	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	0,3				
516	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	48,858				
517	Металорукав діаметр 18 мм	м	320				

518	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стілки 2,8 мм	м	10,504			
519	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стілки 3 мм	м	10,956			
520	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	44,4			
521	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4 мм	м	72			
522	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	593,2368			
523	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,84			
524	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	29,01492			
525	Контргайки [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,84			
526	Пісковловлювач ComproMax Basic ПВ-10.16.50 полімербетонний	шт	2			
527	Кріплення до лотка водовідвідного ЛВ-ПП-10.16.16	шт	84			
528	Канал лотковий (євроканал) 300x3000мм, AISI 304 з випуском з краю	шт	1			
529	Решітка чавунна водоприймальна кл.D довж. 500мм	шт	16			
530	Комплект з'єднувальних фітінгів Valtec	шт	1			

531	Нижня частина до трапу 157мм з сифоном,AISI 304 арт.408055	шт	2			
532	Решітка сітчата 123x374мм,25x2мм,AISI 304 арт.414130	шт	2			
533	Труби сталеві діаметр 20x1,6 мм	м	50			
534	Труби сталеві діаметр 20x2,5мм	м	1450			
535	Труби сталеві діаметр 25x2,8мм	м	560			
536	Труби сталеві діаметр 32x2,8мм	м	170			
537	Труби сталеві діаметр 40x3 мм	м	150			
538	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	5,05			
539	Гільзи сталеві ,зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	9,75			
540	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	15,15			
541	Гільзи сталеві діаметр 108 мм, товщина стінки 3 мм	м	6,5			
542	Труби сталеві електрозварні емальовані прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3 мм	м	520			
543	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	5,05			
544	Труби сталеві емальовані електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	8			
545	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	6,06			
546	Труби сталеві електрозварні емальовані прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 5 мм	м	800			
547	Гільзи сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 5 мм	м	30,875			

548	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	6,06			
549	Гільзи сталеві , діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	3,2			
550	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 6 мм	м	24,24			
551	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	10,1			
552	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 3,0 мм	м	10,1			
553	Труба нержавіюча безшовна холодновідтягнута, Ду=16х1мм	м	65			
554	Труби чавунні ВЧШГ, діаметр умовного проходу 100 мм	м	24			
555	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 100 мм	м	74,25			
556	Опора ковзна ф.50мм	шт	4			
557	Кільця гумові ущільнювальні [манжети] для чавунних напірних труб діаметром 50-300 мм	кг	1,92			
558	Фасонні чавунні з'єднувальні частини до чавунних напірних труб, зовнішній діаметр 50-100 мм	т	0,04			
559	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	5			
560	Люк чавунний для колодязів важкий з запірними пристроями	шт	60			
561	Манжети сталеві для стику азбестоцементних труб, марка М-100	10шт	2,4			
562	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	0,04768			
563	Відвід ПЕ 90 град. ф.32мм	шт	12			
564	Відвід ПЕ 90 град. ф.50мм	шт	4			
565	Відвід ПЕ 135 град. ф.50мм	шт	6			
566	Коліно сталеве емальоване ф.100мм	шт	55			
567	Коліна з ПВХ діам. 50 мм /90 град.	шт	38			
568	Коліна з ПВХ діам. 50 мм /45 град.	шт	6			
569	Пробка ф.50мм з різьбою 1/2"	шт	5			
570	Стіновий прохід під форсунку	шт	16			
571	Коліна з ПВХ діам. 63 мм /45 град.	шт	8			
572	Коліна з ПВХ діам. 63 мм /90 град.	шт	34			

573	Коліна з ПВХ діам. 75 мм /90 град.	шт	96			
574	Коліна з ПВХ діам. 75 мм /45 град.	шт	4			
575	Коліна з ПВХ діам. 90 мм /90 град.	шт	18			
576	Коліна з ПВХ діам. 110 мм /90 град.	шт	12			
577	Коліна з ПВХ діам. 160 мм /90 град.	шт	14			
578	Коліна з ПВХ діам. 140 мм /90 град.	шт	10			
579	Коліна з ПВХ діам. 125 мм /90 град.	шт	12			
580	Коліна з ПВХ діам. 90 мм /45 град.	шт	8			
581	Коліна з ПВХ діам. 160 мм /45 град.	шт	4			
582	Коліна з ПВХ діам. 140 мм /45 град.	шт	4			
583	Коліна з ПВХ діам. 110 мм /45 град.	шт	2			
584	Коліна з ПВХ діам. 125 мм /45 град.	шт	2			
585	Фланець ПВХ ф.110мм	шт	8			
586	Фланцевий адаптер ПВХ ф.110мм	шт	8			
587	Ущільнення під фланець ПВХ ф.110мм	шт	8			
588	Роз'ємне з'єднання ПВХ 63x50/2"	шт	8			
589	Роз'ємне з'єднання ПВХ 90	шт	4			
590	Зєднання ПВХ 63x2" ПВХ-латунь (зовнішня різьба)	шт	4			
591	Трійники з поліетилену діам. 50x15мм	шт	3			
592	Трійники з поліетилену діам. 50x32мм	шт	12			
593	Трійник стальний емальований ф.150x150x150мм	шт	120			
594	Трійник стальний емальований ф.150x50x150мм	шт	80			
595	Трійник стальний емальований ф.100x100x100мм	шт	150			
596	Трійник стальний емальований ф.100x50x100мм	шт	40			
597	Рівносторонні трійники з ПВХ діам. 63 мм	шт	12			
598	Рівносторонні трійники з ПВХ діам. 50 мм	шт	5			
599	Перехідник ПВХ клей-різьба зовнішня 90-75x3"	шт	1			
600	Рівносторонні трійники з ПВХ діам. 75 мм	шт	16			

601	Рівносторонні трійники з ПВХ діам. 90 мм	шт	7			
602	Рівносторонні трійники з ПВХ діам. 110 мм	шт	21			
603	Рівносторонні трійники з ПВХ діам. 160 мм	шт	4			
604	Рівносторонні трійники з ПВХ діам. 140 мм	шт	25			
605	Рівносторонні трійники з ПВХ діам. 125 мм	шт	5			
606	Редукція коротка ПВХ діам. 50/15мм	шт	5			
607	Редукція короткаі ПВХ діам. 63/50 мм	шт	33			
608	Редукція коротка ПВХ 160-140 мм	шт	3			
609	Редукція коротка ПВХ 160-110 мм	шт	2			
610	Редукція коротка ПВХ 140-125 мм	шт	11			
611	Редукція коротка ПВХ 140-110 мм	шт	24			
612	Редукція коротка ПВХ 125-110 мм	шт	4			
613	Редукція коротка ПВХ 125-90 мм	шт	8			
614	Редукція коротка ПВХ 125-75 мм	шт	7			
615	Редукція коротка ПВХ.110-90 мм	шт	4			
616	Редукція коротка ПВХ.110-63 мм	шт	14			
617	Редукція коротка ПВХ.110-75 мм	шт	8			
618	Редукція коротка ПВХ діам. 90-63 мм	шт	8			
619	Редукція коротка ПВХ діам. 75/63 мм	шт	11			
620	Редукція коротка ПВХ діам. 75/50 мм	шт	17			
621	Перехід стальний емальований ф.150x100мм	шт	20			
622	Кран кульовий ПВХ діам. 15мм	шт	5			
623	Муфти для додаткового стандартного входу ф.100ммGrundfos	шт	2			
624	Муфти для додаткового входу ф.50мм Grundfos	шт	4			
625	Муфта універсальна перехідна ф.32мм	шт	42			
626	Муфти з ПВХ діам. 50 мм	шт	4			

627	Трійник з нішою під температурний датчик з ПВХ діам. 50 мм	шт	1			
628	Муфти з ПВХ діам. 63 мм	шт	6			
629	Муфти з ПВХ діам. 75 мм	шт	2			
630	Муфти з ПВХ діам. 90 мм	шт	8			
631	Тестер ручний для визначення вмісту рН та Сl	шт	1			
632	Комплект гідроочищувача води	шт	1			
633	Муфти з ПВХ діам. 160 мм	шт	2			
634	Муфти з ПВХ діам. 125 мм	шт	6			
635	Муфти з ПВХ діам. 110 мм	шт	4			
636	Труба поліпропіленова шумопоглинаюча ф.50мм	м	1545			
637	Труба ПВХ діаметр 32 мм	м	540			
638	Труба вінілпластова діаметр 25 мм	м	180			
639	Труба ПВХ діаметр 50 мм	м	50			
640	Труба поліпропіленова шумопоглинаюча ф.100мм	м	2250			
641	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм	м	194			
642	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	474,7			
643	Труби ПВХ, зовнішній діаметр 50мм	м	52,03			
644	Труби ПВХ, зовнішній діаметр 15мм	м	10,788			
645	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	85			
646	Труби ПВХ, зовнішній діаметр 63 мм	м	118,25			
647	Труби ПВХ, зовнішній діаметр 75 мм	м	48,7			
648	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 90х5,4 мм	м	40			
649	Труби ПВХ, зовнішній діаметр 90 мм	м	48,7			
650	Труби ПВХ, зовнішній діаметр 110 мм	м	50			
651	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	97,57			
652	Труби ПВХ, зовнішній діаметр 125 мм	м	50			
653	Труби ПВХ, зовнішній діаметр 140 мм	м	34,72			

654	Труби ПВХ, зовнішній діаметр 160мм	м	9,92			
655	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	453,49			
656	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 250х14,8 мм	м	80,8			
657	Труби поліпропіленові двошарові гофровані Polycorr SN 8 DN400мм	м	68,68			
658	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 315х18,7 мм	м	71,71			
659	Труби поліпропіленові двошарові гофровані Polycorr SN8, зовнішній діаметр 300 мм	м	568			
660	Коліно ПП діам. 110мм 87,5град	шт	130			
661	Коліно ПП діам. 110мм 45град	шт	425			
662	Коліно ПП діам. 110мм 15град	шт	10			
663	Коліно ПП діам. 50мм 87,5град	шт	290			
664	Коліно ПП діам. 50мм 45град	шт	365			
665	Втулка під фланець ПЕ діам. 32 мм	шт	25			
666	Втулка під фланець ПЕ діам. 80 мм	шт	4			
667	Втулка під фланець ПЕ діам. 50 мм	шт	21			
668	Ревізія ПП діам. 110 мм	шт	94			
669	Ревізія ПП діам. 50 мм	шт	50			
670	Хрестовина поліпропіленова 45 град. ф.110х110мм	шт	82			
671	Хрестовина поліпропіленова 67.5 град. ф.50х50мм	шт	20			
672	Хрестовина поліпропіленова 87,5 град.двоплощинна ф.110х110мм	шт	20			
673	Хрестовина поліпропіленова 87.5 град.двоплощинна ф.50х50мм	шт	10			
674	Трійник поліпропіленовий косий 45 град. ф.110х110мм	шт	270			
675	Трійник поліпропіленовий косий 45 град. ф.110х50мм	шт	135			
676	Трійник поліпропіленовий косий 45 град. ф.50х50мм	шт	375			
677	Трійник поліпропіленовий прямий 87,5 град. ф.110х110мм	шт	655			
678	Трійник поліпропіленовий прямий 87,5 град. ф.110х50мм	шт	125			

679	Трійник поліпропіленовий прямий 87,5 град. ф.50х50мм	шт	340			
680	Редукція поліпропіленова ф.110х50 мм	шт	195			
681	Заглушка ПП діам. 110 мм	шт	190			
682	Заглушка ПП діам. 50 мм	шт	195			
683	Заглушка фланцева діам. 100 мм	шт	115			
684	Заглушка фланцева діам. 150 мм	шт	40			
685	Труби сталеві теплоізовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 325/450 мм	м	350			
686	Труби сталеві теплоізовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 219/315 мм	м	200			
687	Труби сталеві теплоізовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 159/250 мм	м	160			
688	Труби сталеві теплоізовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 57/125 мм	м	36			
689	Коліно гнуте для теплоізованих труб, типорозмір 325/450 мм 90 град	шт	8			
690	Коліно гнуте для теплоізованих труб, типорозмір 159/250 мм 90 град	шт	10			
691	Коліно гнуте для теплоізованих труб, типорозмір 57/125 мм 90 град	шт	2			
692	Заглушка ДКС для труби 125мм (арт.023125)	шт	2			
693	Рукав кінцевий металевий з герметичними виводами до теплоізованих труб, типорозмір 325/450 мм (625 мм)	шт	16			
694	Рукав кінцевий металевий з герметичними виводами до теплоізованих труб, типорозмір 325/450 мм (200 мм)	шт	4			
695	Рукав кінцевий металевий з герметичними виводами дотеплоізованих труб, типорозмір 219/315 мм (625 мм)	шт	8			
696	Кільце ущільнюоче гумове ДКС для труб ф.125мм арт.016125	шт	4			
697	Муфта з'єднувальна ДКС для труб ф.125мм арт.015125	шт	1			

698	Кільце ущільнююче до теплоізованих труб, типорозмір 325/450 мм	шт	24			
699	Кільце ущільнююче до теплоізованих труб, типорозмір 219/315 мм	шт	8			
700	Кільце ущільнююче до теплоізованих труб, типорозмір 159/250 мм	шт	10			
701	Кільце ущільнююче до теплоізованих труб, типорозмір 57/125 мм	шт	2			
702	Опора нерухома на трубi ф.50 мм	шт	10			
703	Опора нерухома	шт	36			
704	Комплект ізоляції стиків ЕР-3 /термоусадкова муфта/ до теплоізованих труб, типорозмір 325/450 мм	шт	38			
705	Комплект ізоляції стиків ЕР-3 /термоусадкова муфта/ до теплоізованих труб, типорозмір 219/315 мм	шт	20			
706	Комплект ізоляції стиків ЕР-3 /термоусадкова муфта/ до теплоізованих труб, типорозмір 159/250 мм	шт	22			
707	Комплект ізоляції стиків ЕР-3 /термоусадкова муфта/ до теплоізованих труб, типорозмір 57/125 мм	шт	6			
708	Компенсатор сильфонний до труб ф.15мм	шт	6			
709	Компенсатор сильфонний до труб ф.20мм	шт	2			
710	Компенсатор сильфонний до труб ф.25мм	шт	8			
711	Компенсатор сильфонний до труб ф.32мм	шт	12			
712	Компенсатор сильфонний до труб ф.40мм	шт	4			
713	Кріплення для труб діам. 50 мм	шт	34			
714	Кріплення для труб діам. 63 мм	шт	80			
715	Кріплення для труб діам. 75 мм	шт	33			
716	Кріплення для труб діам. 90 мм	шт	33			
717	Кріплення для труб діам. 110 мм	шт	33			
718	Кріплення для труб діам. 125 мм	шт	33			
719	Кріплення для труб діам. 140 мм	шт	23			
720	Кріплення для труб діам. 160 мм	шт	5			
721	Хомути для кріплення кабелів	шт	30			
722	Тримач кабельний UDF12	шт	20			
723	Кульові крани ПВХ діам. 15 мм	шт	5			

724	Поліетиленові кульові крани діам. 15 мм	шт	3			
725	Кульові крани ПВХ діам. 50 мм	шт	15			
726	Кульові крани ПВХ діам. 63 мм	шт	7			
727	Кульові крани ПВХ діам. 75 мм	шт	4			
728	Кульові крани ПВХ діам. 110 мм	шт	19			
729	Кульові крани ПВХ діам. 125 мм	шт	9			
730	Кульові крани ПВХ діам.140 мм	шт	5			
731	Манжета протипожежна діаметром 50мм	шт	100			
732	Манжета протипожежна діаметром 100мм	шт	205			
733	Труби двошарові гофровані ДКС для захисту підземнихкабельних мереж діам. 125/107 мм арт.121912	м	12			
734	Труби двошарові гофровані ДКС для захисту підземних кабельних мереж діам. 160/137 мм арт.121916	м	180			
735	Вогнезахисна система "FIX M 60" фольгована	м2	10780			
736	Мат ламельний Техноніколь 35 з обкладкою алюмінієвою фольгою товщ. 30мм	м2	8050			
737	Мат ламельний Техноніколь 35 з обкладкою алюмінієвою фольгою товщ. 100мм	м2	7300			
738	Мат ламельний Техноніколь 35 з обкладкою алюмінієвою фольгою товщ. 20мм	м2	10			
739	Мат прошивний Техноніколь 80 товщ. 100мм	м2	60			
740	Мат прошивний Техноніколь 80 товщ. 50мм	м2	30			
741	Утеплювач з мінеральної вати AcoousticWool Sonet товщ. 50 мм	м2	3442,3			
742	Утеплювач з мінеральної вати AcoousticWool Sonet P товщ. 100 мм	м2	1721,15			
743	Звукоізол Гемафон товщ.5мм	м2	15787,4692			
744	Гідрозвукоізоляція Техноеласт Акустик супер товщ.5мм	м2	818,232			
745	Утеплювач Техноруф Н30 товщ.120мм	м2	857,769			
746	Утеплювач Техноруф Н45 товщ.100мм	м2	857,769			
747	Плита пінополістирольна з плівкою Tacker EPS100 038 (5м2) товщ.30мм	м2	400,809			
748	Склопластик рулонний РСТ-А-Т-В	1000м2	0,01			

749	Базальтовий утеплювач "Техноруф В70" товщ. 100 мм	м2	109,283			
750	Базальтовий утеплювач "Техноруф Н 30" товщ. 100 мм	м2	4840,9382			
751	Базальтовий утеплювач "Техноруф Вент" товщ. 100 мм	м2	5004,667			
752	Базальтовий утеплювач "Техноруф В70" товщ. 50 мм	м2	4893,832			
753	Базальтовий утеплювач "Техноніколь Технофас" товщ. 120 мм	м2	9744			
754	Базальтовий утеплювач "Техноруф Н 30" товщ. 200 мм	м2	263,165			
755	Термоізоляція K-Flex-ST 09x06	м	525			
756	Утеплювач Isover товщиною 50мм	м2	1422			
757	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 65мм б = 20 мм	м	45			
758	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 50 мм б = 13 мм	м	292			
759	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 60 мм б = 13 мм	м	50			
760	Ізоляція "Thermorock" толщ.80мм для труб ф 50 мм	м	55			
761	Ізоляція "Thermorock" толщ.80мм для труб ф 63 мм	м	125			
762	Ізоляція "Thermorock" толщ.80мм для труб ф 75 мм	м	50			
763	Ізоляція "Thermorock" толщ.80мм для труб ф 90 мм	м	50			
764	Ізоляція "Thermorock" толщ.80мм для труб ф 110 мм	м	50			
765	Ізоляція "Thermorock" толщ.80мм для труб ф 15 мм	м	10			
766	Ізоляція "Thermorock" толщ.80мм для труб ф 125 мм	м	50			
767	Ізоляція "Thermorock" толщ.80мм для труб ф 140 мм	м	35			
768	Ізоляція "Thermorock" толщ.80мм для труб ф 160 мм	м	10			
769	Ізоляція "Thermoflex" для труб ф 40 мм б = 9 мм	м	610			
770	Ізоляція "Thermoflex" для труб ф 32 мм б = 9 мм	м	774			
771	Ізоляція "Thermoflex" для труб ф 25 мм б = 9 мм	м	1294			
772	Ізоляція "Thermoflex" для труб ф 20 мм б = 9 мм	м	711			

773	Ізоляція "Thermoflex" для труб ф 15 мм б = 9 мм	м	534			
774	Циліндри мінераловатні Техноніколь 80 для труб ф 20 мм б =20 мм	м	32			
775	Циліндри мінераловатні Техноніколь 80 для труб ф 25 мм б =30 мм	м	112			
776	Циліндри мінераловатні Техноніколь 80 для труб ф 32 мм б =30 мм	м	160			
777	Циліндри мінераловатні Техноніколь 80 для труб ф 40 мм б =50 мм	м	180			
778	Циліндри мінераловатні Техноніколь 80 для труб ф 50 мм б =50 мм	м	128			
779	Циліндри мінераловатні Техноніколь 80 для труб ф 65 мм б =50 мм	м	34			
780	Циліндри мінераловатні Техноніколь 80 для труб ф 80 мм б =100 мм	м	80			
781	Циліндри мінераловатні Техноніколь 80 для труб ф 100 мм б =100 мм	м	60			
782	Циліндри мінераловатні Техноніколь 80 для труб ф 25 мм б =40 мм	м	23			
783	Циліндри мінераловатні Техноніколь 80 для труб ф 32 мм б =40 мм	м	23			
784	Циліндри мінераловатні Техноніколь 80 для труб ф 40 мм б =40 мм	м	25			
785	Циліндри мінераловатні Техноніколь 80 для труб ф 20 мм б =40 мм	м	7			
786	Циліндри мінераловатні Техноніколь 80 для труб ф 65 мм б=40 мм	м	5			
787	Циліндри мінераловатні Техноніколь 80 для труб ф 80 мм б =40 мм	м	18			
788	Екструдований пінополістирол товщ. 50мм	м2	464,4			
789	Мати мінераловатні товщ.50мм	м2	10			

790	Болти для рейкових стиків, клас міцності 8.8, діаметр різьби 24 мм	т	0,135			
791	Шайби пружинні колійні, виконання 1, діаметр різьби болтів 24 мм	т	0,0135			
792	Накладки для залізниць широкої колії двоголові стикові для рейок типу Р75, Р65, Р50, Р43	т	1,08			
793	Рейки залізничні широкої колії І групи, тип Р75 із сталі марки М76В	м	7,29			
794	Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	24			
795	Плакат попереджувальний	шт	4			
796	Опора металева оцинкована ОГК 10/210/65кс-вл висотою 8, 5 м	шт	21			
797	Опора металева оцинкована ОГК 10/210/65кс-вл висотою 10,5 м	шт	16			
798	Стакан під вентилятор	шт	3			
799	Сходи з нержавіючої сталі	компл.	4			
800	Повітроводи гнучкі круглі, ф125мм	м	620			
801	Повітроводи гнучкі круглі, ф 80мм	м	500			
802	Повітроводи гнучкі круглі, ф 100мм	м	740			
803	Повітроводи гнучкі круглі, ф150мм	м	645			
804	Вартість металоконструкцій	т	58,6485			
805	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,267657			
806	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,141682			
807	Драбини металеві приставні	т	1,0516			
808	Металеві конструкції	т	0,2			
809	Металева огорожа індивідуальна	м2	592,74			

810	Металева огорожа спортивних площадок висотою 2,5 м	м2	540,625			
811	Металоконструкції індивідуальні	т	0,7966			
812	Опори ковзні хомутові Ду 108/200 мм	шт	30			
813	Двері металеві протипожежні ДГМ Е1-30 21-9	шт	89			
814	Двері металеві протипожежні ДГМ Е1-30 21-12	шт	28			
815	Двері металеві протиударні ДГ 21-10	шт	5			
816	Двері металеві протиударні ДГ 21-12	шт	10			
817	Двері металеві протиударні ДГ 21-15	шт	2			
818	Двері металеві протипожежні ДГМ Е1-30 2 21-10	шт	25			
819	Двері металеві протипожежні ДОМ 21-15 скління 90% ЕІ-60	шт	12			
820	Двері металеві протипожежні ДГМ Е1-60 21-12	шт	18			
821	Блоки віконні металопластикові (Open Tesk, ELITE 5-камерні, подвійний склопакет 4-10-4-10-4і, опір теплопередачі конструкції не менше 0,75м2С/Вт, фурнітура покращеної якості)	м2	2152,76			
822	Ревізійний люк 300x500	шт	72			
823	Плінтуси, тип Пл-2, розмір 19x54 мм	м	580,2753			
824	Поручні, тип П-1, розмір 26x75 мм	м	274,38			
825	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	448,33262			
826	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	86,56524			
827	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	115,8			
828	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,579			
829	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	9201,31			
830	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,58886			
831	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,64626			
832	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,64676			
833	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1637,93722			
834	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	8,86661			

835	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	178,125			
836	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,1298			
837	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,12			
838	Карусель велика	шт	1			
839	Колода гімнастична	шт	1			
840	Колода гімнастична мала	шт	1			
841	Електрод заземлення з круглої сталі діаметром 20мм, довжиною 14м	шт	4			
842	Заземлення	шт	28			
843	Фіброцементні фасадні панелі в комплекті	м2	5900			
844	Грати із алюмінієвих сплавів РЖ20-25	шт	1			
845	Грати із алюмінієвих сплавів РЖ16-21	шт	1			
846	Грати із алюмінієвих сплавів РЖ13-15	шт	1			
847	Грати із алюмінієвих сплавів РЖ10-15	шт	1			
848	Грати із алюмінієвих сплавів РЖ12-11	шт	1			
849	Грати із алюмінієвих сплавів РЖ5-8	шт	2			
850	Грати із алюмінієвих сплавів РЖ10-10	шт	1			
851	Грати із алюмінієвих сплавів РЖ18-10	шт	1			
852	Грати із алюмінієвих сплавів РЖ17-8	шт	1			
853	Грати із алюмінієвих сплавів РЖ10-8	шт	1			
854	Кутик пластиковий	м	59975			
855	Стрічка монтажна IF207	м	65			
856	Профіль алюмінієвий світлодіодний ЛП-7	м	150			
857	Світлодіодна стрічка SMD 2835 DAY Light	м	150			
858	Відлив віконний	м	748,62			
859	Профіль UD	м	12323,866			
860	Профіль UD 28/3,0	м	166,5			
861	Профіль CD	м	34052,2675			

862	Профіль CD60/4,0	м	471,75			
863	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	28486,366			
864	Баки розширювальні на 12л	шт	2			
865	Баки розширювальні на 35л	шт	1			
866	Баки розширювальні на 100л	шт	1			
867	Бак мембранний DAN-WATES 500л	шт	1			
868	Дифузор ДП 600х530Р з пелюном-боксом	шт	5			
869	Дифузор ДП 530х530Р з пелюном-боксом	шт	15			
870	Дифузор ДП 530х462Р з пелюном-боксом	шт	5			
871	Дифузор ДП 530х294Р з пелюном-боксом	шт	12			
872	Дифузор ДП 462х462Р з пелюном-боксом	шт	12			
873	Дифузор ДП 462х394Р з пелюном-боксом	шт	80			
874	Дифузор ДП 462х326Р з пелюном-боксом	шт	30			
875	Дифузор ДП 394х394Р з пелюном-боксом	шт	15			
876	Дифузор ДП 394х326Р з пелюном-боксом	шт	416			
877	Дифузор ДП 394х258Р з пелюном-боксом	шт	10			
878	Дифузор ДП 326х326Р з пелюном-боксом	шт	80			
879	Дифузор ДП 326х258Р з пелюном-боксом	шт	65			
880	Дифузор ДП 258х258Р з пелюном-боксом	шт	70			
881	Дифузор стельовий ПДК+R 600х600 з пелюном-боксом	шт	95			
882	Дифузор стельовий ПДК+R 485х485 з пелюном-боксом	шт	20			
883	Дифузор стельовий ПДК+R 450х450 з пелюном-боксом	шт	15			
884	Дифузор стельовий ПДК+R 350х350 з пелюном-боксом	шт	20			
885	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,0005			
886	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,31354			
887	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,503087			
888	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,06564			

889	Вентилятор осьовий ВО-46-130 №7,1-02	шт	2			
890	Вентилятор осьовий, ВО-46-130-6,3-01	шт	2			
891	Вентилятор осьовий, ВО-46-130-6,3-02	шт	2			
892	Вентилятор радіальний димовидалення, ВРДВ-80-75 №10	шт	2			
893	Вентилятор осьовий, ВО-46-130 №7,1-01	шт	4			
894	Вентилятор даховий димовидалення, ВДРДВ-8,3-01	шт	1			
895	Вентилятор даховий димовидалення, ВДРДВ-8,3-06	шт	2			
896	Розподільчий колектор ТЕСЕ на 7 відводів арт.77311107	шт	1			
897	Грязевик абонентский вертикальний Т.34.06 діаметром 125мм	шт	2			
898	Зонт витяжний 650х600х400	шт	2			
899	Зонт припливно-витяжний острівний з фільтром-жировловлювачем ЗПВО 2000х1600	шт	2			
900	Зонт витяжний острівний ЗВО 2100х800х400	шт	1			
901	Зонт витяжний пристінний ЗВП 900х900х400	шт	1			
902	Зонт витяжний пристінний ЗВП 2800х800х400	шт	1			
903	Зонт припливно-витяжний острівний з фільтром-жировловлювачем ЗПВО 2200х900	шт	1			
904	Клапан димовидалення з електромагнітом та декоративними ґратами, КПДВ-М 500х700	шт	32			
905	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-Т, ДФ-О-1,0-100х100	шт	14			
906	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-Т, ДФ-О-150х150	шт	9			
907	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-Т, ДФ-О-ф.80мм	шт	11			
908	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-Т, ДФ-О-ф.100мм	шт	2			
909	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-Т, ДФ-О-ф.125мм	шт	4			

910	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-ф.150мм	шт	48			
911	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-ф.200мм	шт	5			
912	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-ф.250мм	шт	2			
913	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-ф.315мм	шт	5			
914	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-200х150	шт	1			
915	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-300х150	шт	106			
916	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-300х200	шт	2			
917	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-350х150	шт	16			
918	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-350х200	шт	2			
919	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-350х250	шт	2			
920	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-400х200	шт	2			
921	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-400х250	шт	16			
922	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-450х250	шт	9			
923	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-500х250	шт	2			
924	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-500х300	шт	1			
925	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-550х250	шт	1			
926	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-550х300	шт	1			
927	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-600х200	шт	1			

928	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-600х300	шт	4			
929	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-650х250	шт	2			
930	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-650х300	шт	2			
931	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-700х300	шт	2			
932	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-700х500	шт	1			
933	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-750х250	шт	2			
934	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-750х300	шт	1			
935	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-850х300	шт	4			
936	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-900х300	шт	1			
937	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-900х400	шт	1			
938	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-1000х500	шт	1			
939	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-1100х500	шт	5			
940	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-1200х1000	шт	1			
941	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-1300х400	шт	1			
942	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-1400х500	шт	5			
943	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-1400х600	шт	2			
944	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-1500х300	шт	1			

945	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-Т, ДФ-О-1500х600	шт	4			
946	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-Т, ДФ-О-1600х1000	шт	1			
947	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-Т, ДФ-О-1900х600	шт	2			
948	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-Т, ДФ-О-2200х500	шт	2			
949	Стрічка паперова клейка (30 м)	ролик	5			
950	Кронштейни	шт	32			
951	Лоток кабельний металевий з кришкою 50х50 мм	м	280			
952	Мийки сталеві емальовані з однією чашею	шт	6			
953	Чаша керамічна напольна	шт	110			
954	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном та з сифоном	шт	26			
955	Піддони душеві мілкі дитячі	шт	50			
956	Радіатори сталеві Radik з нижнім підключенням 11VK-500-1000 мм	шт	24			
957	Радіатори сталеві Radik з боковим підключенням 11K-500-1000 мм	шт	10			
958	Радіатори сталеві Radik Klassik з боковим підключенням 22K-500-800 мм	шт	5			
959	Радіатори сталеві Radik Klassik з боковим підключенням 22K-500-900 мм	шт	3			
960	Радіатори сталеві Radik Klassik з боковим підключенням 22K-500-1000 мм	шт	6			
961	Радіатори сталеві Radik Klassik з боковим підключенням 22K-500-1100 мм	шт	4			
962	Радіатори сталеві Radik з нижнім підключенням 11VK-500-500 мм	шт	2			
963	Радіатори сталеві Radik з нижнім підключенням 11VK-500-600 мм	шт	5			
964	Радіатори сталеві Radik з нижнім підключенням 11VK-500-700 мм	шт	12			

965	Радіатори сталеві Radik з нижнім підключенням 11VK-500-800 мм	шт	27			
966	Радіатори сталеві Radik з нижнім підключенням 11VK-500-900 мм	шт	32			
967	Радіатори сталеві Radik з нижнім підключенням 11VK-500-1100 мм	шт	18			
968	Радіатори сталеві Radik Klassik з нижнім підключенням 22VK-400-600 мм	шт	4			
969	Радіатори сталеві Radik Klassik з нижнім підключенням 22VK-400-700 мм	шт	14			
970	Радіатори сталеві Radik Klassik з нижнім підключенням 22VK-400-800 мм	шт	20			
971	Радіатори сталеві Radik Klassik з нижнім підключенням 22VK-400-900 мм	шт	18			
972	Радіатори сталеві Radik Klassik з нижнім підключенням 22VK-400-1000 мм	шт	54			
973	Радіатори сталеві Radik Klassik з нижнім підключенням 22VK-400-1100 мм	шт	72			
974	Радіатори сталеві Radik Klassik з нижнім підключенням 22VK-400-1200 мм	шт	58			
975	Радіатори сталеві Radik Klassik з нижнім підключенням 33VK-500-800 мм	шт	8			
976	Радіатори сталеві Radik Klassik з нижнім підключенням 33VK-500-900 мм	шт	10			
977	Радіатори сталеві Radik Klassik з нижнім підключенням 33VK-500-1000 мм	шт	14			
978	Радіатори сталеві Radik Klassik з нижнім підключенням 33VK-500-1100 мм	шт	6			
979	Конвектор Комфорт-20 КН-20-0,9К	шт	4			
980	Конвектор Комфорт-20 КН-20-1,1К	шт	8			
981	Конвектор Комфорт-20 КН-20-1,4К	шт	11			
982	Конвектор Комфорт-20 КН-20-1,7К	шт	8			
983	Конвектор Комфорт-20 КН-20-2,0К	шт	12			
984	Раковини сталеві нержавіючі	шт	15			
985	Дифузор МВ 200ПФ	шт	90			

986	Дифузор МВ 250ПФ	шт	10			
987	Дифузор МВ 125 ПФ	шт	10			
988	Дифузор МВ 150 ПФ	шт	67			
989	Дифузор МВ 315 ПФ	шт	14			
990	Зовнішні повітрязабірні решітки 2500x2000мм	шт	1			
991	Зовнішні повітрязабірні решітки 2100x1600мм	шт	1			
992	Зовнішні повітрязабірні решітки 1500x1300мм	шт	1			
993	Зовнішні повітрязабірні решітки 1500x1000мм	шт	1			
994	Зовнішні повітрязабірні решітки 1100x1200мм	шт	1			
995	Зовнішні повітрязабірні решітки 1000x1000мм	шт	1			
996	Зовнішні повітрязабірні решітки 800x1800мм	шт	1			
997	Зовнішні повітрязабірні решітки 800x1400мм	шт	1			
998	Зовнішні повітрязабірні решітки 800x1000мм	шт	1			
999	Зовнішні повітрязабірні решітки 800x500мм	шт	1			
1000	Дверна решітка МВМА 800x100мм	шт	14			
1001	Дверна решітка МВ 450/2	шт	270			
1002	Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні для води тиском 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 16 мм	м	58,62			
1003	Закладна для датчиків автоматики	комплект	2			
1004	Змішувач для душових піддонів	комплект	50			
1005	Змішувач для мийки на одне відділення	комплект	21			
1006	Змішувач для умивальників	комплект	286			
1007	Трапи Т-50 чавунні емальовані з прямим відводом, ґратами та гумовою пробкою, розмір 260x140x110 мм	комплект	57			
1008	Трапи малі Т-100М чавунні емальовані з прямим відводом, ґратами та гумовою пробкою, розмір 355x200x142 мм	комплект	20			
1009	Труби зливні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб, діаметр 32 мм	шт	110			
1010	Умивальник керамичний прямокутний	комплект	265			
1011	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 15 мм	м	604			

1012	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 20 мм	м	175				
1013	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 25 мм	м	379				
1014	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм	м	507				
1015	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 40 мм	м	515				
1016	Гільзи сталеві, діаметр 57х3 мм L=325 мм	м	26				
1017	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб з гільзами для систем опалення, діаметр 50 мм	м	200				
1018	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 15 мм	м	1300				
1019	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 20 мм	м	1900				
1020	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 25 мм	м	2246				
1021	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 32 мм	м	941				
1022	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 40 мм	м	498				
1023	Вузли укрупнені монтажні із сталевих емальованих труб для водопостачання, діаметр 50 мм	м	302				
1024	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 50 мм	м	4				

1025	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 65 мм	м	82				
1026	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 80 мм	м	98				
1027	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 100 мм	м	60				
1028	Вузли укрупнені монтажні із сталевих емальованих труб для водопостачання, діаметр 100 мм	м	40				
1029	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 125 мм	м	12				
1030	Вузли укрупнені монтажні із чавунних каналізаційних труб та фасонних частин до них, діаметр 50 мм	м	599,8				
1031	Вузли укрупнені монтажні із чавунних каналізаційних труб та фасонних частин до них, діаметр 100 мм	м	1199,9				
1032	Унітази фарфорові	шт	40				
1033	Унітази фарфорові дитячі	шт	20				
1034	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,6МПа [6 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	46				
1035	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	59				
1036	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	59				
1037	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	4				
1038	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	69				
1039	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2				
1040	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 125 мм	шт	8				

1041	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	4			
1042	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	18			
1043	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	8			
1044	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	64			
1045	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	6			
1046	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	152			
1047	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	44			
1048	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	50			
1049	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	137			
1050	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 125 мм	шт	12			
1051	Фланці ізолюючі, діаметр 125 мм	шт	4			
1052	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	40			
1053	Фонтанчики питні для школи	шт	10			
1054	Блочки	шт	614			
1055	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	869			
1056	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони понад 250 мм	м2	6598			

1057	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	166			
1058	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	6868			
1059	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 1250 до 2000 мм	м2	1483			
1060	Воронки сталеві діам. 50мм	шт	2			
1061	Воронки зливні сталеві діам. 50мм	шт	3			
1062	Воронки зливні сталеві діам.32мм	шт	8			
1063	Воронки зливні сталеві діам.20мм	шт	12			
1064	Воронки зливні сталеві діам.15мм	шт	4			
1065	Воронки зливні сталеві діам.25мм	шт	5			
1066	Кран кульовий Ду15 (для спуску води)	шт	44			
1067	Кран кульовий Ду20 Данфосс X1666	шт	29			
1068	Кран кульовий Ду25 Данфосс X1666	шт	21			
1069	Кран кульовий Ду15 Данфосс X1666	шт	8			
1070	Кран кульовий з рукояткою Ду15 Herz арт.1220621	шт	24			
1071	Кран кульовий з рукояткою ВР-ВР Ду20 Herz арт.1220622	шт	12			
1072	Кран кульовий з рукояткою ВР-ВР Ду25 Herz арт.1220623	шт	10			
1073	Кран кульовий з рукояткою ВР-ВР Ду32 Herz арт.1220624	шт	4			
1074	Кран кульовий з рукояткою ВР-ВР Ду50 Herz арт.1220626	шт	6			
1075	Кран кульовий з рукояткою ВР-ВР Ду40 Herz арт.1220625	шт	6			
1076	Кран кульовий Ду40 Данфосс X1666	шт	16			
1077	Кран кульовий Ду32 Данфосс X1666	шт	21			
1078	Кран кульовий Ду50 JIP FF	шт	4			
1079	Кран кульовий Ду65 JIP FF	шт	11			
1080	Кран кульовий Ду80 JIP FF	шт	8			

1081	Кран кульовий Ду100 JIP FF	шт	2			
1082	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	36			
1083	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 32 мм	шт	140			
1084	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	210			
1085	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	27			
1086	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних емальованих труб, діаметр 76х3,5 мм	м	220			
1087	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 76х3,5 мм	м	165			
1088	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних емальованих труб, для опалення та водопостачання, діаметр 89х3,5 мм	м	620			
1089	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 108х4 мм	м	20			
1090	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 133х4мм	м	40			
1091	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 159х4,5 мм	м	25			
1092	Труба пряма PBX RL-20-IS	м	130			
1093	Лента самоклеюча PBX K - Flex 50 мм	м	4767			
1094	Гак з дюбелем для кріплення 2 труб в ізоляції до підлоги арт.265709-001	шт	4340			
1095	Гак з дюбелем для кріплення 1 труби до підлоги арт.265378-002	шт	200			
1096	Кільце натяжне, діаметр 16х2 мм	шт	2204			
1097	Кільце натяжне, діаметр 20х2,8 мм	шт	694			
1098	Кільце натяжне, діаметр 25х3,5 мм	шт	528			
1099	Кільце натяжне, діаметр 32х4,4 мм	шт	293			

1100	Муфта з'єднувальна, латунь діаметр 32x32 мм арт.7 060 32	шт	60			
1101	Муфта з'єднувальна, латунь діаметр 25x25 мм арт.7 060 25	шт	120			
1102	Муфта з'єднувальна, латунь діаметр 20x20 мм арт.7 060 20	шт	120			
1103	Муфта з'єднувальна, редукційна, латунь діаметр 32x25 мм арт.7 065 07	шт	100			
1104	Муфта з'єднувальна, редукційна, PPSU діаметр 25x20 мм арт.7 365 05	шт	200			
1105	Конусний з'єднувач, діаметр 14x2/G3/4 мм арт.9006.56	шт	20			
1106	Кутник 90 град. з зовнішньою різьбою, латунь 32-3Р 1" арт.7 075 32	шт	50			
1107	Кутник 90 град. з зовнішньою різьбою, латунь 25-3Р 3/4" арт.7 075 25	шт	350			
1108	Кутник 90 град. з зовнішньою різьбою, латунь 20-3Р 1/2" арт.7 075 20	шт	620			
1109	Кутник настінний. з внутрішньою різьбою, латунь 25- ВР 3/4" арт.7 085 25	шт	110			
1110	Кутник настінний. з внутрішньою різьбою, латунь 20- ВР 1/2" арт.7 085 20	шт	1150			
1111	Кутник з'єднувальний 90 град., латунь ф.32-32 арт.7 070 32	шт	80			
1112	Кутник з'єднувальний 90 град., PPSU ф.25-25 арт.7 370 25	шт	460			
1113	Кутник з'єднувальний 90 град., PPSU ф.20-20 арт.7 370 20	шт	2000			
1114	Трійник рівнопрохідний, латунь діаметр 32 мм арт.7 100 32	шт	150			
1115	Трійник рівнопрохідний, PPSU діаметр 25 мм арт.7 309 25	шт	325			
1116	Трійник рівнопрохідний, PPSU діаметр 20 мм арт.7 309 20	шт	1100			
1117	Трійник редукційний латунь 32- 25-32 арт.7 105 23	шт	60			
1118	Трійник редукційний латунь 32- 25-25 арт.7 105 20	шт	60			
1119	Трійник редукційний, PPSU 25- 20-25 арт.7 305 15	шт	120			
1120	Трійник редукційний, PPSU 25- 20-20 арт.7 305 22	шт	120			
1121	З'єднувач двосторонній 16x2/20x2	шт	36			
1122	З'єднувач двосторонній 25x2,5/20x2	шт	18			

1123	З'єднувач двосторонній 25х3,5/25х3,5	шт	18				
1124	Конусний з'єдгувач на мідну трубку ф.15мм	шт	796				
1125	Дуга пластмасова-провідник труби ф.16-18/25	шт	134				
1126	Дуга оцинкована-провідник труби в пешелі ф.25-26	шт	22				
1127	Відведення Push PPSU ф.25х3,5/25х3,5	шт	16				
1128	Гільза для універсальних багатошарових труб ф.32мм арт. 7 345 32	шт	1100				
1129	Гільза для труб РЕ-Хс ф.25мм арт. 7 040 25	шт	3600				
1130	Гільза для труб РЕ-Хс ф.20мм арт. 7 040 20	шт	10350				
1131	Коліно Push з трубкою Cu d15 з кронштейном арт. 7 114 016	шт	796				
1132	Монтажна пластина для 2 настінних кутників арт.7 205 28	шт	500				
1133	Монтажна пластина для 1 настінного кутника арт.7 205 27	шт	260				
1134	Вода	м3	4411,05382				
1135	Вода хімічно очищена	т	0,00104				
1136	В'язальний дріт	100кг	1,062923				
1137	В'язальний дріт діаметр 1,2мм	т	2,7152541				
1138	Штаба сталевая оцинкована 40х4 мм	м	520				
1139	Кабель саморегулюючий ELSR- N-40-2-АО	1000м	1,8				
1140	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1нгд, переріз 1,5 мм2	1000м	3,3				
1141	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1нгд, переріз 2,5 мм2	1000м	4,1				
1142	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідноюжилою, марка ПВ1нгд, переріз 4 мм2	1000м	0,48				
1143	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1нгд, переріз 6 мм2	1000м	1,56				
1144	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1нгд, переріз 10 мм2	1000м	0,6				

1145	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 1,5 мм2	1000м	0,22248			
1146	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗнгд, переріз 1,5 мм2	1000м	1,2			
1147	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗнгд, переріз 2,5 мм2 нгд	1000м	0,075			
1148	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗнгд, переріз 4 мм2	1000м	0,38			
1149	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗнгд, переріз 6 мм2	1000м	0,745			
1150	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗнгд, переріз 10 мм2	1000м	0,84			
1151	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗнгд, переріз 25 мм2	1000м	0,12			
1152	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗнгд, переріз 35 мм2	1000м	0,12			
1153	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм	т	0,0002488			
1154	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,0001578			
1155	Болт оцинкований для фланців діам. 100мм,300мм	шт	140			
1156	Глухарі	100шт	4,259			
1157	Глухарі	100шт	6,402			
1158	Кронштейн дворіжковий К/1/1/1/2-90	шт	48			
1159	Люк для кабельних колодязів електротехнічний	шт	7			
1160	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,2087372			
1161	Штири сталеві для повітряних ліній зв'язку та радіофікації ШТ- 16Д	шт	4			
1162	Сталь штабова 40х4 мм	т	2,903356			
1163	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,5517			
1164	Втулки ущільнювальні	шт	63			

1165	Втулки ущільнювальні	шт	8686,28			
1166	Трубка ізоляційна (50 шт)	к-кт	1			
1167	З'єднувачі овальні сталеві, марка СОС-25-1а	шт	2,0895			
1168	Хомут, діаметр 14 мм	шт	0,0128			
1169	Хомут зрівнювання потенціалів ХЛ-1 діам.100мм	шт	289			
1170	Хомут для зрівнювання потенціалів,Хл-19-22мм	шт	720			
1171	Хомут для зрівнювання потенціалів,Хл-24-28мм	шт	385			
1172	Хомут зрівнювання потенціалів ХЛ-1 діам.57-61мм	шт	375			
1173	Ацетон технічний, І сорт	т	0,0000148			
1174	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,190003			
1175	Діхлоретан технічний, І сорт	т	0,000059			
1176	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	0,0048			
1177	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,058817			
1178	Лак БТ-577	т	1,1864155			
1179	Лак ХС-76 хімістійкий	т	0,00031			
1180	Фарба водоемульсійна	кг	31312,8216			
1181	Фарба акрилова	кг	341,145			
1182	Розчинник, марка Р-4	т	0,018805			
1183	Спирт етиловий ректифікований технічний, І сорт	т	0,0001091			
1184	Емаль ХВ-785 біла	т	0,0002			
1185	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,033685			
1186	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,8838827			
1187	Кремнійорганічна компохиція КОК Синтез	т	0,09162			
1188	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0,000112			
1189	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	4,39359			
1190	Калій єдкий технічний	м3	0,00028			
1191	Фетр (2 шт)	к-кт	70			
1192	Стіни теплокамер КС-5	шт	4			
1193	Панелі [блоки] стінові КС-1	шт	4			
1194	Панелі [блоки] стінові КС-9	шт	4			
1195	Панелі [блоки] стінові КСд-1	шт	2			
1196	Панелі [блоки] стінові КСд-2	шт	2			
1197	Плита перекриття КП-2	шт	4			
1198	Колодязь Smallbox з кришкою	шт	29			
1199	Колодязь ККС-1/1	шт	7			
1200	Панель залізобетонна для огорожі ЗП 250	шт	81			
1201	Камні бортові, БР100.30.15	шт	986			

1202	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	125,709			
1203	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	518,463			
1204	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	485,541			
1205	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	1335,5244			
1206	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	108			
1207	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	1,6974			
1208	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	59,56504			
1209	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,72048			
1210	Гравій для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка ДР8	м3	53,14617			
1211	Гравій для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка ДР8	м3	771,10784			
1212	Пісок фільтраційний кварцевий	т	3,6			
1213	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт	м3	230,7852			
1214	Суміш цементно-піщана марки РЦГ М100 Ж1	м3	284,96105			
1215	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетонщільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	1,67278			
1216	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетонщільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	260,2163			
1217	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г-4	т	7,188			
1218	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 1	т	316,1972			
1219	Плити підвіконні з пластика шириною 450мм	м.п.	926,6			
1220	Пісок природний, рядовий	м3	2045,19521			

1221	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,120706			
1222	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М75	1000шт	690,43816			
1223	Гравій керамзитовий фракції 20-40 мм, марка М400	м3	645,592052			
1224	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,2086			
1225	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,47549			
1226	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	152,976			
1227	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	16,66505			
1228	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1051,85072			
1229	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	428,6448			
1230	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,3645			
1231	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2410,81785			
1232	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,273			
1233	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	41,4			
1234	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	81,7684			
1235	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	9716,6356			
1236	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	4,879515			
1237	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	206,51083			

1238	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М300], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	2,56368			
1239	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М-50, МРЗ 50], крупність заповнювача 40-70 мм	м3	0,0126			
1240	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,00213			
1241	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	134,897			
1242	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,0666			
1243	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	8,64834			
1244	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	114,202266			
1245	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	1818,875082			
1246	Розчин мурувальний важкий цементний, марка М300	м3	0,4578			
1247	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,1536			
1248	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	408,55035			
1249	Розчин азбоцементний	м3	9,215186			
1250	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,40065			
1251	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	765,044563			
1252	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	26,457318			
1253	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МРЗ200]	м2	2228,016			
1254	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм, бетон В30 [М400] [МРЗ200]	м2	2396,583			
1255	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 50 мм	м2	62,82			
1256	Блок газобетонний 500*600*375*200	м3	3168			
1257	Бузок китайський	шт	9			
1258	Туя шаровидна	шт	36			
1259	Туя Смарагд	шт	14			
1260	Дейція 3-5 років	шт	6			

1261	Липа широколиста 5-7 років	шт	15			
1262	Спирея японська goldmound	шт	475			
1263	Тамарикс	шт	9			
1264	Ялина звичайна 3-5 років	шт	6			
1265	Барбарис	шт	15			
1266	Чубушник 3-5 років	шт	12			
1267	Спирея Вангутта	шт	99			
1268	Спирея Вангутта 2-3 роки	шт	1124			
1269	Самшит	шт	1862			
1270	Форзиція	шт	15			
1271	Ялівець козацький 3-5 років	шт	65			
1272	Ялівець скельний Skyrocket 3-5 років	шт	24			
1273	Клен кульовидний	шт	13			
1274	Клен сріблястий віком 5-7 років	шт	2			
1275	Горобина 5-7 років	шт	20			
1276	Береза 5-7 років	шт	1			
1277	Верба 5-7 років	шт	4			
1278	Ясен 5-7 років	шт	2			
1279	Троянда флорибунда	шт	150			
1280	Земля рослинна	м3	1163,833			
1281	Перегній	м3	50,95			
1282	Суміш насіння газонних трав	ц	1,400256			
1283	Коробка занулююча 6715-72В (2 шт)	шт	2			
1284	Стрічки з берилієвої бронзи марки БрБ2, ширина 140 мм, товщина 1,2 мм	т	0,000144			
1285	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,346587			
1286	Дріт мідний \25м\.	к-т	3			
1287	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС61	т	0,0000778			
1288	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,0152882			
1289	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30	т	0,00782			
1290	Припій (500г)	к-т	1			

1291	Припої олов'яно-свинцеві малосурм'янисті в чушках, марка ПОССу61-0,5	т	0,00016			
1292	Припої олов'яно-свинцеві малосурм'янисті в чушках, марка ПОССу30-0,5	т	0,00025			
1293	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу40-2	т	0,00003			
1294	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,203525			
1295	Металорукав ф.18мм	м	40			
1296	Труби поліетиленові SLQ PE-MD, діаметр 16x2,0 мм	м	749,766			
1297	Труба захистна гофрована ("пешель") для діаметра 20-25 мм	м	9680			
1298	Труба захистна гофрована ("пешель") для діаметра 29-34 мм	м	320			
1299	Труба захисна гофрована ПВХ Ду 16мм	м	280			
1300	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	360,35999			
1301	Труби з поліетилену TECEflex PE-XC для водопостачання, діаметр 20x2,8 мм	м	5579,194			
1302	Труби з поліетилену TECEflex PE-XC для водопостачання, діаметр 25x3,5 мм	м	1700,268			
1303	Труби з поліетилену багат шарова TECEflex PE-XC - AL-PE(95°C) для опалення, діаметр 32x4,0 мм	м	319,858			
1304	Труби з поліетилену TECEflex PE-XC для водопостачання, діаметр 16x2,0 мм	м	2400,33			
1305	Труби з поліпропілену , зовнішній діаметр 8 мм	10м	2,5			
1306	Труби ПВХ, діаметр 50 мм	м	650			
1307	Труби вінілпластові	кг	0,4			
1308	Фланці ізолюючі Д 50 мм	шт	2			
1309	Фланці ізолюючі Д 25 мм	шт	2			
1310	Фланці ізолюючі Д 80 мм	шт	4			
1311	Фланці ізолюючі Д 100 мм	шт	2			
1312	Трійник з пожежною підставкою 100x100мм	шт	1			
1313	Трійник чавунний фланцевий 300x150мм	шт	1			

1314	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	1,97592			
1315	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	1,03311			
1316	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0003146			
1317	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,126			
1318	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 150 мм	1000шт	0,004			
1319	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,766			
1320	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,273			
1321	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 3 мм, діаметр 300 мм	1000шт	0,012			
1322	Прокладки з пароніту, товщина 3 мм, діаметр 200 мм	1000шт	0,004			
1323	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 3 мм, діаметр 150 мм	1000шт	0,012			
1324	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 2,0 мм	т	0,0032			
1325	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	308,5424			
1326	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,98			
1327	Бірка маркувальна	100шт	84,68994			
1328	Бобишки	шт	16			
1329	Штуцер для манометра	шт	114			
1330	Бобишка для манометра ЗКЧ-1-87	шт	110			
1331	Брезент	10м2	0,00916			
1332	Втулка В17	100шт	1,02602			
1333	Втулка В22	100шт	2,135			
1334	Втулка В28	100шт	0,41344			
1335	Втулка В54, В59	100шт	0,5564			
1336	Втулка В69	100шт	4,24			
1337	Гайка встановлювальна заземлювальна К483	100шт	0,325			
1338	Гільзи поліетиленові, діаметр 3-6 мм	1000шт	0,045			
1339	Утримувач К188	100шт	6,432			
1340	Тримач дроту (50 шт)	к-т	6			
1341	Дюбелі У658, У661	100шт	1810,7909			
1342	Дюбелі У658, У661	100шт	1,638			

1343	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	137,3974			
1344	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	656,282			
1345	Шуруп TN №25 для кріплення листів	шт	3885			
1346	дюбель для підвісної стелі 6х40	шт	235335,45			
1347	Рідкі цвяхи Форбо 232, 310мл	шт	1250			
1348	Дюбель-шуруп з пластмасовою пробкою	шт	2874,9812			
1349	Дюбель-шуруп 100х10мм	шт	6354,6052			
1350	Подовжувач профіля 60х27мм	шт	3106,155			
1351	Дюбель 6х35 металевий	шт	7247,695			
1352	Дюбель 6х40 металевий	шт	15127,381			
1353	Саморез 25мм	шт	162570,66			
1354	Саморіз 25мм	шт	27140,5			
1355	Дюбель 10_220мм оцинкований з плоскою головкою	шт	38118,23			
1356	Дюбель 10_260мм оцинкований з плоскою головкою	шт	1935			
1357	Дюбель 10_180мм оцинкований з плоскою головкою	шт	3825			
1358	Заглушка У467, У469	100шт	0,3774			
1359	Забиття кінцеве	комплект	4			
1360	Зажим дроту	100шт	3			
1361	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	4,7514			
1362	Затискач набірний	100шт	0,1428			
1363	Кабель 6715-09ВД 5 м (2 шт)	комп.	5			
1364	Кабель 6715-53ВО 3 м (2 шт)	комп.	2			
1365	Провід ПВС 5х1,5	м	210			
1366	Кнопка К227	100шт	900,66738			
1367	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	390,7934			
1368	Конструкція опорна	т	0,0714			
1369	Стрічка ФУМ	кг	0,7204			
1370	Стрічка кіперна	100м	0,4			
1371	Стрічка монтажна ЛМ	100м	133,17348			
1372	Стрічка стяжна зубчаста	т	0,00068			
1373	Маса кабельна МКС-4, МКС-6	т	0,0012			
1374	Металеві прокладки	т	0,01			
1375	Муфти поліетиленові	шт	1226,4			
1376	Муфти із поліетилену діаметром 315 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	90,88			
1377	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,4			
1378	Наконечники ПН-1,П-1	100шт	4,37248			
1379	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	2,8764			
1380	Наконечники алюмінієві для опресування 50-10-9а	100шт	0,4896			

1381	Наконечники кабельні для пайки мідні П6-4-М	100шт	0,05			
1382	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛЗ	100шт	0,06			
1383	Наконечники кабельні Н7.750.561	шт	10			
1384	Наконечники кабельні	шт	228			
1385	Нитки швейні	кг	2,043			
1386	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	5,69446			
1387	Очіс льняний	т	0,0260855			
1388	Паронітові прокладки	100шт	2,708			
1389	Патрони Д або К довгі	100шт	1346,6418			
1390	Патрони до пістолета Д-2	100шт	16,88296			
1391	Патрони до пістолета МПУ-2	100шт	0,1			
1392	Патрубок У-479	100шт	28,446			
1393	Перемикач заземлювальний	шт	2232,92			
1394	Подвес прямой для профиля	шт	7247,695			
1395	Дюбель 6х40мм пластмасовий	шт	17083,668			
1396	Дюбель 6х60мм	шт	310,8			
1397	З'єднувач д/нарощування 60х90	шт	17601,545			
1398	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	6,6641			
1399	Полоса монтажна К-200	100шт	0,136			
1400	Полоски К-404	100шт	0,638			
1401	Провід БПВЛ1, переріз 1х10 мм ²	м	6			
1402	Провід БПВЛ1, переріз 1х16 мм ²	м	6			
1403	Провід ПРГ, переріз 2,5 мм ²	1000м	0,002			
1404	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм ²	1000м	2,91			
1405	Пряжки К-405	100шт	0,638			
1406	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	7,4			
1407	Рукав гумовий напірний з нитяним підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кг\см ³ , діаметр 12 мм	м	36,4			
1408	Рукав гумовий оплітувальний ПР 30/25	м	1			
1409	Серветки бавовняні	10м ²	0,73275			
1410	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	8,31535			
1411	Стискачі відгалужувальні У734	100шт	0,08323			
1412	Стискачі відгалужувальні У859	100шт	0,8976			
1413	Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	0,04			
1414	Скоба будівельна К853	100шт	0,72			
1415	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	1405,3802			
1416	Скоби дволапкові К146П	100шт	129,0198			
1417	Скоби дволапкові К147П	100шт	411,4			
1418	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	1,667			
1419	Скоби будівельні	кг	144			

1420	Зкрепи фігурні [скоби]	100шт	799,5936			
1421	Сталь штабова перфорована, ширина 30-40 мм	м	0,53			
1422	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	3,1908			
1423	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	83,8			
1424	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	44,52			
1425	Трубка мідна 3/8" 9.52x0.81	м	170			
1426	Трубка мідна 1/4" 6,35x0,76мм	м	75			
1427	Трубка мідна 5/8" 15,88x0,89мм	м	95			
1428	Трубка мідна 42x1,5мм	м	20			
1429	Трубка мідна 28x1,0мм	м	20			
1430	Трубка мідна 35x1,0мм	м	60			
1431	Трубка мідна 22x1,0мм	м	40			
1432	Трубка мідна 54x1,5мм	м	20			
1433	Труби полівінілхлоридні	т	0,20894			
1434	Кутик перфорований УП35х35	м	28,29			
1435	Фольга мідна	т	0,0002			
1436	Хомут Х25У1	100шт	3,91			
1437	Шайба квадратна К859/2	100шт	0,3834			
1438	Швелер перфорований ШП60Х35	м	6,24			
1439	Шпилька	комплект	5862,96			
1440	Електроди ЭМР-4	т	0,00588			
1441	Відгалужувач DPT Т-подібний горизонтальний 300x100 арт.36164	шт	5			
1442	Відгалужувач DPT Т-подібний горизонтальний 200x100 арт.36163	шт	5			
1443	Полка L=410мм	шт	15			
1444	Полка L=310мм	шт	200			
1445	Полка L=210мм	шт	207			
1446	Полка L=510мм	шт	24			
1447	Кут поворотний СРО 90град. 300x60	шт	15			
1448	Кут поворотний СРО 90град. 200x60	шт	18			
1449	Кут поворотний СРО 45град. 200x60	шт	8			
1450	Кут поворотний СРО 45град. 300x60	шт	3			
1451	Кут поворотний СРО 45град. 500x60	шт	5			
1452	Стійка кабельна з оголовником L=600мм	шт	115			
1453	Стійка кабельна з оголовником L=500мм	шт	130			
1454	Шпилька М10х1000	шт	160			
1455	Шпилька М10х2000	шт	34			
1456	Фіксатор захисного шару арматури "Зірочка"	1000шт	60,50328			

1457	Фіксатор захисного шару арматури "Стійка"	1000шт	281,9687			
1458	Фіксатор захисного шару арматури "Зірочка"	шт	3863,576			
1459	Затискач підтримуючий PSP 122	шт	17			
1460	Затискач проколюючий TTD 151	шт	8			
1461	Затискач відгалужувальний NTD 151	шт	17			
1462	Гак GHS016	шт	40			
1463	Скріпа CF20	шт	40			
1464	Ацетилен технічний розчинний	м3	0,00533			
1465	Вазелін технічний	т	0,00273			
1466	Вода дистильована	м3	0,00056			
1467	Віск бджолиний	кг	0,01			
1468	Клей БМК5	кг	50,96			
1469	Клей нітрогліфталевий	кг	36,24			
1470	Фарба маркувальна МКЕ	т	0,00089			
1471	Фарба емалева МО-1	т	0,01104			
1472	Лак ВЛ-2, НЦ-62	т	0,0001206			
1473	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00357			
1474	Лак електроізолювальний N318	т	0,00203			
1475	Масло машинне	т	0,002			
1476	Моногідрат літію	кг	0,012			
1477	Пароніт	т	0,003106			
1478	Паста паяльна ПМКН-40	кг	0,01			
1479	Припой ПОС-18	т	0,1336475			
1480	Пропан	т	0,00016			
1481	Пропан-бутан технічний	м3	2182,83958			
1482	Пропан-бутанова суміш	т	0,0108			
1483	Мастило АМС-1	т	0,00096			
1484	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,000017			
1485	Стеарин	кг	0,01			
1486	Тавот	кг	114,6184			
1487	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ	кг	0,01			
1488	Армуюча сітка скловолокно 5_5мм (1м_50) щільністю 160г/м2	м2	517,5			
1489	Пароізоляція	м2	5750			
1490	Монтажна піна HOFMANN	л	215,597			
1491	Selest професійна універсальна Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	130			
1492	Вузли укрупнені монтажні із труб ПВХ для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	154,83			
1493	Гідрант пожежний підземний AVK RD1.5	шт	1			
1494	Кран-дозатор для унітазу 3/4" Тремо 472	шт	110			

1495	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	6			
1496	Кран водорозбірний для шлангу з метеликом, діаметр 15 мм	шт	140			
1497	Кран приладовий Arco, діаметр 15 мм	шт	900			
1498	Колонка водозабірна Gardena	шт	12			
1499	Вентиль для поливального водопроводу, діаметр 50 мм	шт	3			
1500	Кран кульковий латунний посилений VT.314 внутр.-внутр. Valtec Perfect, діаметр 50 мм	шт	2			
1501	Клапан зворотній латунний муфтовий VT.161 внутр.-внутр. Valtec , діаметр 50 мм	шт	1			
1502	Кран кульовий AVK, діаметр 50 мм	шт	8			
1503	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	7			
1504	Засувки фланцеві AVK, діаметр 50 мм	шт	7			
1505	Засувки фланцеві AVK, діаметр 80 мм	шт	15			
1506	Засувки фланцеві AVK, діаметр 100 мм	шт	9			
1507	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	4			
1508	Кран кульовий фланцевий AVK, діаметр 80 мм	шт	2			
1509	Кран кульовий фланцевий WK-2а діаметром 20мм	шт	2			
1510	Кран кульовий фланцевий WK-2а діаметром 50мм	шт	2			
1511	Кран кульовий фланцевий WK-2а діаметром 125мм	шт	4			
1512	Кран кульовий муфтовий WK-4а діаметром 15мм	шт	20			
1513	Кран кульовий муфтовий WK-4а діаметром 20 мм	шт	13			
1514	Кран кульовий фланцевий WK-2а діаметром 32мм	шт	2			
1515	Кран кульовий фланцевий WK-2а діаметром 65мм	шт	9			
1516	Кран кульовий фланцевий WK-2а діаметром 125мм	шт	2			
1517	Засувка чавунна Grundfos ф. 80мм	шт	2			

1518	Засувка PBX Grundfos ф. 100мм	шт	2			
1519	Засувка латунна Grundfos ф.32мм	шт	2			
1520	Клапан прямий з попереднім налагодженням "Данфосс" RA-N діам.15мм	шт	51			
1521	Клапан запірний Н-подібний прямий "Данфосс" RLV-K діам.15мм	шт	398			
1522	Клапан запірний прямий "Данфосс" RLV-KS діам.15мм	шт	71			
1523	Клапан терморегулятора з автоматичною стабілізацією перепаду тиску "Данфосс" RA-DV+RAW	шт	30			
1524	Термостатичний елемент з вбудованим датчиком "Данфосс" RA 2920	шт	26			
1525	Комплект для підключення опалювального приладу "Данфосс" RA W-K	шт	398			
1526	Засувки фланцеві зі штурвалом діаметр 150 мм HAWLE №4000E2	шт	1			
1527	Засувки фланцеві зі штурвалом діаметр 100 мм HAWLE №4000E2	шт	2			
1528	Засувки фланцеві зі штурвалом діаметр 300 мм HAWLE №4000E2	шт	2			
1529	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	72,4			
1530	Фільтри для очищення води Ду 32 мм WK-OF	шт	4			
1531	Фільтри для очищення води Ду 20 мм WK-OF	шт	7			
1532	Фільтри для очищення води Ду 25 мм WK-OF	шт	4			
1533	Фільтри для очищення води Ду 50 мм WK-OF	шт	1			
1534	Фільтри для очищення води Ду 15 мм WK-OF	шт	2			
1535	Фільтри для очищення води Ду 40 мм WK-OF	шт	3			
1536	Фільтри для очищення води Ду 65 мм WK-OF	шт	2			
1537	Фільтри для очищення води Ду 125 мм WK-OF	шт	2			
1538	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	шт	2			
1539	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	6			

1540	Манометр технічний МПЧ-У	комплект	10				
1541	Манометр МП-100-01	шт	138				
1542	Термометр біметалічний осьовий (0-160 град.С) з оправою	комплект	88				
1543	Рукав кінцевий металевий довжиною 625 мм з герметичними виводами Д=159/250	шт	8				
1544	Рукав кінцевий металевий довжиною 625 мм з герметичними виводами Д=57/125	шт	2				
1545	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	10322,1154				
1546	Кріплення	кг	2863				
1547	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	289,84548				
1548	Фіксатор повороту труби 90 20	шт	1300				
1549	Сильфонний компенсатор ф.50мм	шт	2				
1550	Компенсатор сильфонний "вільний" ф.219/315мм	шт	2				
1551	Дросель-клапан ДКп 100х100	шт	4				
1552	Дросель-клапан ДКп 300х150	шт	3				
1553	Дросель-клапан ДКп 400х200	шт	1				
1554	Дросель-клапан ДКп 150х150	шт	30				
1555	Дросель-клапан ДКп 500х300	шт	1				
1556	Дросель-клапан ДКп 250х100	шт	6				
1557	Дросель-клапан ДКп 450х150	шт	1				
1558	Дросель-клапан ДКК ф.100мм	шт	6				
1559	Дросель-клапан ДКК ф.140мм	шт	2				
1560	Дросель-клапан ДКК ф.80мм	шт	21				
1561	Дросель-клапан ДКК ф.125мм	шт	8				
1562	Дросель-клапан ДКК ф.180мм	шт	1				
1563	Дросель-клапан ДКК ф.250мм	шт	1				
1564	Дросель-клапан ДКп 150х100	шт	24				
1565	Дросель-клапан ДКп 200х100	шт	24				
1566	Дросель-клапан ДКп 200х150	шт	5				
1567	Дросель-клапан ДКп 200х200	шт	3				
1568	Дросель-клапан ДКп 250х150	шт	14				
1569	Дросель-клапан ДКп 250х200	шт	2				
1570	Дросель-клапан ДКп 300х100	шт	2				
1571	Дросель-клапан ДКп 300х200	шт	6				
1572	Дросель-клапан ДКп 350х100	шт	2				

1573	Дросель-клапан ДКп 350х150	шт	3				
1574	Дросель-клапан ДКп 400х150	шт	3				
1575	Дросель-клапан ДКп 400х400	шт	1				
1576	Дросель-клапан ДКп 450х200	шт	1				
1577	Дросель-клапан ДКп 500х200	шт	2				
1578	Дросель-клапан ДКп 700х350	шт	1				
1579	Дросель-клапан ДКп 800х300	шт	1				
1580	Дросель-клапан ДКп 800х400	шт	1				
1581	Дросель-клапан ДКп 1000х450	шт	2				
1582	Вентилятор канальний ВКПФ 4Е 600х300 в комплекті з гнучкими вставками	шт	2				
1583	Вентилятор канальний ВКМц 150 в комплекті з гнучкими вставками	шт	10				
1584	Вентилятор канальний ВЦ-ПН 200 в комплекті з гнучкими вставками	шт	2				
1585	Вентилятор канальний ВЦ-ВН 200 в комплекті з гнучкими вставками	шт	2				
1586	Вентилятор канальний ВКПФ 4Е 500х300 в комплекті з гнучкими вставками	шт	1				
1	3	4	5				
1587	Вентилятор канальний ВКМц 100 в комплекті з гнучкими вставками	шт	3				
1588	Вентилятор канальний ВКМц 200 в комплекті з гнучкими вставками	шт	8				
1589	Вентилятор канальний ВКМц 315 в комплекті з гнучкими вставками	шт	4				
1590	Вентилятор канальний ВН 80 в комплекті з гнучкими вставками	шт	32				
1591	Вентилятор канальний ВН 80К в комплекті з гнучкими вставками	шт	10				
1592	Вентилятор канальний ТТ ПРО 100 в комплекті з гнучкими вставками	шт	3				
1593	Вентилятор канальний ТТ ПРО 150 в комплекті з гнучкими вставками	шт	39				
1594	Вентилятор канальний ТТ ПРО 315 в комплекті з гнучкими вставками	шт	6				
1595	Вентилятор канальний ТТ ПРО 200 в комплекті з гнучкими вставками	шт	40				
1596	Вентилятор канальний ТТ ПРО 250 в комплекті з гнучкими вставками	шт	1				

1597	Клапан зворотній Danfoss тип 402, система 02, діаметр 80 мм	шт	2				
1598	Клапан зворотній фланцевий Danfoss тип 601, система 01, діаметр 32 мм	шт	42				
1599	Клапан зворотній Danfoss тип 802, система W, діаметр 20 мм	шт	14				
1600	Клапан зворотній Danfoss тип 802, система W, діаметр 15 мм	шт	14				
1601	Термостатичний циркуляційний клапан Danfoss MTCV, діаметр 15 мм	шт	60				
1602	Термостатичний циркуляційний клапан Danfoss MTCV, діаметр 20 мм	шт	40				
1603	Клапан зворотній Danfoss тип 802, система W, діаметр 25 мм	шт	14				
1604	Термостатичний циркуляційний клапан Danfoss MTCV, діаметр 25 мм	шт	15				
1605	Клапан зворотній відкидний для ручного діафрагменного насосу, діаметр 32 мм	шт	2				
1606	Клапан зворотний KOM1 ф.200мм	шт	48				
1607	Клапан зворотний KOM1 ф.150мм	шт	49				
1608	Клапан зворотний KOM1 600x300мм	шт	2				
1609	Клапан зворотний KOM1 ф.100мм	шт	6				
1610	Клапан зворотний KOM1 ф.250мм	шт	1				
1611	Клапан зворотний KOM ф.315мм	шт	10				
1612	Клапан зворотний KOM1 500x300мм	шт	1				
1613	Клапан зворотній фланцевий 16кч9п, діаметр 65мм	шт	1				
1614	Трап вертикальний з "сухим " сифоном HL 310NPr діаметр 100 мм	шт	70				
1615	Клапани повітряні Maxi Vent, діаметр 100 мм	шт	4				
1616	Воронки водозливні з електронідогрівом HL62.1 , діаметр 100 мм	шт	39				
1617	Клапан зворотній муфтовий PBX ф.63мм	шт	2				
1618	Клапан зворотній муфтовий PBX ф.125мм	шт	3				

1619	Клапан зворотній муфтовий ПВХ ф.50мм	шт	2			
1620	Клапан повітряний автоматичний Valmat , діаметр 15 мм	шт	50			
1621	Кран кульовий 11Б33п , діаметр 32 мм	шт	68			
1622	Кран кульовий 11Б33п , діаметр 15 мм	шт	535			
1623	Кран кульовий 11Б33п , діаметр 40 мм	шт	22			
1624	Кран кульовий 11Б33п , діаметр 25 мм	шт	200			
1625	Кран кульовий 11Б33п , діаметр 20 мм	шт	335			
1626	Кран кульовий спускний 11Б33п , діаметр 15 мм	шт	155			
1627	Сітки металеві в рамках, площа у просвіті до 0,3 м2	м2	36			
1628	Термометр ТБ-100	шт	22			
1629	Дренажний насос КР350 Grundfos	шт	2			
1630	Насос КАР 300 48м3/год Kripsol (1 резервний)	шт	3			
1631	Циркуляційний насос KS 100T1B, 16,0м3/год Kripsol	шт	2			
1632	Насос Wilo, 2,5м3/год ,H=5м	шт	2			
1633	Компресор для видалення води Q-10м3/год	шт	1			
1634	Насоси циркуляційні Willo Stratos 30/1-10	шт	3			
1635	Насоси циркуляційні Willo Stratos 30/1-12	шт	2			
1636	Насоси циркуляційні Willo Stratos 25/1-10	шт	4			
1637	Насоси циркуляційні Willo Stratos 50/1-8	шт	1			
1638	Насоси циркуляційні Willo Star RS 25/4	шт	5			
1639	Насоси циркуляційні Willo Star RS 15/4	шт	7			
1640	Насоси циркуляційні Willo TOP S 25/10	шт	1			
1641	Насоси циркуляційні Willo Star RS 25/8	шт	2			
1642	Насоси циркуляційні Willo Star RS 25/7	шт	1			
1643	Сифон для мийки	шт	32			
1644	Клапани зворотні підйомні фланцеві 16ч3бр для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	4			
1645	Клапани зворотні підйомні фланцеві 16ч3бр для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	7			

1646	Клапани зворотні підйомні фланцеві 16ч3бр для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	2			
1647	Клапани зворотні підйомні фланцеві 16ч3бр для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	1			
1648	Клапани зворотні підйомні фланцеві 16ч3бр для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 32 мм	шт	4			
1649	Клапани зворотні підйомні фланцеві 16ч3бр для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 40 мм	шт	3			
1650	Клапани зворотні підйомні фланцеві 16ч3бр для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 65 мм	шт	1			
1651	Лічильник води Meistream Plus діаметром 65мм	шт	1			
1652	Лічильник води 420 РС діаметром 40мм	шт	2			
1653	Лічильник води 420 РС діаметром 20мм	шт	1			
1654	Лічильник води 420 РС діаметром 32мм	шт	2			
1655	Узлы укрупненные монтажные из стальных электросварных труб, для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	40			
1656	Узлы укрупненные монтажные из стальных электросварных труб, для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	35			
1657	Узлы укрупненные монтажные из стальных электросварных труб, для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 3 мм	м	57			
1658	Узлы укрупненные монтажные из стальных электросварных труб, для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм	м	90			
1659	Автоматичний повітровипускний клапан МАТІС, діаметр 15 мм	шт	56			

1660	Обв'язки водомірів крильчастих із сталевих водогазопровідних та безшовних труб в комплекті з вентилями муфтовими та фітингами, з обводною лінією, діаметр вводу 80 мм, діаметр водоміра 50 мм	комплект	1				
1661	Кран кульовий фланцевий з ручкою Naval , діаметр 25 мм арт.285506	шт	4				
1662	Кран кульовий приварний з ручкою Naval , діаметр 32 мм арт.284407	шт	4				
1663	Кран кульовий фланцевий з ручкою Naval , діаметр 50 мм арт.285509	шт	4				
1664	Кран кульовий фланцевий з ручкою Naval , діаметр 80 мм арт.285511	шт	4				
1665	Кран кульовий фланцевий з ручкою Naval , діаметр 100 мм арт.285512	шт	4				
1666	Кран кульовий приварний з редуктором Naval , діаметр 200 мм арт.284436	шт	2				
1667	Кран кульовий приварний з редуктором Naval , діаметр 300 мм арт.284438	шт	6				
1668	Ручний балансуєчий клапан з попереднім налагодженням MSV-B діаметр 20 мм	шт	4				
1669	Ручний балансуєчий клапан з попереднім налагодженням MSV-B діаметр 32 мм	шт	4				
1670	Ручний балансуєчий клапан з попереднім налагодженням MSV-B діаметр 25 мм	шт	4				
1671	Ручний балансуєчий клапан з попереднім налагодженням USV-I діаметр 32 мм	шт	4				
1672	Ручний балансуєчий клапан з попереднім налагодженням USV -I діаметр 20 мм	шт	7				
1673	Ручний балансуєчий клапан з попереднім налагодженням USV-I діаметр 25 мм	шт	4				
1674	Ручний балансуєчий клапан з попереднім налагодженням USV -I діаметр 15 мм	шт	2				
1675	Ручний балансуєчий клапан з попереднім налагодженням USV-I діаметр 40 мм	шт	3				
1676	Ручний балансуєчий клапан з попереднім налагодженням USV-I діаметр 50 мм	шт	1				
1677	Ручний балансуєчий клапан з попереднім налагодженням USV-I діаметр 65 мм	шт	1				

1678	Ручний балансуєчий клапан з попереднім налагодженням MSV -В діаметр 15 мм	шт	2			
1679	Ручний балансуєчий клапан з попереднім налагодженням MSV-В діаметр 40 мм	шт	3			
1680	Ручний балансуєчий клапан з попереднім налагодженням MSV-В діаметр 50 мм	шт	1			
1681	Ручний балансуєчий клапан з попереднім налагодженням MSV-В діаметр 65 мм	шт	1			
1682	З'єднувач з зовнішньою різьбою 32x4,4 G1 арт.9001.00	шт	38			
1683	З'єднувач з зовнішньою різьбою 16x2 G1/2	шт	10			
1684	З'єднувач з зовнішньою різьбою 20x2 G1/2	шт	5			
1685	З'єднувач з зовнішньою різьбою 20x2 G3/4	шт	5			
1686	З'єднувач з зовнішньою різьбою 25x3,5 G1 "	шт	44			
1687	Трійник 16/16/16 Push PPSU	шт	101			
1688	Трійник 20/16/16 Push PPSU	шт	130			
1689	Трійник 20/16/20 Push PPSU	шт	144			
1690	Трійник 20/25/20 Push PPSU	шт	18			
1691	Трійник 25/16/20 Push PPSU	шт	72			
1692	Трійник 25/16/25 Push PPSU	шт	173			
1693	Трійник 25/20/25 Push PPSU	шт	58			
1694	Трійник 25/25/25 Push PPSU	шт	72			
1695	Трійник 25/18/25 Push PPSU	шт	48			
1696	Трійник 25/25/18 Push PPSU	шт	24			
1697	Трійник 25/25/32 Push PPSU	шт	18			
1698	Кільце для захисту термостатичних елементів від несанкціонованого втручання	шт	224			
1699	Запірно-вимірювальний клапан Ф25 ASV-М	шт	14			
1700	Запірно-вимірювальний клапан Ф20 ASV-М	шт	32			
1701	Запірно-вимірювальний клапан Ф15 ASV-М	шт	12			
1702	Склянка РСТ - 200 ке (90)	м2	2564,5			
1703	Герметик силіконовий водостійкий	кг	1,3632			
1704	Розчинники Сольвент	л	120			
1705	Грунтова ГФ-021	л	283			
1706	Стовпи металеві	шт	226			
1707	Стовпи воріт металеві	шт	6			
1708	Стовпи хвіртки металеві	шт	10			

1709	Електроенергія	кВт-год	1375,634			
1710	Суша суміш Cerezit CE 33	кг	5839,56335			
1711	Затирка для швів Ceresit CE 40/2кг білий водост.	кг	182,7			
1712	Вимикач для скритої проводки одноклавишний	шт	665			
1713	Розетка для схованої установки на струм 16 А с заземленням IP20	шт	736			
1714	Розетка 3- полюсна з 5-тим контактом для схованоїустановки на струм 16 А с заземленням IP44	шт	8			
1715	Блок з 4 штепсельними розетками	шт	60			
1716	Розетка для установки на монтажній колоні	шт	65			
1717	Коробка з шиною зрівнення потенціалів OBO Bettermann 1804/ВР	шт	18			
1718	Коробка з шиною зрівнення потенціалів OBO Bettermann А10/ВР	шт	5			
1719	Вимикач для скритої проводки двухклавишний	шт	134			
1720	Щиток розподільчий RH-231	шт	21			
1721	Щиток розподільчий RP-6	шт	4			
1722	Щиток розподільчий RH-431	шт	1			
1723	Ящик з знижувальним трансформатором ЯТ-250-4/П	шт	18			
1724	Світильник-показчик з компактною люмінесцентною лампою	шт	6			
1725	Світильник евакуаційний ДБО 01	шт	96			
1726	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HХН FE180/E30 0,6/1kV. перерізом 5х1,5мм2	1000м	0,02			
1727	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HХН FE180/E90 0,6/1kV. перерізом 3х2,5мм2	1000м	0,53			
1728	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HХН FE180/E90 0,6/1kV. перерізом 5х4мм2	1000м	0,5			
1729	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HХН FE180/E90 0,6/1kV. перерізом 5х6мм2	1000м	0,66			

1730	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 0,6/1kV. перерізом 5x2,5мм2	1000м	0,19			
1731	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV. перерізом 3x4мм2	1000м	0,38			
1732	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV. перерізом 5x1,5мм2	1000м	0,06			
1733	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV. перерізом 5x2,5мм2	1000м	0,72			
1734	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV. перерізом 5x35мм2	1000м	0,018			
1735	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV. перерізом 5x95мм2	1000м	0,024			
1736	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 0,6/1kV. переріз 3x1,5мм2	1000м	10,8			
1737	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV. переріз 3x1,5мм2	1000м	0,145			
1738	Коробка під вимикачі та розетки УПК	шт	1600			
1739	Двері металопластикові	м2	917,32			
1740	Перегородки металопластикові з армованим склом	м2	437,76			
1741	Витражі з алюмінієвих сплавів з теплого профілю з енергозберігаючим стеклопакетом	м2	1080,82			
1742	Витражі алюмінієві з холодного профіля	м2	122,34			
1743	Перегородки алюмінієві протипожежні EI60	м2	426			
1744	Гідроізоляція Біполь П (ЕПП) 3.0	м2	5117,8651			
1745	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-9 (в комплекті)	шт	8			
1746	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-10 (в комплекті)	шт	126			
1747	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-12 (в комплекті)	шт	82			

1748	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-15 (в комплекті)	шт	12			
1749	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ24-15 (в комплекті)	шт	4			
1750	Фундамент панелі огороження ФЗП 1-1	шт	82			
1751	Арматура фундаменту під опору	шт	37			
1752	Плити покриття з попереднім напруженням арматури марки ПГ-5АТ5	шт	57			
1753	Панелі перекриття з/б марки ПК86.12-8	шт	60			
1754	Панелі перекриття з/б безопалубного формування ПБ 113.7.12-32	шт	60			
1755	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	5			
1756	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)	шт	4			
1757	Зливодприймач (блок ЗП-1ПН)	шт	9			
1758	Зливодприймач (блок ЗП-1)	шт	2			
1759	Дошоприймальник чавунний ДБ-2	шт	9			
1760	Кільця КСп10.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	10			
1761	Кільця КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	4			
1762	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	14			
1763	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3			
1764	Кільця КСп10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	41			
1765	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	49			
1766	Кільця КСп15.6 залізобетонні з поліетиленовими вставками серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53)	шт	18			
1767	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	10			
1768	Кільця КСп15.9 залізобетонні з поліетиленовими вставками серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)	шт	19			

1769	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1			
1770	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	17			
1771	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	27			
1772	Плити покриття ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	5			
1773	Плити покриття ПП15-2 залізобетонні з поліетиленовими вставками серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53)	шт	9			
1774	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1			
1775	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	44			
1776	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)	шт	14			
1777	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	61			
1778	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	48			
1779	Стіни теплокамер КС-4	шт	4			
1780	Плити перекриття П5-8 серія 3.006.1-2.87(Ф96)	шт	9			
1781	Плити теплокамер КП-3	шт	4			
1782	Плити теплокамер КПд-2	шт	4			
1783	Бордюр парковий 100-20-8 сірий	шт	1318			
1784	Труба гофрована з протяжкою d 20	100м	107,65			
1785	Металорукав РЗ-Цл 20	100м	242,06			
1786	Лоток кабельний дротовий GR-Magic 55x200, obo-bettermann	м	1725			
1787	З'єднувач лотка дротяного гвинтовий, obo-bettermann	шт.	575			
1788	Шпилька М8 х 1000мм DIN 975, obo-bettermann	шт.	575			
1789	Гайка зубчата з буртиком М8 DIN 6923	шт.	4600			
1790	Колодязь ККС-2	шт.	5			
1791	Анкер латунний забивний EL М8х30	шт.	2300			

1792	Анкер посиленний	шт.	36			
1793	Планка перфорована 200 мм, obo-bettermann	шт.	1150			
1794	Кронштейн-кріплення для проектору, телескопічний	шт.	42			
1795	Кронштейн-кріплення для екрану	шт.	2			
1796	Кронштейн-кріплення для проектору, телескопічний посиленний до 45 кг	шт.	2			
1797	Кронштейн-кріплення для інтерактивної дошки рухливий	шт.	42			
1798	Комплект 19" кріплень, 100 елементів, Conteg	шт.	10			
1799	Труба ПВХ 110мм*6,6мм	м	60			
1800	Труба поліетиленова 110х10 мм	м	225			
1801	Двері ревізійні	шт.	12			
1802	Короб 15*15	м	900			
1803	ТППепнг 10х2х0,5	100м	1,04			
1804	ТППЭп 10х2х0,5	100м	0,5			
1805	Кабель ПРПВМ 2х1,2	100м	64,6			
1806	Кабель ПРПВМ 2х0,9	100м	18			
1807	Кабель УТР 4х2х0,5 кат.5Е (кат.305m) негорючий	100м	367,7			
1808	Кабель ФТР кат. 5е, зовнішній, чорний ПЕ, 305m, Одескабель, негорючий	100м	136,8			
1809	Кабель Coaxial 0,9 RG U/6	100м	2,15			
1810	Кабель Coaxial 0,9 RG U/11	100м	1,6			
1811	Кабель РМПЗЕП 2х1,2	км	0,238			
1812	ВВГнгд 5х4 мідь	100м	0,5			
1813	ВВГнгд 3х2,5 мідь	100м	12,6			
1814	ПВСнгд 3х0,75 мідь	100м	133,76			
1815	Кабель оптичний, 4 волокна, для внутрішньої прокладки	100м	6,6			
1816	Кабель ALARM CABLE 4х0,22	100м	65,33			
1817	Кабель ALARM CABLE 6х0,22	100м	484,3			
1818	Кабелі комутуючі комплект: 6 по 5 метрів, 2 по 3 метри, 6 по 1 метру	шт.	1			

1819	Кабелі комутуючі звукові RG-6 з позолоченими контактами: 9 шт по 9 метрів, 9 штуки по 1 метру	шт.	1			
1820	Проводи пасивного стикування комутаторів Allied Telesys 1, 2 метри	шт.	22			
1821	Кріплення/кронштейн зовнішньої камери антивандальне/декоративне з нержав. металу з вбудованим ящиком комутації	шт.	40			
1822	Кронштейн кріплення до телевізора 32-40	шт.	39			
1823	Кронштейн кріплення до телевізора 55"-65"	шт.	4			
1824	Кріплення до спортивного екрану	шт.	1			
1825	Коробка з'єднувальна КСП-12	шт.	1			
1826	Коробка телефонна розподільчальна, марка KPT-10	шт.	1			
1827	Патч-панель телефонна 19", 1U, 24 RJ-45 DN-91524U	шт.	3			
1828	Патч-панель 19", 1U, 24 RJ-45 DN-91524U	шт.	25			
1829	Патч-панель телефонна 19", 1U, 50 RJ-45	шт.	2			
1830	Горизонтальний кабелеутримувач 1U DP-VP-PS01-H, Conteg	шт.	55			
1831	Організатор вертикальний 42U HDWM-VMF-42-15/20F-H, Conteg	шт.	3			
1832	Оптичний кросс на 24 зварювання у зборі, 1U	шт.	2			
1833	Оптичний кросс на 8 зварювання у зборі, 1U	шт.	9			
1834	Пігтейл оптичний до ODF	шт.	72			
1835	Розетка оптична [ODF module]	шт.	120			
1836	Коробка клемна 100x100x50, 6 вив. d.max=25мм, IP55	шт.	464			
1837	Коробка комутуюча UIS_AUDIO_4	шт.	2			
1838	Коробка комутуюча UIS_AUDIO_16	шт.	1			
1839	КСП-12	шт.	1			
1840	Подовжувач на 5 розеток після ДБЖ	шт.	1			
1841	Розетка у зборі Legrand біла 220В	шт.	440			
1842	Рамка потрійна Legrand з заглушками	шт.	264			

1843	Коробка установча	шт.	1095			
1844	Розетка телефонна, Legrand Valena біла RJ-12	уп.	31			
1845	Розетка TV	уп.	10			
1846	Розетка HDMI, Валена (білий)	уп.	180			
1847	Розетка DVI, Валена (білий)	шт.	2			
1848	Розетка USB Валена (білий)	шт.	176			
1849	Розетка у зборі Valena біла RJ-45	шт.	268			
1850	Модуль Legrand 1xRJ45	шт.	202			
1851	Комплект кріплень HVMF-42-H	шт.	3			
1852	Стійка акустичної системи S203	шт.	2			
1853	Радіорозетка	шт.	30			
1854	УК-2Р	шт.	30			
1855	Коробка клемна КМ-6	шт.	161			
1856	Коробка клемна КМ-4	шт.	487			
1857	Дін рейка 3U 19" в стійку	шт	5			
1858	HDMI кабель 45 м з підсиленням	шт.	1			
1859	DVI кабель 60 м	шт.	1			
1860	Коробка захистна під мультитор	шт.	4			
1861	Шафа 220В	шт	1			
1862	Коробка металева 70х70	шт	14			
1863	Щиток в опору з 2 запобіжниками та клемною коробкою NTB-2	шт	21			
1864	Світильник із світлодіодною стрічкою WU-M-481	шт	160			
1865	Світильник світлодіодний накладний Philips 4MX800	шт	630			
1866	Світильник світлодіодний вбудований OPPL LED Downlight R200-16w	шт	75			
1867	Світильник світлодіодний накладний Philips WT120C LED18S/840 з вбудованим драйвером з інтерфейсом управління	шт	120			
1868	Світильник світлодіодний накладний Philips WT120C LED34S/840 з вбудованим драйвером з інтерфейсом управління	шт	230			
1869	Панель світлодіодна OPPL LED Panel RC-Si-E з вбудованим драйвером	шт	1320			
1870	Панель світлодіодна Lumex 9вт	шт	55			

1871	Світильник-бра	шт	8			
1872	Світильник вбудований FBH 100 2x26W	шт	77			
1873	Світильник направленої світла з галогеновою лампою Mini Musa OC 614	шт	10			
1874	Світильник вбудований Fugato Mini MBS 254	шт	53			
1875	Світильник направленої світла з галогеновою лампою DLA 70	шт	5			
1876	Світильник направленої світла з галогеновою лампою DLN 160	шт	120			
1877	Світильник -люстра у вигляді шара	шт	12			
1878	Світильник накладний світлодіодний LED-NLR-12/4/F	шт	17			
1879	Світильник підвісний світлодіодний ES 7218 ESTARES	шт	170			
1880	Світильник підвісний світлодіодний ES 7236 ESTARES	шт	26			
1881	Світильник стельовий світлодіодний PBH-PC2-RA 8W 4000K	шт	230			
1882	Світильник стельовий світлодіодний PBH-PC2-RA 12W 4000K	шт	10			
1883	Світильник настінний світлодіодний LED-NLR-12/4/F	шт	88			
1884	Світильник настінний світлодіодний LED ГЛОБО LC-15вт/840-12	шт	25			
1885	Світильник настінний світлодіодний PBH-PC2-RA 12W 4000K	шт	10			
1886	Світильник настінний світлодіодний PBH-PC2-OA 12W 4000K	шт	64			
1887	Світильник накладний для спортзалу OLYMPIC LED 80 4000K	шт	154			
1888	Світильник вбудований світлодіодний SDL 22R 4500K	шт	47			
1889	Світильник накладний світлодіодний GTV OMNIA	шт	9			
1890	Пржектор New Light PL-100	шт	10			
1891	Пульт керування прожекторами CHAUVET OBEY 10	шт	1			

1892	Світильник ЖКУ-25У-150-442У1	шт	96			
1893	Лампи галогенові	10шт	1,8			
1894	Компактна розрядна лампа 35вт	10шт	5,7			
1895	Лампа ДНаТ-150	шт	96			
1896	Лампа-індикатор 24В/0,5А	шт	1			
1897	Лампи світлодіодні 11вт	10шт	2			
1898	Щиток розподільчий NRP-12	шт	1			
1899	Автоматичний вимикач, 6А	шт	8			
1900	Бокс 275x220x140 з din-рейкою	шт	1			
1901	Реле R4-2014-23-1024-WT	шт	1			
1902	Контактна колодка GZT-4	шт	1			
1903	Клемник Фіберглас	шт	14			
1904	Насос Wilo TMW 32/8	шт	23			
1905	Ручний діафрагменний насос Grundfos	шт	2			
1906	Коробка розгалужувальна РК-1	шт	840			
1907	Коробка відгалуження	шт	7900			
1908	Корока протяжна ПК-10М	шт	105			
1909	Корока відгалужувальна ПК-10М	шт	260			
1910	Корока відгалужувальна ПК-20М	шт	120			
1911	Коробка протяжна КО-4	шт	15			
1912	Корока розгалужувальна КОР-73	шт	1540			
1913	Коробкаклемна КС-12	шт	4			
1914	Стяжка поліетиленова 4x300мм Instail (100шт)	компл	13			
1915	Муфта кінцева 4КвтПВВ-150/240	компл	24			
1916	Муфта з'єднувальна СТП 4-3-1 R70/150	копл.	1			
1917	Муфта з'єднувальна Raychem POLJ-12/1x120-240	копл.	26			
1918	Муфта кінцева Raychem POLT-DXL	копл.	21			
1919	Лоток оцинкований перфорований 200x60мм	м	258			
1920	Лоток оцинкований перфорований 300x60мм	м	234			
1921	Лоток оцинкований перфорований 400x60мм	м	18			

1922	Лоток оцинкований перфорований 500х60мм	м	25			
1923	Кабель-рост вогнестійкий 300х60мм	м	45			
1924	Кабель-рост вогнестійкий 200х60мм	м	30			
1925	Кабель-рост 500х45мм	м	33			
1926	Кабель-рост 400х45мм	м	66			
1927	Кабель-рост 300х45мм	м	45			
1928	Сифон для умивальника	шт	15			
1929	Сифон-ревізія з розривом струменя СФ 150Д	шт	55			
1930	Кабель безгалогенний J-Y(St)Y Lg 2х2х0,8	м	2550			
1931	Кабель вита пара для інтерфейсу FTP 4х2х0,51	м	120			
1932	Кабель напругою 10кв з ізоляцією з шитого поліетилену 1х120мм ² АПвЭгаПу-8,7/15-35- 1х120	1000м	4,74			
1933	Кабель з мідними жилами ВВПнгд 2х1,5мм	1000м	3			
1934	Кабель з мідними жилами ВВПнгд 3х1,5мм	1000м	8,9			
1935	Кабель з мідними жилами ВВПнгд 3х2,5мм	1000м	3			
1936	Кабель з мідними жилами ВВПнгд 5х2,5мм	1000м	0,06			
1937	П"ятижильний кабель переріз 5х2,5мм ² ВВГнгд	1000м	0,84			
1938	П"ятижильний кабель переріз 5х4мм ² ВВГнгд	1000м	0,61			
1939	П"ятижильний кабель переріз 5х1,5мм ² ВВГнгд	1000м	4,4			
1940	П"ятижильний кабель переріз 5х10мм ² ВВГнгд	1000м	1,1			
1941	П"ятижильний кабель переріз 5х25мм ² ВВГнгд	1000м	0,99			
1942	П"ятижильний кабель переріз 5х6мм ² ВВГнгд	1000м	2,05			
1943	П"ятижильний кабель переріз 5х16мм ² ВВГнгд	1000м	1			
1944	П"ятижильний кабель переріз 5х35мм ² ВВГнгд	1000м	0,36			
1945	П"ятижильний кабель переріз 5х95мм ² ВВГнгд	1000м	0,024			

1946	П"ятижильний кабель переріз 5х150мм2 ВВГнгд	1000м	0,34			
1947	Двожильний кабель прерізом 2х1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,305			
1948	Трижильний кабель перерізом 3х1,5мм2 ВВГнгд	1000м	34,8			
1949	Чотирьохжильний кабель напругою 1000в перерізом 4х70мм2 АВВГ	1000м	0,24			
1950	Чотирьохжильний кабель напругою 1000в перерізом 4х240мм2 АВВГ	1000м	1,43			
1951	Трижильний кабель перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,735			
1952	Чотирижильний кабель перерізом 4х1,5мм2 ВВГнгд	1000м	4,6			
1953	Чотирижильний кабель перерізом 4х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,18			
1954	Провід самонесучий AsXSn перерізом 4х25мм2	1000м	0,995			
1955	Чотирижильний кабель напругою 1000в перерізом 4х25мм2 АВВГ	1000м	0,765			
1956	Кабель з мідними жилами перерізом 3х2,5мм2 ВВГ	1000м	0,252			
1957	Провід перерізом 2х1,5мм2 ПВСнгд	1000м	0,15			
1958	Провід перерізом 3х1,0мм2 ПВСнгд	1000м	0,8			
1959	Провід перерізом 4х1,0мм2 ПВСнгд	1000м	0,8			
1960	Кабель контрольний перерізом 7х1,5мм2 КВВГнгд	1000м	0,06			
1961	Кабель перерізом 5х1,5мм2 КВВГнгд	1000м	0,44			
1962	Кабель контрольний 10х1,0мм2 КВВГнгд	1000м	0,01			
1963	Кабель перерізом 10х1,5мм2 КВВГнгд	1000м	0,18			
1964	Кабель перерізом 14х1,5мм2 КВВГнгд	1000м	0,235			
1965	Кабель перерізом 19х1,5мм2 КВВГнгд	1000м	0,25			
1966	Кабель перерізом 27х1,5мм2 КВВГнгд	1000м	0,09			
1967	Кабель перерізом 10х2,5мм2 КВВГнгд	1000м	0,08			
1968	Кабель мікрофонний SoundKing GA202 Black	1000м	0,05			
1969	Оправа для термометра	шт	22			

1970	Коробка розподільча ABOX025	шт	15				
1971	Рукав металевий РЗ-ЦХ-15 д-15мм	1000м	3,77				
1972	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77	1000м	0,015				
1973	змін.1-Ч д-25мм Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77	1000м	0,155				
1974	змін.1-Ч д-20мм Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77	1000м	0,01				
1975	змін.1-Ч д-40мм Вимикач одноклавішний для відкритої проводки	шт	120				
1976	Ворота металеві	шт	3				
1977	Хвртка металева	шт	8				
1978	Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, з ясеня, бука, берези, ільма, в'яза, дуба, модрина, клена, граба (зворотній матеріал)	м3	285,654				
1979	Люк чавунний для колодязів важкий (зворотній матеріал)	шт	17				
1980	Зворотні матеріали(шафа зовнішнього освітлення) (зворотній матеріал)	т	0,11				
1981	Кабель напругою 10кв з ізоляцією з шитого поліетилену 1х120мм2 АПвЭгаПу-8,7/15-35-1х120 (зворотній матеріал)	1000м	0,69				
1982	Чотириохвильний кабель напругою 1000в перерізом 4х70мм2 АВВГ (зворотній матеріал)	1000м	0,24				
	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
1983	Бензин	кг	1345,5241				
1984	Електроенергія	кВт-год	24268,6474				
1985	Стиснене повітря	м3	12159				
1986	Мастильні матеріали	кг	286,4487				
1987	Гідравлічна рідина	кг	41,7025				
1988	Дрова	м3	37,2969				
1989	Матеріали, враховані в текстових позиціях і локальних кошторисах, що задані в явному виді	грн.	1				
	V. Устаткування	-	-	-	-	-	-
1990	Модуль управління Web/SNMP для ДБЖ	шт.	5				
1991	Джерело безперебійного живлення 9SX 6000i RT3U	шт.	5				
1992	Додатковий блок батарей до UPS 9PX6KiRTN, EATON	шт.	5				

1993	Джерело безперебійного живлення	шт.	193			
1994	850BA 5E850IUSB EATON 12V 4-5 АН (акумуляторна батарея 12В, 4-5 Ач)	шт.	114			
1995	АТС 16 СО х 2 DKT + 16 HYBRID + 32 SLT LG-Nortel	шт.	1			
1996	Акумулятор до АТС	шт.	2			
1997	Цифровий ТА на 24 кнопки, дисплей	шт.	11			
1998	Аналоговий абонентський телефонний апарат	шт.	20			
1999	ГС-011 Годинникова станція на 4 плеча (2 електромеханічних-пульсових, 2 електронних), з GPS модулем	шт.	2			
2000	ГВ-01мод200С Годинник центральний вуличний 2000х2000, з підсвіткою, та 2-ма стрілками	шт.	1			
2001	ГС-01Пульс300 Годинник стрілочний д=300, пульсовий	шт.	104			
2002	ГЕ-03-12 Годинник електронний висота символа більше 12мм, прямокутний з відображенням дати	шт.	54			
2003	ГС4С-Бас Годинник стрілочний на 4 різнокольорові стрілки (модифікація для басейнів)	шт.	1			
2004	ГЕ-500х500сек, Годинник електронний висота символа більше 20мм, квадратний з імітацією секундної стрілки	шт.	8			
2005	Табло спортивне	шт.	1			
2006	ГС600М-відкритий Годинник стрілочний 600х600 відкритий, для актової зали	шт.	1			
2007	Табло спортивне	шт.	1			
2008	Антенa DVB-T2	шт	1			
2009	Підсилювач TV сигналу	шт	2			
2010	Сплітер пасивний	шт	1			
2011	Відгалуджувач TAP-4/10	шт	1			
2012	Відгалуджувач TAP 4/12	шт	1			
2013	Трос натяжний механічного пуску, ТМП-BKS	м	47			
2014	Патч-корд оптичний, 2м sm fc*sc	шт.	36			
2015	Патч-корд HDMI	шт.	176			

2016	Патч-корд USB	шт.	176			
2017	Патч-корд Coaxial	шт.	30			
2018	Патч-корд мідний	шт.	450			
2019	Автоматичний вимикач 25 А, 3ф, В	шт.	8			
2020	Автоматичний вимикач 40 А, 3ф, С	шт.	1			
2021	Автоматичний вимикач 25 А, 1ф, В	шт.	12			
2022	Автоматичний вимикач 25 А, 1ф, А	шт.	1			
2023	Автоматичний вимикач 10 А, 1ф, В	шт.	39			
2024	Блок розеток 19" 1U на 9 розеток з мережевим фільтром	шт.	17			
2025	Комплект звукового супроводу (Топа,саби,монітори) з системою кріплень та підключення	шт.	1			
2026	Шафа телекомунікаційна 42U 19"	шт.	5			
2027	Шафа телекомунікаційна 18U 19"	шт.	9			
2028	Комутатор L2 24 10/100 Мбіт./с. 3 PoE AT-8000S/24PoE-50	шт.	13			
2029	Комутатор L2, 24 10x100x1000 AT-9000S/24-50, Allied Telesys	шт.	1			
2030	Комутатор L2, 24 10x100 AT- 8000S/24-50, Allied Telesys	шт.	12			
2031	Коммутатор 24 sfp- порти+4 combo-порти, layer 2, 10/100/1000 AT-9000/28SP-50	шт.	1			
2032	SFP 1G SP/FP	шт.	36			
2033	Сервер Домен котроллеру UIS serv_econom_3	шт.	1			
2034	Сервер бекапу UIS serv_storage_econom_4	шт.	1			
2035	Сервер Роутер UIS serv_net_2	шт.	1			
2036	Сервер VPS мультисервісний UIS serv_standart_4	шт.	1			
2037	Відеореєстратор Panasonic на 64 ір камери WJ-ND400K/G Panasonic	шт.	3			
2038	HDD WD purple 4GB WD40PURP	шт.	27			
2039	Програмно-апаратний комплекс системи відеоспостереження Panasonic на 3 відеореєстратора, 6 кранів, та з підтримкою до 3x64 камери	шт.	1			

2040	Датчик руху	шт.	86			
2041	Датчик розбиття скла	шт.	161			
2042	Датчик магнітоконтатний універсальний	шт.	974			
2043	Кнопка тривожна	шт.	5			
2044	Прилад приймально- контрольний Дунай 16/32	шт.	8			
2045	Адаптер розширення АД-8	шт.	67			
2046	Клавіатура до адаптеру розширення	шт.	26			
2047	Блок живлення 1А 12В	шт.	96			
2048	Програмно апаратний комплекс на USB носії з ПО для охоронної сигналізації	шт.	2			
2049	Комутатор пакетів для охоронної сигналізації	шт.	2			
2050	АВС-е v3 Контролер управління	шт.	1			
2051	Пропускна система центрального входу на 3 турнікети	шт.	1			
2052	Пропускна система центрального входу на 2 турнікети	шт.	1			
2053	ARCP Універсальний контролер	шт.	18			
2054	Кнопка проходу	шт.	18			
2055	Зчитувач	шт.	18			
2056	Картка доступу	шт.	300			
2057	Сервер звукового контексту UIS_01S з ПО звукового супроводу	шт.	1			
2058	Сервер трансляції IPTV	шт.	1			
2059	Обладнання студійного відеозапису	шт.	1			
2060	Сервер системи керування доступом з операційною системою та по Siemens	шт.	1			
2061	Відеокамера внутрішнього відеонагляду Panasonic WV- SFN631L	шт.	50			
2062	Відеокамера внутрішнього відеонагляду Panasonic WV- SFN311A	шт.	100			
2063	Відеокамера зовнішня у вандалостійкому боксі Panasonic WV-SPV781L	шт.	4			

2064	Відеокамера зовнішня у вандалостійкому боксі Panasonic WV-SPW532L	шт.	32			
2065	Відеокамера зовнішня у вандалостійкому боксі Panasonic WV-SPW631L	шт.	4			
2066	Робоче місце оператора відеонагляду	шт.	3			
2067	Робоче місце оператора охоронної сигналізації	шт.	2			
2068	Робоче місце оператора актової зали з ПК спеціалізованим, мікшерним пультом та додатковим обладнанням	шт.	1			
2069	Електро замок	шт.	18			
2070	Доводчик на двері	шт.	18			
2071	Програмно апаратний комплекс з USB ключем лінг. каб. IDL	шт	3			
2072	Аудіо-Відео панель учня IDL Audio Lab	шт	36			
2073	Аудіо-Відео панель вчителя IDL Audio Lab	шт	3			
2074	Колонки, Logitech	шт.	5			
2075	Колонки, Logitech	шт.	98			
2076	Підсилювач потужності 120-240BT, звуковий Bosh	шт.	8			
2077	Мікрофон дрововий E 835-S	шт.	2			
2078	Мікрофон бездротовий EW 153 G3-D-X	шт.	3			
2079	Пульт мікшерний на 10 зон Bosh	шт.	3			
2080	Консоль мікрофонна, селекторна Bosh	шт.	9			
2081	Комплект з двох професійних стійок - Журавель	шт.	2			
2082	Динамік настінний Bosh 3-6-9BT	шт.	111			
2083	Динамік поточний Bosh 3-6-9BT	шт.	213			
2084	Динамік вуличний Bosh 15-30BT	шт.	4			
2085	Система сценічного світла у комплекті з системою керування	шт.	1			
2086	Екран Electrol 173x300 Matte White	шт.	1			

2087	Екран Da-Lite GiantScreen Electrol 438x700 Matte White	шт.	1			
2088	Мультикор в посиленій оболонці до 30 метрів на 24 канали	шт.	2			
2089	Комп'ютер UIS_Teacher_01 (i5/8-16GB/HDMI+DVI/підтримка 2-х моніторів/200TB) з ОС Windows та офісними програмами	шт.	98			
2090	Комп'ютер UIS_Student_02 (i3/i5/8GB/HDMI+DVI/200TB) з ОС Windows та офісними програмами	шт.	90			
2091	Wi-Fi точка доступу Ubiquiti UAP-PRO	шт.	12			
2092	Монітор 21' IPS, DVI DELL	шт.	2			
2093	Монітор 24' IPS, DVI і HDMI DELL	шт.	6			
2094	Монітор 21' IPS, DVI DELL	шт.	188			
2095	Комлект клавіатура з мишею Logitech MK200	шт.	5			
2096	Комлект клавіатура з мишею Logitech MK200	шт.	188			
2097	Пристрій багатофункціональний лазерний i-SENSYS MF3010	шт.	14			
2098	Телевізор 60" Panasinic TX-58EXR700 HDMI, USB, 400-800Гц., 4K , Ethernet, Smart-TV, T/T2	шт.	4			
2099	Телевізор 32" Panasonic TX-32DSR500 HDMI, USB, 400-800Гц., 1366x768 , Ethernet, Smart-TV, DB T/T2	шт.	9			
2100	Телевізор 40" Panasonic TX-40ESR500 HDMI, USB, 1920x1080(1920x1200) , Ethernet, Smart-TV, DB T/T2	шт.	30			
2101	Інтерактивна дошка Turning Technologies TouchBoard 88, 16x9 з кріпленням під ультрокороткофокусний проектор	шт.	42			
2102	Проектор Panasonic PT-DZ780BE DLP, WUXGA	шт.	2			
2103	Проектор, ультрокороткофокусний Panasonic, 16:9, PT-TW350	шт.	42			
2104	Шафа управління зовнішнім освітленням I-710 з лічильником Меркурій-230 та терміналом управління та	шт	1			

	контролю СУГО-Я09						
2105	Вимикач автоматичний P161B	шт	2				
2106	Перемикач універсальний УП5311	шт	1				
2107	Пускач магнітний ПМЛ 1501	шт	1				
2108	Реле ПЕ-37-42	шт	1				
2109	Реле РП-12	шт	1				
2110	Пускач магнітний неревверсивний ПМЛ 311002	шт	6				
2111	Пускач магнітний неревверсивний ПМЛ 211002	шт	7				
2112	Вимикач автоматичний 3VL 16A	шт	6				
2113	Вимикач автоматичний 3VL 25A	шт	3				
2114	Вимикач автоматичний 3VL 20A	шт	3				
2115	Вимикач автоматичний 3VL 32A	шт	1				
2116	Вимикач автоматичний 3VL 200A	шт	8				
2117	Вимикач автоматичний PL-6 на 25A	шт	15				
2118	Диференційне реле (УЗО) на 25A	шт	3				
2119	Контактор Z-SCH230/25-40	шт	3				
2120	Перемикач режимів Z-S/2WM	шт	3				
2121	Пристрій моніторингу тепломереж БТО-GSMP-304- GPRS- 10Вт на базі GSM/GPRS	шт	1				
2122	Пост керування кнопковий N426/3	шт	12				
2123	Пост керування ПKE222	шт	4				
2124	Регулятор тиску "після себе" Honeywell D06FI діаметром 50мм	шт	1				
2125	Регулятор тиску "після себе" Honeywell D06FI діаметром 80мм	шт	2				
2126	Приставка контактна ПКЛ-1104	шт	2				
2127	Клапан трьохходовий R309 діам.15мм (kv=0,63м3/год) з електроприводом SR230-A	шт	2				

2128	Клапан трьохходовий R311 діам.15мм (kv=1,6м3/год) з електроприводом SR230-A	шт	1			
2129	Клапан трьохходовий R313 діам.15мм (kv=4,0м3/год) з електроприводом SR230-A	шт	8			
2130	Клапан трьохходовий R317 діам.20мм (kv=4,0м3/год) з електроприводом SR230-A	шт	5			
2131	Клапан трьохходовий R322 діам.25мм (kv=6,3м3/год) з електроприводом SR230-A	шт	1			
2132	Клапан трьохходовий R329 діам.32мм (kv=10,0м3/год) з електроприводом SR230-A	шт	3			
2133	Клапан трьохходовий R338 діам.40мм (kv=16,0м3/год) з електроприводом SR230-A	шт	1			
2134	Клапан трьохходовий R348 діам.50мм (kv=25,0м3/год) з електроприводом SR230-A	шт	1			
2135	Клапан трьохходовий R3020 діам.20мм з електроприводом TR24-SR	шт	2			
2136	Клапан трьохходовий R3050-25-B3 діам.50мм з електроприводом NR24A-SR	шт	1			
2137	Клапан трьохходовий R3050-58-S4 діам.50мм з електроприводом SR24A-SR	шт	1			
2138	Розетка мережева	шт	2			
2139	Коробка вогнестійка клемна розподільча, 100х100х50 мм	шт	55			
2140	Коробка вогнестійка розподільча, КВР 01/30-100В	шт	582			
2141	Вимикач кнопочний ВК14-21	шт	4			
2142	Корпус для кнопки, КП101	шт	1			
2143	Кнопка з фіксацією, АЕАL-22	шт	1			
2144	Кнопка керування автоматикою (біла) КА21-Б	шт	2			
2145	Кнопка керування автоматикою (жовта) КА21-Ж	шт	2			
2146	Кнопка керування автоматикою (жовта) КА01-Ж	шт	60			
2147	Шафа ЛУЗОД у складі: контролер збору вихідних даних з вбудованою GSM-антенною КС02-06 ,блока живлення RS35/12	шт	1			
2148	Підстанція трансформаторна комплектна КТПБ-2х630кВА	шт	1			
2149	Арматура світлосигнальна АСЛ	шт	3			
2150	Ультрафіолетовий обеззаражувач Triogen UvaRay	шт	1			

	CF60 60v3/xfc					
2151	Акумулятор 12 В, 7 А/год	шт	2			
2152	Акумулятор 12 В, 18 А/год	шт	2			
2153	Електропіч лабораторна камерна SNOL 7,2/1100	шт	2			
2154	Електроводонагрівник ЕВП-3-15 9,5квт	шт	1			
2155	Модульний блок системи опалення	шт	1			
2156	Модульний блок системи вентиляції	шт	1			
2157	Модульний блок системи ГВП	шт	1			
2158	Модульний блок басейна	шт	1			
2159	Щит розподільчий ЩРВ-48	шт	19			
2160	Щит розподільчий ЩРВ-36	шт	10			
2161	Щит розподільчий ЩРВ-48(ЩК)	шт	11			
2162	Щит розподільчий ЩРВ-72 (ЩС-1.1)	шт	14			
2163	Щит розподільчий ЩРВ-24 (ЩМ-1)	шт	2			
2164	Щит розподільчий ЩРН-48 (ЩМ-2)	шт	1			
2165	Щит розподільчий ЩРВ- 48(ЩТ1-1)	шт	3			
2166	Щит розподільчий ЩРВ-48 (ЩТ2-3)	шт	1			
2167	Щит розподільчий ЩРВ-48 (ЩТ2-1)	шт	1			
2168	Щит розподільчий ЩРВ-48 (ЩТ2-2)	шт	1			
2169	Щит розподільчий ЩРН-48 (щит медприміщень)	шт	1			
2170	Щит розподільчий ЩРН-48 (щит фізіотерапії)	шт	1			
2171	Щит розподільчий ЩРН-60 (ЩСВ1.2)	шт	1			
2172	Щит розподільчий ЩРН-60 (ЩСВ 2)	шт	1			
2173	Щит розподільчий ЩРН-60 (ЩСВ 3.1)	шт	1			
2174	Щит розподільчий ЩРН-60 (ЩСВ 3.2)	шт	1			
2175	Щит ввідно-розподільчий ВРП-1	шт	1			
2176	Щит ввідно-розподільчий ВРП-2	шт	1			
2177	Щит ввідно-розподільчий ВРП-3	шт	1			
2178	Щит ввідно-розподільчий ВРП-4	шт	1			

2179	Щит ввідно-розподільчий ВРП-5	шт	1			
2180	Щит ввідно-розподільчий ВРП-6	шт	1			
2181	Щит ввідно-розподільчий ВРП-7	шт	1			
2182	Щит ввідно-розподільчий ВРП-8	шт	1			
2183	Щит розподільчий басейну (ЩБ-1)	шт	1			
2184	Щит розподільчий басейну (ЩБ-2)	шт	1			
2185	Щит розподільчий ЩРН-60 (ЩСВ1.1)	шт	1			
2186	Щит електричний	шт	1			
2187	Щит місцевого управління ЩМУ-1-1	шт	108			
2188	Щит місцевого управління ЩМУ-1-2	шт	16			
2189	Щит місцевого управління ЩМУ-1-3	шт	3			
2190	Щит місцевого управління ЩМУ-1-4	шт	5			
2191	Щит місцевого управління ЩМУ-1-5	шт	1			
2192	Панель для закриття вільного місця, ПР-44	шт	1			
2193	Прибор приймально-контрольний, пожежогасіння ППУ-ПТ (8 зон, 8 реле)	шт	1			
2194	Індикатор hager svn 127	шт	3			
2195	Шафа для детектора	шт	1			
2196	Шкаф управління системи сніготаяння	шт	4			
2197	Щафа щита ЩШМ разм. 1600х400х250	шт	2			
2198	Підсилювач потужності, 600ПП030М	шт	4			
2199	Акустична система для монтажу в підвісних стелях 6АС100ПП	шт	67			
2200	Акустична система для монтажу в підвісних стелях 3АС100ПП	шт	396			
2201	Акустичні системи для настінної установки 6АС100ПН	шт	27			
2202	Акустичні системи для настінної установки 15АС100ПН	шт	40			
2203	Акустичні системи для настінної установки 3АС100ПН	шт	52			
2204	Оповіщувач світлозвуковий з написом "Вихід", У-07И-12/24	шт	86			
2205	Оповіщувач світлозвуковий з напрямком руху до виходу, У-	шт	66			

	07И-12/24						
2206	Шафа комутаційна закрита, Н14(26U)	шт	1				
2207	Датчик-реле температури ДТКБ-46	шт	1				
2208	Оповіслювач пожежний світлозвуковий, ОСЗ-3 (12В) "Газ не входи", "Газ виходь"	шт	4				
2209	Сигналізатор світлозвуковий "Сержант С-07С-220"	шт	14				
2210	Замок термочутливий (93 град), ЗТ93-BKS	шт	9				
2211	Скло захистне для кнопок керування	шт	5				
2212	Виносний світловий індикатор (ВУОС)	шт	178				
2213	Сповіслювач пожежний ручний адресний, СПРА	шт	48				
2214	Сповіслювач пожежний тепловий адресний, СПТА	шт	2				
2215	Сповіслювач пожежний димовий оптичний адресний, СПДОТА	шт	778				
2216	Блок резервного живлення, БРЖ02-24/12	шт	4				
2217	Блок гарантованого живлення UPS-600VA	шт	1				
2218	Модуль цифрового GSM-автододзвону, МЦА-GSM.4	шт	1				
2219	Кліщі електровимірювальні К1000	шт	3				
2220	Диелектричні рукавички	шт	6				
2221	Захисні окуляри	шт	3				
2222	Попереджувальні плакати	шт	6				
2223	Індикатор напруги МИН1	шт	6				
2224	Селектор входів (СВ-4)	шт	1				
2225	Терморегулятор ETR2-1550	шт	8				
2226	Датчик льоду ETOР-55	шт	4				
2227	Датчик температури ETF-744/99	шт	4				
2228	Автоматичний балансуєчий клапан Ф20 ASV-PV	шт	12				
2229	Автоматичний балансуєчий клапан Ф15 ASV-PV	шт	24				
2230	Автоматичний балансуєчий клапан Ф15 ASV-P	шт	22				

2231	Автоматичний балануючий клапан Ф20 ASV-P	шт	14			
2232	Насосно-змішувальний вузол з термостатичним клапаном арт.77450000	шт	1			
2233	Шафа зовнішня для розподільника UP110 арт.77351006	шт	1			
2234	Лічильник теплової енергії Multical 602 діам.100 мм в комплекті з теплообчислювачем, 2 витратомірами та 2 датчиками температури	шт	1			
2235	Термостат для обмеження температури арт.77450011	шт	1			
2236	Заслінка повітряна КРВ 200 з електроприводом TF230	шт	3			
2237	Заслінка повітряна РРВ 600х300мм з електроприводом TF230	шт	2			
2238	Пульт настінний	шт	12			
2239	Переносний контрольний прилад 6637	шт	1			
2240	Детектор переносний ACN-4B	шт	1			
2241	Верстак слесарний одностумбовий	шт	16			
2242	Станок фуговально-пилний по дереву ФПШ-5	шт	1			
2243	Верстат токарний вінторізний по металу ТВ-16ш	шт	1			
2244	Верстат токарний деревообробний	шт	1			
2245	Донний злив ф.90мм	шт	2			
2246	Термостат	шт	1			
2247	Електричний проточний нагрівач Pahlen 18квт	шт	2			
2248	Електромагнітний клапан 1 1/4" (нормально-зачинений)	шт	4			
2249	Скімер	шт	18			
2250	Форсунка донна	шт	16			
2251	Ліфт пасажирський г/п 1275кг швидкість під'йома 1м/сек на 5 зупинок	шт	2			
2252	Підйомник г/п 100кг ,швидкість підйома 0,5м/сек на 2зупинки	шт	2			
2253	Щит протидимного захисту, ЩПЗ-01 "Електрон"	шт	7			

2254	Електромагнітний датчик тиску PS1500	шт	15			
2255	Прилад розширення, ППКП-П (8 зон, 8 реле), ПП"Резерв-1"	шт	2			
2256	Блок управління засобами протипожежного захисту (БДУ)	шт	2			
2257	Сповіслювач магнітоконтантний з кронштейном СОМК 1-8	шт	8			
2258	Модуль газового пожежогасіння (заряд 16 кг), "Імпульс-20"	шт	24			
2259	Блок живлення 24В, 5А, IPS-2450С-07	шт	3			
2260	Оповіслювач світловий У-07-12/24	шт	2			
2261	Автоматичний вимикач, 10А	шт	4			
2262	Автоматичний вимикач, 6А	шт	2			
2263	Бокс 275х220х140 з din-рейкою	шт	1			
2264	Реле R4-2014-23-1024-WT	шт	1			
2265	Контактна колодка GZT-4	шт	1			
2266	Виносне інформаційне табло	шт	2			
2267	Насосна установка MiniLift MD 22.3.4 Grundfos	шт	2			
2268	Насосна станція "Світязь-4" (Wilо MVI 402),Q=18,6м3/год	шт	1			
2269	Теплообмінник OVB 300 Vagner	шт	2			
2270	Універсальна кухонна машина УКМ-01	шт	1			
2271	Зонт витяжний над електроплитою 700х700х450мм	шт	1			
2272	Осушувач повітря моноблочний Calorex DH55	шт	2			
2273	Кондиціонер Gree GWHN28FANK3A1A	шт	6			
2274	Кондиціонер Gree GWHN12QC-K3DNB6G	шт	2			
2275	Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDEN71VF1/FDC71VNX (зовнішній та внутрішній блоки)	шт	1			
2276	Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDT71VD/FDC71VNX (зовнішній та внутрішній блоки)	шт	2			

2277	Кондиціонер Gree GUHN09NK3AO/GTH09K3B1 (зовнішній та внутрішній блоки)	шт	4			
2278	Припливно-витяжна установка (МС-3) з комплектом автоматики	шт	7			
2279	Припливно-витяжна установка (МС-16) з комплектом автоматики	шт	1			
2280	Припливно-витяжна установка (МС-12) з комплектом автоматики	шт	5			
2281	Припливно-витяжна установка (МС-20) з комплектом автоматики	шт	1			
2282	Припливно-витяжна установка (МС-5) з комплектом автоматики	шт	3			
2283	Припливно-витяжна установка (МС-8) з комплектом автоматики	шт	2			
2284	Припливно-витяжна установка (ВУТ-600ПВ ЕС) з комплектom автоматики	шт	1			
2285	Припливно-витяжна установка (МПА 3200В) з комплектом автоматики	шт	2			
2286	Припливно-витяжна установка (ВПА 200-3,4-1) з комплектom автоматики	шт	1			
2287	Компресорно-конденсатний блок PERSEUS 2.1.75	шт	1			
2288	Компресорно-конденсатний блок PERSEUS 1.1.35	шт	1			
2289	Компресорно-конденсатний блок PERSEUS 1.1.44	шт	1			
2290	Компресорно-конденсатний блок PERSEUS 3.1.99	шт	1			
2291	Привод автоматичної промивки Honeywell Z11AS-1A	шт	2			
2292	Фільтр з гідравлічним приводом та автоматичним самоочищенням Honeywell F 76S-FA для холодної води діаметром 80мм	шт	2			
2293	Система доочистки питної води потужністю 300л/год Екофільтр в комплекті з фільтром,управляючим клапаном, системи УФ-знезараженням)	шт	1			
2294	Вогнезахистна речовина Prevento (10л) в пластиковій тарі, Prevento10-BKS	шт	2			
2295	Вогнегаситель вуглекислотний ВВК-3,5	шт	2			
2296	Вогнегаситель вуглекислотний ВВК5	шт	6			
2297	Дистанційний ручний активатор,	шт	4			

	ДРА-BKS					
2298	Насадка (розпилення 25 град), РЦ-3-25	шт	7			
2299	Насадка (розпилення 60 град), РЦ-3-60	шт	3			
2300	Насадка (розпилення 90град), РЦ-3-90	шт	4			
2301	Комплексна система пожежогасіння з механічним пуском та ємністю з вогнегасною речовиною, BKS-20-2MT	шт	1			
2302	Комплексна система пожежогасіння з механічним пуском та ємністю з вогнегасною речовиною, BKS-10-1MT	шт	3			
2303	Сепаратор для жиру ST3 Q=3,0л/сек	шт	1			
2304	Стіл-холодильник	шт	2			
2305	Холодильний побутовий	шт	4			
2306	Нейтральний елемент 1200x700x1290мм HE-1200-K	шт	1			
2307	Прилавок для столових приборів ПСП-600K	шт	2			
2308	Стіл з розпашними дверцятами(для хліба) розм.800x700x1800мм ШХД	шт	1			
2309	Нейтральна вставка 500x700x850мм	шт	5			
2310	Стіл виробничий розм.1000x700x750мм	шт	5			
2311	Стіл виробничий розм.1200x700x850мм	шт	3			
2312	Стіл виробничий розм.1500x700x850мм	шт	14			
2313	Стіл виробничий розм.1000x500x850мм	шт	1			
2314	Стіл виробничий розм.1000x700x850мм	шт	2			
2315	Стіл допоміжний розм.1300x700x850мм	шт	4			
2316	Стіл допоміжний розм.1000x600x850мм	шт	1			
2317	Шафа холодильна Ельтон 0.7	шт	4			
2318	Шафа холодильна CM-110-S	шт	4			
2319	Шафа морозильна Ельтон-0,7	шт	2			
2320	Камера холодильна (збірна) КХС-3,45 в комплекті з моноблоком SM 109SF Polair	шт	1			
2321	Камера холодильна (збірна) КХС-4 в комплекті з	шт	3			

	моноблоком ММ 111SF Polair						
2322	Камера холодильна (збірна) КХН-4 в комплекті з моноблоком МВ 108SF Polair	шт	1				
2323	Фільтр-пом'якшувач на 8л	шт	3				
2324	Прилавок для холодних закусок ПХ-1500-К	шт	1				
2325	Вітрина холодильна ВХСд-0,28 Таир-1221д	шт	1				
2326	Машина швейна побутова з електроприводом	шт	3				
2327	Овочерізка універсальна МРП- 350М	шт	1				
2328	Хліборізка	шт	1				
2329	Мясорубка МИМ-300	шт	3				
2330	Овочерізка універсальна МПО- 1-02	шт	1				
2331	Машина тістомісильна Л4- ХТЮ24584	шт	1				
2332	Машина для очищення овочів МОО-1	шт	1				
2333	Міксер ручний з насадками Mini МР160VV	шт	1				
2334	Машина посудомийна ММУ-700	шт	1				
2335	Котел варочний КЕ-100	шт	2				
2336	Стійка буфетна з відкидною брамкою 2000х600х1100	шт	1				
2337	Мармит для других страв МС2Б- 1445	шт	1				
2338	Мармит для перших страв М 1Б- ЗКР-К	шт	1				
2339	Плита електрична на 4 конфорки ПЕ-4	шт	3				
2340	Плита електрична на 4 конфорки з духовкою ПЕД-4	шт	2				
2341	Шафа жарочна ШП-3	шт	1				
2342	Сковорода електрична СЕС 055	шт	1				
2343	Гастроемність к пароконвектавтомату 530х325х20 2,5л	шт	2				
2344	Гастроемність к пароконвектавтомату 530х325х40 5л	шт	2				
2345	Гастроемність к пароконвектавтомату 530х325х65 9л	шт	2				

2346	Решітка GN1/1 к пароконвектаutomату	шт	1			
2347	Гастроемність к пароконвектаutomату 530x325x100 20л	шт	2			
2348	Гастроемність к марміту з ручками GN1/4	шт	8			
2349	Гастроемність к марміту з ручками GN1/2	шт	2			
2350	Гастроемність к марміту з ручками GN1/3	шт	1			
2351	Гастроемність к марміту з ручками GN 2/3	шт	1			
2352	Кришка GN1/4	шт	8			
2353	Кришка GN1/2	шт	2			
2354	Кришка GN1/3	шт	1			
2355	Кришка GN 2/3	шт	1			
2356	Гастроемність GN1/4 (100)	шт	8			
2357	Гастроемність GN1/2 (100)	шт	2			
2358	Електросушарка для рук	шт	88			
2359	Аппарат для сушіння волосся	шт	8			
2360	Праска PHILIPS GC2048/80	шт	1			
2361	Манекен дитячий 44 розміру	шт	1			
2362	Аппарат для електромагнітної обробки води EZV-50D	шт	1			
2363	Пристрій електрохімічного захисту води "Щит-2"	шт	1			
2364	Газова вогнегасяча речовина "Хладон-125"	кг	396			
2365	Електрокип'ятильник ЕКГ-100	шт	1			
2366	Пароконвектаutomат XVC305E	шт	1			
2367	Пароконвектаutomат XVC705	шт	1			
2368	Кип'ятильник на 20л Hendi	шт	1			
2369	Абонентський гучномовець «Меридіан» або аналог	шт	30			
2370	Сітка загороджувальна для вікон спортивного залу	м2	300			
2371	Щит центральний противодимного захисту ЦЩПЗ "Електрон-	шт	1			

	11 736"						
2372	Дозуючий насос для коагулянта TM Digital Seko 540мл/год	шт		1			
2373	Скло для сповіщувача пожежного ручного адресного	шт		108			
2374	Насадка РЦ-3-Ф32	шт		12			
2375	Газоаналізатор "Варта 1-03.14"	шт		1			
2376	Датчик на метан ДМ-4 (CH4)	шт		10			
2377	Бак розриву потoku, V=1,5м3, RV1500	шт		1			
2378	Пристрій свердлильний електрозаточний	шт		1			
2379	Лещата настільні	шт		16			
2380	Регулятор тиску "до себе" AVA, ДУ 50м	шт		1			
2381	Регулятор тиску "до себе" AFA, ДУ 80м	шт		1			
2382	Лічильник трансформаторного включення НІК 2303L АРК1 1020 МСЕ	шт		16			
2383	Лічильник трансформаторного включення НІК 2303L АРП2 1140 МС	шт		4			
2384	Щит ввідно-розподільчий АВР (щит ІТП)	шт		1			
2385	Щит ввідно-розподільчий АВР (щит насосної)	шт		1			
2386	Водонагрівач на 80л 2-теновий	шт		1			
2387	Слайсер	шт		2			
2388	Ваги товарні до 150кг	шт		1			
2389	Станок настільно-сверлильний підвищеної точності	шт		1			
2390	Інерційно-рукавний пиловловлювач ІРП-1	шт		1			
2391	Банкетка тримісна зі спинкою	шт		20			
2392	Візок вантажний 4-колесний ВГВ-200	шт		2			

2393	Підставка під пароконвектавтомат	шт	1			
2394	Стелаж із нержавіючої сталі 1500х500х1800	шт	6			
2395	Підставка под кип'ятильник 600х600х500мм	шт	1			
2396	Стелаж із нержавіючої сталі 1000х500х2000	шт	13			
2397	Стелаж металевий модульний на 4 полиці 920х300х820	шт	4			
2398	Стелаж із нержавіючої сталі 1400х600х1800	шт	2			
2399	Стелаж із нержавіючої сталі 1000х600х1800	шт	1			
2400	Стелаж із нержавіючої сталі 1000х600х2000	шт	80			
2401	Стелаж із нержавіючої сталі для кухонного посуду 1200х400х1600	шт	2			
2402	Полиця навісна двоярусна 1500х300х600	шт	4			
2403	Шафа навісна кухонна 750х600х700	шт	2			
2404	Вітрина засклена з підсвічуванням 40х400х760	шт	2			
2405	Вітрина засклена	шт	2			
2406	Подіум для експозицій круглий ф.800мм,н=500мм	шт	4			
2407	Подіум для експозицій 1200х700х500	шт	2			
2408	Плита розмічувальна 1000х630	шт	1			
2409	Вішалка для одягу	шт	3			
2410	Підтовартник 1200х800х200мм	шт	2			

2411	Підтовартник 1000х600х200мм	шт	5				
2412	Візок з тумбою для інструментів	шт	2				
2413	Ванна миєчна двосекційна із сушкою для посуду 800х600х1600 мм	шт	1				
2414	Стіл кухонний для кабінету домоводства 750х600х900	шт	2				
2415	Ванна мийна 600х600х850 мм	шт	1				
2416	Мийка односекційна 800х600х350 мм	шт	2				
2417	Мийка односекційна 600х600х350 мм	шт	5				
2418	Мийка двосекційна 1200х700х850 мм	шт	4				
2419	Мийка двосекційна 1200х600х850 мм	шт	3				
2420	Ванна мийна односекційна 900х700х850 мм	шт	4				
2421	Шафа офісна 900х450х2000мм	шт	1				
2422	Шафа для білизни 800х400х1600мм	шт	2				
2423	Шафа для посуду 800х630х1800мм	шт	2				
2424	Шафа для одягу персонала 400х500х1800мм	шт	32				
2425	Шафа архівна канцелярська 900х390х1800мм	шт	12				
2426	Шафа для білизни 820х420х1800мм	шт	2				
2427	Шафа офісна для документів 820х420х1800мм	шт	10				
2428	Шафа для спортінвентаря 1200х350х1800	шт	6				

2429	Шафа для спортивних роздягалень 400х500х1800	шт	264				
2430	Апарат УВЧ-30	к-т	1				
2431	Апарат низькочастотної терапії МАГ-30-04	к-т	1				
2432	Апарат для ультразвукової терапії УЗТ-1.01-ставка ПДВ-7%	комплект	1				
2433	Шафа медична ШМ-2 разм.900х440х1650мм	шт	6				
2434	Шафа металева для дез.розчину та миючих засобів разм.500х400х1500мм	шт	2				
2435	Ростомір	шт	1				
2436	Таблиця визначення гостроти зору	шт	1				
2437	Інгалятор ультразвуковий Муссон	к-т	1				
2438	Кушетка оглядова	шт	4				
2439	Кушетка процедурна	шт	2				
2440	Ширма медична	шт	4				
2441	Установка стоматологічна Smile Mini 04 із стликомстоматолога і галогеновим світильником-7% податку	комплект	1				
2442	Компресор для стоматологічних установок DK 5010 Z-7% ПДВ	комплект	1				
2443	Лампа,солюкс,настільна ЛСН-1	шт	1				
2444	Опромінювач пересувний ртутно-кварцевий ОРК-21М	шт	1				
2445	Фільтр ф.1200мм Artic	шт	1				
2446	Фільтр ф.640мм Astral	шт	1				
2447	Автоматична станція виміру,дозування реагентів,виміру рН, залишкового хлору Poolcontrol Profi	шт	1				
2448	Мобільний підйомник в комплекті з двома стропами	шт	1				

2449	Комплект шкільних карт (географія, історія)	шт	2				
2450	Універсальна підставка для роботи біля станка 500х300х350мм	шт	5				
2451	Підставка під верстати з регулюємою висотою 700х600мм	шт	1				
2452	Стіл лікаря	шт	2				
2453	Стіл медсестри 1100х620х760	шт	5				
2454	Стіл демонстраційний для кабінета фізики і біології 3050х750х900	шт	4				
2455	Столик інструментальний	шт	4				
2456	Столик маніпуляційний СМ-3	шт	1				
2457	Інвентар медичного блоку (тонометр, фонендоскоп, міхур для льоду-4шт, бікс маленький-3, джгут гумовий-2, ножниці-2, шпатель-50, відро з педальною кришкою)	шт	1				
2458	Столик стоматолога СС3	шт	1				
2459	Стіл демонстраційний для кабінета хімії 2400х750х900	шт	2				
2460	Кип'ятильник дезінфекційний електричний	шт	1				
2461	Бокс з ультрафіолетовим випромінювачем для зберігання інструментів	шт	1				
2462	Стерилізатор повітряний ГП-Ч0-7% податку	шт	1				
2463	Стіл дитячий для фіз.процедур 1500х500х590мм	шт	1				
2464	Опромінювач бактерицидний настінний ОБН-75	к-т	1				
2465	Набір столових приладів-ложка+виделка	комплект	720				

2466	Набір столових приладів-чашка	комплект	720			
2467	Тарілка для перших страв	комплект	720			
2468	Тарілка для других страв	комплект	720			
2469	Пристрій узгодження БТ01-30В	шт	1			
2470	Блок комутації та контролю БКК-16/16	шт	1			
2471	Панель мережева ПС-4	шт	1			
2472	Блок управління та індикації мовного оповіщення. ЦДП02-120	шт.	1			
2473	Трансформатор абонентський для трипрограмного мовлення ТАМУ-10	шт	1			
2474	Трансформатор абонентський для трипрограмного мовлення ТАМУ-10С	шт	1			
2475	Пульт мікрофонний, ПМН-12	шт	1			
2476	Щит місцевого управління вентиляторами, ЩМУ	шт	10			
2477	Дошка крейдова аудиторна 3000x1000мм	шт	13			
2478	Дошка крейдова аудиторна 2000x1000мм	шт	44			
2479	Дошка крейдова аудиторна з магнітною поверхнею 2000x1000мм	шт	2			
2480	Тренажер бігова доріжка	шт	1			
2481	М'яч футбольний	шт	10			
2482	М'яч волейбольний	шт	10			
2483	М'яч баскетбольний	шт	20			
2484	М'яч гумовий середній	шт	10			
2485	Станок балетний,модуль 3м	шт	5			
2486	Брусья гімнастичні універсальні	шт	1			
2487	Велотренажер	шт	1			
2488	Тренажер для розвитку м'язів	шт	1			

2489	Тренажер "косий снаряд"	шт	1				
2490	Гребний тренажер	шт	1				
2491	Стійка волейбольна	шт	2				
2492	Стійка баскетбольна мобільна	шт	2				
2493	Стінка для скелелазання	шт	1				
2494	Ферма кріплення щитів баскетбольних для тренувань 600	шт	2				
2495	Стінка гімнастична доросла 1000x2800	шт	26				
2496	Стінка гімнастична дитяча 1000x2400	шт	10				
2497	Орбітек	шт	1				
2498	Штанга 75кг	шт	1				
2499	Дошка Євмінова	шт	1				
2500	Колода гімнастична 5000x170x1200	шт	1				
2501	Колода гімнастична (дитяча) 2000x200x172	шт	1				
2502	Стійка для зберігання 40 гімнастичних палиць	шт	2				
2503	Кінь гімнастичний	шт	1				
2504	Батут дитячий	шт	2				
2505	Козел гімнастичний	шт	1				
2506	Місток гімнастичний жорсткий	шт	1				
2507	Лава гардеробна 800x350x300	шт	50				
2508	Лава гімнастична 2000x300x300	шт	28				
2509	Килим гімнастичний	шт	2				
2510	Мат гімнастичний 2x1м	шт	30				
2511	Сітка волейбольна 9500x100x2100	шт	1				
2512	Щит баскетбольний тренувальний 1200x900	шт	2				
2513	Канат для лазіння 9м	шт	1				

2514	Секція нижня з дверцятами C01 850x432x1004	шт	10			
2515	Секція верхня зі скляними дверцятами C02 850x432x860	шт	15			
2516	Секція кутова велика нижня C021 804x804x860	шт	15			
2517	Секція для технічних засобів навчання C04 850x432x1004	шт	10			
2518	Секція для таблиць C04 850x432x1004	шт	10			
2519	Шафа пристінна секційна 1000x500x2000	шт	2			
2520	Стіл комп'ютерний учнівський 1005x600x750	шт	55			
2521	Стіл комп'ютерний вихователя 1500x904x750	шт	6			
2522	Стіл для вчителя комп'ютерний 1400x904x750мм	шт	48			
2523	Стіл для вчителя 1200x600x750мм	шт	20			
2524	Стіл для вчителя лінгафонного кабінета 1200x650x880мм	шт	3			
2525	Стіл-помічник для лінгафонного кабінета 650x650x880мм	шт	3			
2526	Стіл комп'ютерний кутовий 1400x600x760мм	шт	9			
2527	Стіл для методичного кабінету 1200x500x734мм	шт	10			
2528	Стіл кутовий для методичного кабінету 500x500x734мм	шт	4			
2529	Стіл для вчителя 1200x500x760мм	шт	6			
2530	Стіл кутовий 500x500x760мм	шт	2			
2531	Стіл напівкруглий 1200x600x760мм	шт	1			
2532	Стіл універсальний 1200x500x1800	шт	8			
2533	Стіл для розкроювання тканини 1000x500x1800	шт	1			
2534	Стіл-вітрина 1350x600x950	шт	4			
2535	Стол для розбирання та чищення зброї 1200x800x800	шт	3			
2536	Стіл для ручної праці 1200x500x640	шт	16			
2537	Стіл допоміжний 1200x700x850	шт	2			
2538	Стіл-підставка для розмічувальної плити 1350x750x9000	шт	1			
2539	Комплект електропостачання для кабінету фізики (на 30	шт	2			

		учнів) КЕСФ1-1						
2540		Комплект електропостачання для кабінету хімії (на 30 учнів)	шт	2				
2541		Комплект меблів для кімнати персоналу (3 столи+ 4стілця)	шт	6				
2542		Стіл допоміжний з навісною шафою 800х600х850	шт	1				
2543		Комплект меблів (стіл 800х800+ 4стілця)	шт	3				
2544		Стіл обідній (6-місний) (в комплекті 2 лави)	шт	59				
1		3	4	5				
2545		Шафа для одягу на 3 відділення 945х425х1800	шт	388				
2546		Бак для збору відхоїв 50л	шт	2				
2547		Крісло для актового залу	шт	360				
2548		Стіл (4 сегменти) 1460х1460х585мм Ромашка	шт	2				
2549		Стіл учнівський лабораторний для кабінета фізики та біології 1200х600х760мм	шт	60				
2550		Стіл учнівський лабораторний для кабінета хімії (з раковиною) 1200х600х760мм	шт	30				
2551		Стіл препаратський для кабінета хімії (з раковиною) 1500х800х800мм	шт	1				
2552		Стол для розміщення лабораторного обладнання 1500х700х850	шт	2				
2553		Стіл з гігієнічним покриттям	шт	2				
2554		Стіл для засідань 3500х960х760мм	шт	1				
2555		Стіл для засідань 1500х700х760мм	шт	1				
2556		Сейф офісний однодверний	шт	4				
2557		Сейф для зброї (на 5 стволів)	шт	5				
2558		Шафа для зберігання хімреактивів 1160х432х1864	шт	2				
2559		Трибуна	шт	1				
2560		Стіл учнівський одномісний для малювання	шт	75				
2561		Стілець учнівський н=420мм	шт	168				
2562		Стілець учнівський н=380мм	шт	200				
2563		Стілець пластиковий	шт	16				

2564	Стілець складний в ізостудію	шт	15				
2565	Стілець учнівський н=460мм	шт	768				
2566	Стілець учнівський зі змінною висотою	шт	390				
2567	Стілець м'який	шт	65				
2568	Килимок гумовий діелектричний 500х500мм	шт	15				
2569	Ковер гумовий діелектричний 1000х750х6мм	шт	3				
2570	Тумба під оргтехніку	шт	2				
2571	контейнер для овочів пересувний 600х800х1200мм	шт	3				
2572	Комплект меблів для приймальної (стіл-кафедра для приймальної, шафа для документів, роздягальня з дзеркалом, диван, крісла)	шт	1				
2573	Комплект меблів для кабінета завгостпа та головного бухгалтера (стіл, стінка м'які меблі, сейф)	шт	2				
2574	Сухий басейн 1500х1500 ШП 02	шт	1				
2575	Піаніно	шт	1				
2576	Бар'єр довжиною 5м	шт	1				
2577	Табурет робочий для роботи біля верстака	шт	15				
2578	Мольберт складний Дм-07-10	шт	15				
2579	Стіл-трансформер для ігрової 1000х600х640	шт	4				
2580	Дошка прасувальна	шт	1				
2581	Стіл учнівський на 2 місця 1200х500х760	шт	572				
2582	Стіл учнівський антісколіозний на 2 місця 1200х595мм	шт	45				
2583	Стіл учнівський на 2 місця 1200х500х765 для лінгафонного кабінета	шт	24				
2584	Стіл-кафедра для видачі книжок 1150х682х910	шт	1				
2585	Стіл-бар'єр 1150х450х904	шт	2				
1	3	4	5				
2586	Стіл робочий для читального залу 1200х650х760	шт	23				

2587	Стіл фізичний 1500x700x800	шт	2			
2588	Шафа витяжна демонстраційна	шт	2			
2589	Стіл для гримерної 1000x550x1310	шт	4			
2590	Зонт витяжний в кабінеті хімії	шт	1			
2591	Стелаж книжковий двобічний	шт	15			
2592	Стелаж для газет і журналів 1000x250x2014	шт	7			
2593	Стелаж бібліотечний однобічний 1000x250x2014	шт	9			
2594	Шафа книжкова з скляними дверцями 800x385x1860	шт	5			
2595	Шафа для зберігання інструментів	шт	2			
2596	Шафа картотечна 956x530x1706	шт	2			
2597	Крісло м'яке	шт	8			
2598	Крісло релаксаційне з підставкою	шт	5			
2599	Крісло комп'ютерне офісне	шт	20			
2600	Стілець поворотний	шт	55			
2601	Шафа комбінована для класу обслуговуючої праці для дівчат 2700x450x2100	шт	2			
2602	Шафа лабораторна для приладів 1000x500x2500	шт	4			
2603	Дитячий куточок (2 столи 600x600,5 стільців 400x600x600)	шт	1			
2604	Шафа для збереження відеоматеріалів 850x432x1864	шт	1			
2605	Шафа для музичних інструментів 900x600x900	шт	1			
2606	Стінка для шкільного класу 3450x380x1400 Казкове містечко	шт	1			
2607	Стінка для кабінетів історії, географії та біології 4250x432x2724	шт	4			
2608	Стінка для класу загального призначення 4250x432x1864	шт	40			
2609	Стінка для кабінетів 2550x432x1864	шт	6			
2610	Стінка для вчительської 2504x432x1862 Промінь-1	шт	1			
2611	Стінка для кабінетів фізики, хімії 3528x420x1829	шт	4			
2612	Комплект меблів для кабінета заступника директора	шт	3			

	(робочий стол з брифінг-приставкою, стінка, м'які меблі)						
2613	Комплект меблів для кабінета з директора (робочий стол з брифінг-приставкою, стінка, м'які меблі, стіл для засідань)	шт	1				
2614	Стіл журнальний	шт	3				
2615	Шафа для одягу з висувною штангою 800x432x1860	шт	28				
2616	Стіл з надбудовою для поста охорони 1400x700x760	шт	2				
2617	Диван	шт	8				
2618	Дзеркало навісне для залу хореографії 1500x2000	шт	10				
2619	Дзеркало навісне 700x1000	шт	1				
2620	Відеомагнітофон	шт	4				
2621	Ліжко дитяче в комплекті	шт	50				

* У разі наявності посилання на марку просимо рахувати з виразом або в еквіваленті.

Відомість обсягів робіт

З реконструкції з прибудовою і надбудовою до школи №42 по вул.Хорольській,19 у Дніпровському районі м.Києва

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
-	<u>Локальний кошторис 1-1-1 на Знесення дерев і кущів</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
1	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 16 см	шт	35	
2	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 20 см	шт	7	
3	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 24 см	шт	10	
4	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 28 см	шт	6	
5	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 32 см	шт	15	
6	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів понад 32 см	шт	86	
7	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 24 см	пнів	52	
8	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 32 см	пнів	15	
9	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	пнів	86	
10	Зрізування окремих кущів	шт	38	
11	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	214,2405	
12	Перевезення сміття до 30 км	т	214,2405	
-	<u>Локальний кошторис 1-2-1 на Перекладання мережі 10-кВ "5954-7891"</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Будівельні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
13	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	м3	285,9	
14	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	15	

15	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	270,9	
16	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	30	
17	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	270,9	
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>	-	-	-
18	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг	м	840	-
19	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	280	
20	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	м	280	
21	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	м	280	
22	Додавати до норми 8-143-1 на кожний наступний кабель при покритті його цеглою	м	280	
23	Монтаж муфти сполучної термоусадкової для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	5	
	<u>Розділ 3. Матеріали, які не враховані ціником</u>	-	-	-
	<u>Розділ 4. Демонтажні роботи</u>	-	-	-
24	Демонтаж кабелю, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг	м	690	-
	<u>Локальний кошторис 1-3-1 на Перекладання мережі 0,4кВ до ПАТ "Агрохімцентр"</u>	-	-	-
	<u>Розділ 1. Будівельні роботи</u>	-	-	-
25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	м3	167,6	-
26	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	5,2	
27	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	155,6	
28	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	17,2	
29	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	155,6	
30	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,012	
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>	-	-	-
31	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	240	-
32	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	м	240	
33	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	м	36	

34	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг	м	204	
35	Закладення кінцеве з термоусадочними поліетіленовими рукавицями для кабеля із паперовою ізоляцією напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	1	
	<u>Розділ 3. Матеріали, які не враховані ціником</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 4. Демонтажні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
36	Демонтаж кабелю, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг	м	204	
	<u>Локальний кошторис 1-3-2 на Відновлення асфальту</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Відновлення тротуару за межами забудови</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
37	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених	м3	7,2	
38	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	3	
39	Перевезення сміття до 30 км	т	11,52	
40	Перевезення асфальтобетону на переробку до 18 км	т	6,3	
41	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	60	
42	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	м2	60	
43	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 до 5см	м2	60	
	<u>Локальний кошторис 1-4-1 на Винесення каналізації з-під плями школи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
44	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	м3	432,5	
45	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом, що сильно налипає на інструменти	м3	14,5	
46	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	м3	36	
47	Перевезення ґрунту до 30 км	т	59,4	
48	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	36	
49	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	434	
50	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	13	

51	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	434	
52	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 400 мм з(футляр)	м	22	
53	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 300 мм	м	22	
54	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм з гідравличним випробуванням	м	64	
55	Підвищення підземних комунікацій при перетинанні їх трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,1 м2	м короб	3	
56	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	м3	2,68	
57	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	м2	2,0176	
58	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах	м3	4,12	
59	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /ґратчастих поверхонь/ за 2 рази	м2	4,04	
60	Демонтаж круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	4,02	
61	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	9,648	
62	Перевезення сміття до 30 км	т	9,648	
63	Заповнення простору між футляром та трубопроводом цементно-піщаним розчином-існуюча каналізація	м3	1,6	
	<u>Локальний кошторис 1-5-1 на Демонтажні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Підземна частина</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
64	Розбирання монолітних залізобетонних перегородок	м3	669,5	
65	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії	м3	120,15	
	<u>Розділ 2. Надземна частина</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
66	Розбирання надземної частини цегляних будівель з числом поверхів три і більше без збереження придатних матеріалів (корпус №1)	м3	5320	
67	Розбирання надземної частини цегляних будівель з числом поверхів три і більше без збереження придатних матеріалів (корпус №2)	м3	5660	
68	Розбирання надземної частини цегляних будівель з числом поверхів три і більше без збереження придатних матеріалів (корпус №3)	м3	5657,5	
69	Розбирання надземної частини цегляних будівель з числом поверхів три і більше без збереження придатних матеріалів (корпус №4)	м3	3600	
70	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів (ТП)	м3	320	
71	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів (діюча ТП)	м3	100	
72	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	8872,6516	

73	Перевезення сміття до 30 км	т	8872,6516	
-	<u>Локальний кошторис 2-1-2 на Загальнобудівельні роботи по прив'язці</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
74	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	м3	9492,5	
75	Перевезення ґрунту до 30 км-без навантаження	т	14878,05	
76	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	м3	9440	
77	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	м3	3851	
78	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом, що сильно налипає на інструменти	м3	237,5	
79	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	3727	
80	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	414	
81	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	3727	
-	<u>Розділ 2. Фундаменти</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
82	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	414,72	
83	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	2375,19	
-	<u>Розділ 3. Каркас</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
84	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м	м3	695,44	
85	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм	м3	695,44	
86	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматурки від 12 мм до 18 мм	т	173,86	
87	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм глухих	м3	1807,58	
88	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами	м3	1218,44	

89	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм	м3	1807,58	
90	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	м3	1218,44	
91	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	648,892	
<u>Розділ 4. Стіни</u>				
92	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	1420	-
93	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	17800	
94	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	1700	
<u>Розділ 5. Перегородки металопластикові</u>				
95	Монтаж перегородок збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням	м2	437,76	-
96	Улаштування перегородок у санвузлах	м2	662,4	
<u>Розділ 6. Перекриття</u>				
97	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	м3	5399,29	-
98	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг	т	696,219	
99	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	м3	5399,29	
100	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	120	
101	Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття довжиною до 6 м, площею до 20 м2, при масі кроквяних і підкроквяних конструкцій до 10 т, при висоті будівель до 25 м	шт	57	
102	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм /бетон важкий В 30 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	452,29	
103	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т	т	32,84	
104	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	22,004	
105	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази) /гратчастих поверхонь/	м2	1920	
<u>Розділ 7. Сходи</u>				
106	Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока"	м3	5,25	-
107	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів в сходові марші, площадки	т	0,89517	

108	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки	м3	5,25	
109	Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока"	м3	4,4	
110	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів в сходові марші, площадки	т	0,62366	
111	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки	м3	4,4	
112	Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока"	м3	20,45	
113	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів в сходові марші, площадки	т	2,64134	
114	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки	м3	20,45	
115	Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока"	м3	29,85	
116	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів в сходові марші, площадки	т	3,84385	
117	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки	м3	29,85	
118	Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока"	м3	16,01	
119	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів в сходові марші, площадки	т	2,58217	
120	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки	м3	16,01	
121	Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока"	м3	4,6	
122	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів в сходові марші, площадки	т	0,51604	
123	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки	м3	4,6	
<u>Розділ 8. Вікна та вітражі</u>		-	-	-
124	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,24	-
125	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	133,92	
126	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	43,2	
127	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1972,4	
128	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	926,6	
129	Заповнення вітражів	м2	1080,82	
130	Улаштування з листової сталі підвіконних відливів	м	748,62	
131	Монтаж алюмінієвих вітражів внутрішніх	м2	122,34	
132	Монтаж алюмінієвих перегородок протипожежних	м2	426	
<u>Розділ 9. Покрівля</u>		-	-	-
-	-	-	-	-

133	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 50	м2	106,1
134	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини із розчину для мурування важкого цементного, марки М 50	м2	106,1
135	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	106,1
136	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці на кожний наступний шар	м2	106,1
137	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	106,1
138	Утеплення покриттів керамзитом	м3	9,0185
139	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	106,1
140	Улаштування стяжок бетонних В-15 товщиною 20 мм	м2	106,1
141	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	м2	106,1
142	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	106,1
143	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у три шари із захисним шаром гравію або щебеню на бітумній мастиці	м2	106,1
144	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 50	м2	4058,9
145	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини із розчину для мурування важкого цементного, марки М 50	м2	4058,9
146	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	4058,9
147	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати	м2	4058,9
148	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати	м2	4058,9
149	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати	м2	4058,9
150	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	4058,9
151	Утеплення покриттів керамзитом	м3	547,9515
152	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	4058,9
153	Улаштування стяжок бетонних В-15 товщиною 20 мм	м2	4058,9
154	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	м2	4058,9
155	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	4058,9
156	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у три шари із захисним шаром гравію або щебеню на бітумній мастиці	м2	4058,9
157	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 50	м2	255,5
158	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини із розчину для мурування важкого цементного, марки М 50	м2	255,5
159	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	255,5
160	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати	м2	255,5
161	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати	м2	255,5
162	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	255,5
163	Утеплення покриттів керамзитом	м3	15,33
164	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	255,5
165	Улаштування стяжок бетонних В-15 товщиною 20 мм	м2	255,5

166	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	м2	255,5	
167	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	255,5	
168	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у три шари із захисним шаром гравію або щебеню на бітумній мастиці	м2	255,5	
169	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 50	м2	641,04	
170	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини із розчину для мурування важкого цементного, марки М 50	м2	641,04	
171	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	641,04	
172	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати	м2	641,04	
173	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	641,04	
174	Утеплення покриттів керамзитом	м3	54,4884	
175	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	641,04	
176	Улаштування стяжок бетонних В-15 товщиною 20 мм	м2	641,04	
177	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	м2	641,04	
178	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	641,04	
179	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у три шари із захисним шаром гравію або щебеню на бітумній мастиці	м2	641,04	
180	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламених пальників, зулаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	1050	
181	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань]	м	1050	
182	Улаштування дрібних покриттів [брандамауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	225,064	
Розділ 10. Зовнішнє опорядження				
-	-	-	-	-
183	Теплоізоляція виробами з пінопласту стін	м3	23,22	
184	Улаштування утеплювача із волокнистих і зернистих матеріалів	м3	22,5	
185	Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом	м2	450	
186	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	450	
187	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	4200	
188	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2	689	
189	Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням з рихтувань	м2	5000	
190	Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом	м2	5000	

191	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	м2 вп	9650	
<u>Розділ 11. Двері</u>				
192	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	486,36	-
193	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2	м2	52,2	-
194	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	596,82	-
195	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	220,5	-
196	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	361,83	-
197	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 100 см2	м	863,8	-
198	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	42	-
<u>Розділ 12. Підлоги</u>				
199	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	21,2	-
200	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих гравійних шарів	м3	158,88	-
201	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	119,16	-
202	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	794,4	-
203	Улаштування звукоізоляції прокладної	м2	794,4	-
204	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	м2	794,4	-
205	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних розчин М 200 до 52,5мм	м2	794,4	-
206	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	794,4	-
207	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	873,4	-
208	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих гравійних шарів	м3	25,19	-
209	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	18,8925	-
210	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	125,95	-
211	Улаштування гідроізоляції з рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	м2	125,95	-
212	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	м2	125,95	-
213	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних розчин М 200 до 52,5мм	м2	125,95	-
214	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	125,95	-
215	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	139	-

216	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих гравійних шарів	м3	418,358
217	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	313,7685
218	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	2091,79
219	Улаштування гідроізоляції з рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	м2	2091,79
220	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	м2	2091,79
221	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних розчин М 200 до 42,5мм	м2	2091,79
222	Улаштування покриттів цементних товщиною 20 мм	м2	2091,79
223	Залізнення цементних покриттів	м2	2091,79
224	Улаштування плінтусів цементних	м	2301
225	Улаштування гідроізоляції з рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	м2	157,9266
226	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	м2	154,83
227	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних розчин М 200	м2	154,83
228	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	154,83
229	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	170
230	Улаштування звукоізоляції прокладної	м2	13705,08
231	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	м2	13705,08
232	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних розчин М 200	м2	13705,08
233	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-72 товщиною 5 мм	м2	13705,08
234	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші	м2	13705,08
235	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKET на клеї зі зварюванням полотна у стиках	м2	13705,08
236	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	15076
237	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	м2	392,95
238	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 22,5 мм розчин М 200	м2	392,95
239	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	392,95
240	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	392,95
241	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	392,95
242	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-72 товщиною 5 мм	м2	392,95
243	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші	м2	-392,95
244	Облаштування шару посиленої гідроізоляції товщ.6мм	м2	392,95

245	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	392,95	
246	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	м2	128,07	
247	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 32мм розчин М 200	м2	128,07	
248	Улаштування гідроізоляції з рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	м2	128,07	
249	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	м2	128,07	
250	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 48мм розчин М 200	м2	128,07	
251	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-72 товщиною 5 мм	м2	128,07	
252	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші	м2	-128,07	
253	Облаштування шару посиленої гідроізоляції товщ.5мм	м2	128,07	
254	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	128,07	
255	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	м2	1967,18	
256	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних розчин М 200	м2	1967,18	
257	Улаштування гідроізоляції з рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	м2	1967,18	
258	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	м2	1967,18	
259	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних розчин М 200	м2	1967,18	
260	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	1967,18	
261	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	2164	
262	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	м2	690,62	
263	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних розчин М 200	м2	690,62	
264	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	690,62	
265	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	760	
266	Грунтування бетонних поверхонь	м2	790,9	
267	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	м2	790,9	
268	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних розчин М 200	м2	790,9	
269	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	790,9	

270	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	870	
271	Улаштування звукоізоляції прокладної	м2	1100,26	
272	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	м2	1100,26	
273	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 84мм розчин М 200	м2	1100,26	
274	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-72 товщиною 5 мм	м2	1100,26	
275	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші	м2	1100,26	
276	Улаштування покриттів з лінолеуму PBX-TARKET на клеї зі зварюванням полотна у стиках	м2	1100,26	
277	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	1210	
278	Улаштування звукоізоляції прокладної	м2	522,3	
279	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	м2	522,3	
280	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних розчин М 200 до 74мм	м2	522,3	
281	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-72 товщиною 5 мм	м2	522,3	
282	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші	м2	522,3	
283	Улаштування покриттів з паркету штучного по готовій основі на клеї Форбо, кількість планок на 1 м2 понад 80 до 111 штук	м2	522,3	
284	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням цвяхами	м	574,53	
285	Улаштування пароізоляції прокладної в два шари	м2	742,15	
286	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	742,15	
287	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	742,15	
288	Улаштування пароізоляції прокладної в два шари	м2	742,15	
289	Улаштування покриттів цементних товщиною 20 мм	м2	742,15	
290	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини цементних покриттів	м2	742,15	
291	Улаштування плінтусів цементних	м	816	
292	Улаштування пароізоляції прокладної в два шари	м2	98,8	
293	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	98,8	
294	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	98,8	
295	Улаштування пароізоляції прокладної в два шари	м2	98,8	
296	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2	м2	98,8	
297	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	108,68	
	<u>Розділ 13. Внутрішнє опорядження</u>	-	-	-
298	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	10168,85	-
299	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами.	м2	10168,85	

300	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	10168,85	
301	Поліпшене фарбування стель з гіпсокартону полівінілацетатними водоемульсійними сумішами	м2	10168,85	
302	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	8734,01	
303	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	8734,01	
304	Улаштування стельових плінтусів полівінілхлоридних	м	2691	
305	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	3826,39	
306	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	3826,39	
307	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стель всередині приміщень з підготуванням поверхонь	м2	2624,38	
308	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1202,01	
309	Улаштування обшивки стелі гіпсокартонними плитами по металевому каркасу	м2	518,8	
310	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами.(додатковий шар гіпсокартона	м2	1037,6	
311	Улаштування обшивки стелі гіпсокартонними плитами по металевому каркасу	м2	518,8	
312	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	518,8	
313	Поліпшене фарбування стель з гіпсокартону полівінілацетатними водоемульсійними сумішами	м2	518,8	
314	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів знизу	м3	192,222	
315	Улаштування обшивки стелі гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	2883,33	
316	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	961,11	
317	Поліпшене фарбування стель з гіпсокартону полівінілацетатними водоемульсійними сумішами	м2	961,11	
318	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	31950,1	
319	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	31950,1	
320	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	31950,1	
321	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	31950,1	
322	Просте штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	3303,53	

323	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	15042,36
324	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1657,1
325	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщень з підготуванням поверхонь	м2	4337
326	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	8306,81
327	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по металевому каркасу	м2	1202,35
328	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї(додається 2 шари)	м2	2404,7
329	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по металевому каркасу	м2	1202,35
330	Безпідгане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1202,35
331	Безпідгане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	1202,35
332	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1202,35
333	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	1026,25
334	Безпідгане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2334,2
335	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1619,8
336	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщень з підготуванням поверхонь	м2	714,4
337	Просте штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю і бетону стін(товщ.37мм)	м2	121,5
338	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм(чаша басейну-підлога)	м2	212,5
339	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 37мм	м2	212,5
340	Шпаклювання поверхні товщиною шару 4 мм	м2	334
341	Прокладання сітки пластикової	м2	334
342	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	212,5
343	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	121,5
344	Герметизація швів	м шва	73

345	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	46,7	
346	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	м2	541,5	
347	Поліпшене фарбування косяків полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	541,5	
348	Улаштування обшивки стояків гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	м2	310	
349	Безпіщане накриття поверхонь стін з гіпсокартону розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	310	
350	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	310	
351	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	185	
352	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними вологостійким листами.	м2	185	
353	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	185	
354	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	185	
355	Улаштування обшивки стояків гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	м2	12	
356	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	12	
357	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	12	
<u>Розділ 14. Різні роботи</u>		-	-	-
358	Установлення металевої огорожі з поручнями із хвойних порід	м	269	-
359	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	м2	110	
360	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1м2	ґрати	4	
361	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	ґрати	3	
362	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 2,5 м2	ґрати	2	
363	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 3,5 м2	ґрати	1	
364	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 5 м2	ґрати	1	

365	Установлення дверцят ревізійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	308	
366	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	12,6	
	<u>Локальний кошторис 2-1-3 на Водопровід ,гаряче водопостачання,каналізація</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Відділ 1. Нижче 0.00</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Госппитний протипожежний водопровід В1</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
367	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	шт	2	
368	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	4	
369	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	14	
370	Установлення кранів повітряних		95	
371	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 100 мм	комплект м	20	
372	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 80 мм	м	500	
373	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 65 мм	м	120	
374	Прокладання трубопроводів опалення та водопостачання із сталених електрозварних емальованих труб діаметром 50 мм	м	110	
375	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	м	150	
376	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	м	270	
377	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	420	
378	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	м	80	
379	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	м	80	
380	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	1110	
381	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	640	
382	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм ізоляцією Isover	м	1750	
383	Огрунтовка ґрунтовкой ГФ-021 ізолюваних труб	м2	196	
384	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою за 2 рази	м2	196	

385	Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової на трубопроводах діаметром до 76 мм, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	1750	
386	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200мм	м	2	
<u>Розділ 2. Поливальний водопровід</u>				
-	-	-	-	-
387	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	6	
388	Установлення кранів повітряних		20	
389	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	комплект м	350	
390	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	350	
391	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм ізоляцією Isover	м	350	
392	Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової на трубопроводах діаметром до 76 мм, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	350	
<u>Розділ 3. Гарячий водопровід</u>				
-	-	-	-	-
393	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	шт	1	
394	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	4	
395	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	4	
396	Установлення кранів повітряних		40	
397	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 80 мм	комплект м	80	
398	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 65 мм	м	100	
399	Прокладання трубопроводів опалення та водопостачання із сталених електрозварних емальованих труб діаметром 50 мм	м	80	
400	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	м	450	
401	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	м	650	
402	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	600	
403	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	м	360	
404	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	м	90	
405	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	2230	

406	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	180	
407	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм ізоляцією Isover	м	2410	
408	Огрунтовка ґрунтовкой ГФ-021 ізольованих труб	м2	62	
409	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою за 2 рази	м2	62	
410	Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової на трубопроводах діаметром до 76 мм, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	2410	
	<u>Розділ 4. Госп.-побутова каналізація К-1</u>	-	-	-
411	Прокладання по стінах будівель і в каналах труб чавунних напірних розтрубних діаметром до 100 мм	м	1150	-
412	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубчавунних напірних розтрубних діаметром до 65 мм	м	500	
413	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	200	
	<u>Розділ 5. Каналізація напірна К1Н,К2Н</u>	-	-	-
414	Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багаступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0, 425 т	шт	2	-
415	Установка насосів	шт	23	
416	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	40	
417	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	85	
418	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 90 мм	м	40	
419	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 32 мм	м	194	
420	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталейних труб діаметром до 100 мм	шт	6	
421	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталейних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	м	21	
422	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталейних труб діаметром до 50 мм	шт	2	
423	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталейних труб діаметром до 100 мм	шт	2	
424	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталейних труб діаметром до 50 мм	шт	44	
	<u>Розділ 6. Дошова каналізація К-2</u>	-	-	-
425	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталейних електрозварних труб діаметром 150 мм	м	808	-

426	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 100 мм	м	202	
427	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	2	
428	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	85	
429	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	85	
430	Огрунтовка ґрунтової ГФ-021 ізоляції труб	м2	470	
431	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою за 2 рази	м2	470	
	<u>Розділ 7. Виробнича каналізація К-3</u>	-	-	-
432	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	120	-
433	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	150	
	<u>Відділ 2. Вище 0.00</u>	-	-	-
	<u>Розділ 1. Госпитний протипожежний водопровід В1</u>	-	-	-
434	Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах зі сталених труб діаметром до 50 мм	шт	3	-
435	Установлення кранів поливальних діаметром 32 мм	шт	70	
436	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидко́сний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, рН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	3	
437	Прокладання трубопроводів опалення та водопостачання зі сталених електрозварних ема́льованих труб діаметром 50 мм	м	50	
438	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	м	175	
439	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	м	450	
440	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	250	
441	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	м	220	
442	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	м	200	
443	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	2558	
444	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	646	

445	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	213	
446	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	1345	
447	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	1345	
448	Огрунтовка ґрунтовкой ГФ-021 ізольованих труб	м2	10	
449	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою за 2 рази	м2	10	
<u>Розділ 2. Гарячий водопровід</u>				
		-	-	-
450	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	3	
451	Установлення кранів водорозбірних	шт	70	
452	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	42	
453	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	115	
454	Установлення кранів повітряних		50	
455	Прокладання трубопроводів опалення та водопостачання із сталевих електрозварних емальованих труб діаметром 50 мм	комплект м	50	
456	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	м	450	
457	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	м	400	
458	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	600	
459	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	м	200	
460	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	м	125	
461	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	1820	
462	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	2558	
463	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	646	
464	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	1820	

465	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	1820	
466	Огрунтовка грунтовой ГФ-021 ізолюваних труб	м2	9,5	
467	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою за 2 рази	м2	9,5	
468	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 50 мм	м	26	
469	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 75 мм	м	9,75	
470	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм	м	6,5	
<u>Розділ 3. Госп.-побутова каналізація К-1</u>				
-	-	-	-	-
471	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	250	
472	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	21	
473	Установлення фонтанчиків питних наземних з педальним пуском	компл.	10	
474	Установлення мийок на одне відділення	компл.	6	
475	Установлення раковин	компл.	15	
476	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	20	
477	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	40	
478	Установлення чаш [унітазів] наземних з краном змивним	компл.	110	
479	Установлення пісуарів настінних [одиночних]	компл.	26	
480	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	компл.	50	
481	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	55	
482	Установлення трапів діаметром 100 мм	компл.	70	
483	Установлення клапанів зворотних(повітряних) діаметром до 100 мм	шт	4	
484	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм	м	100	
485	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	м	50	
486	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	1200	
487	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	2000	
488	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм ізоляцією Isover	м	150	
489	Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової на трубопроводах діаметром до 76 мм, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	150	
<u>Розділ 4. Дощова каналізація К-2</u>				
-	-	-	-	-

490	Установлення воронки водозливних	шт	39	
491	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 100 мм	м	323,2	
492	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 250 мм	м	30,875	
493	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 ізолюваних труб	м2	115	
494	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою за 2 рази	м2	115	
<u>Розділ 5. Виробнича каналізація К-3</u>				
-	-	-	-	-
495	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	15	
496	Установлення трапів діаметром 100 мм	компл.	20	
497	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	140	
498	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	100	
499	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм ізоляцією Isover	м	10	
500	Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової на трубопроводах діаметром до 76 мм, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	10	
501	Установлення металевих ґрат	т	0,065	
<u>Локальний кошторис 2-1-4 на Теплопостачання вентиляційних установок</u>				
-	-	-	-	-
502	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т насос циркуляційний	шт	22	
503	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	84	
504	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	120	
505	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	220	
506	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	260	
507	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	230	
508	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	м	36	
509	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 65 мм	м	43	
510	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм(для дренажу)	м	65	
511	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм(для дренажу)	м	100	
512	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм(для дренажу)	м	8	

513	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм(для дренажу)	м	45	
514	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні,пружинні одноважільні та двоважільні зворотніпідіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2],діаметр умовного проходу 15-25 мм[електричний або електромагнітний привід]	шт	17	
515	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 32-40 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	4	
516	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	1	
517	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	13	
518	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	8	
519	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	1	
520	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	10	
521	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	8	
522	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	1	
1	2	3	4	5
523	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	4	
524	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	4	
525	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	13	
526	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	8	
527	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 20 мм,25мм	шт	13	
528	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	шт	4	

529	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	шт	3	
530	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	1	
531	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм	шт	1	
532	Установлення кранів повітряних		44	
533	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]	комплект шт	198	
534	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових		88	
535	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	комплект м	1168	
536	Гідравлічне випробування трубопроводів системоопалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	43	
537	Установлення манометрів з триходовим краном		110	
538	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	комплект м2	182	
539	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою	м2	182	
540	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	993	
541	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	30	
542	Установлення П-подібних компенсаторів з труб діаметром 50 мм	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 2-1-6 на Вентиляція та кондиціонування</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Вентиляція</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
543	Установлення камер припливних типових із секцією зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	23	
544	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	160	
545	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	3	
546	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	3,5	
547	Установлення осушувачів повітря	шт	2	
548	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	3	
549	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	2	
550	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	260	
551	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	28	

552	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 4500 мм	клапан	19	
553	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	869	
554	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	м2	101	
555	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	м2	65	
556	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	6598	
557	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	2505	
558	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	3363	
559	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3600 мм	м2	1000	
560	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм	м2	703	
561	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром до 5200 мм	м2	535	
562	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром до 7200 мм	м2	245	
563	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	115	
564	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	1	
565	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400мм	клапан	2	
566	Установлення дифузорів	шт	1156	
567	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 5 м2	ґрати	1	
568	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 3,5 м2	ґрати	1	
569	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 2,5 м2	ґрати	1	
570	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	ґрати	4	
571	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	3	
572	Установлення решітки вентиляційної	ґрати	284	
573	Установлення зонтів над обладнанням	м2	15,89	
574	Прокладання повітроводів гнучких, діаметром до 200 мм	м2	905,105	
575	Ізоляція поверхонь матами базальтовими	м2	9800	
576	Ізоляція поверхонь матами базальтовими	м2	15330	
Розділ 2. Кондиціонування				
577	Установлення зовнішніх та внутрішніх блоків спліт-систем	шт	26	
578	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	500	

579	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм	м	525	
580	Прокладання трубопроводів дренажу діаметр труб до 25 мм	м	130	
581	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	210	
582	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	32	
583	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг(настінний пульт)	шт	12	
	<u>Розділ 3. Вузли обв'язки рекуператора установки ПВ</u>	-	-	-
584	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т насос циркуляційний	шт	4	-
585	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	7	
586	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	23	
587	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	23	
588	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	25	
589	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 65 мм	м	5	
590	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	м	18	
591	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	1	
592	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	1	
593	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м ³	шт	4	
594	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанівзворотних, кранів прохідних на трубопроводах ізсталевих труб діаметром до 100 мм	шт	5	
595	Установлення кранів повітряних		4	
596	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	4	
597	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	комплект шт	4	
598	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	71	

599	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	23	
600	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	4	
601	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою	м2	4	
602	Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм	м	101	
	<u>Локальний кошторис 2-1-7 на Придбання обладнання вентиляції</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Вентиляція</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 2. Кондиціонування</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Локальний кошторис 2-1-8 на Опалення</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
603	Прокладання трубопроводів опалення зі сталєних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	520	
604	Прокладання трубопроводів опалення зі сталєних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	48	
605	Прокладання трубопроводів опалення зі сталєних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	136	
606	Прокладання трубопроводів опалення зі сталєних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	224	
607	Прокладання трубопроводів опалення зі сталєних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	260	
608	Прокладання трубопроводів опалення зі сталєних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	м	164	
609	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталєних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 65 мм	м	34	
610	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталєних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	м	80	
611	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталєних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 100 мм	м	60	
612	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталєних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 125 мм	м	12	
613	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	2670	
614	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	1090	
615	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	500	

616	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	128	
617	Гідравлічне випробування трубопроводів системопалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	1352	
618	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	186	
619	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [клапан з попереднім налагодженням], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	51	
620	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [клапан запірний], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	71	
621	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [клапан терморегулятора], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	30	
622	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	6	
623	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	12	
624	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	130	
625	Установлення нерухомих опор для трубопроводів діаметром до 150 мм	кг	41,4	
626	Установка воронок	шт	2	
627	Установлення радіаторів сталених	кВт	655,759	
628	Установлення конвекторів	кВт	38,06	
629	Установлення сильфонних компенсаторів	шт	32	
630	Установлення ревізійних люків	шт	72	
631	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м ²	320	
632	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою	м ²	320	
633	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	150	
634	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору неізолюваних труб за два рази	м ²	512	
635	Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм	м	646	
<u>Локальний кошторис 2-1-10 на Система опалення "тепла підлога"</u>		-	-	-
636	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	834	-
637	Установлення розподільчого колектора	шт	1	

638	Насосно-змішувальний вузол з термостатичним клапаном	шт	1	
639	Монтаж термостатів	шт	1	
640	Конструкції для встановлення приладів, маса до 10 кг(шафа)	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 2-1-12 на Насосна станція</u>	-	-	-
641	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 100 мм, діаметром водоміру до 80 мм	шт	1	
642	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	шт	2	
643	Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентровогоодноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного,вихрового, поршневого, приводного, роторного назагальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0,425 т	шт	1	
644	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,5 м3	шт	1	
645	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	8	
646	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	
647	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	4	
648	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	
649	Регулятор тиску "після себе", діаметр умовного проходу 40-50 мм	шт	1	
650	Регулятор тиску "після себе", діаметр умовного проходу 80 мм	шт	2	
651	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм(з електроприводом)	шт	2	
652	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг	комплект	2	
653	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	10	
654	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	м	20	
655	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	40	
656	Прокладання трубопроводів опалення та водопостачання із сталевих електрозварних емальованих труб діаметром 50 мм	м	12	
657	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	м	10	

658	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	10	
659	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	м	5	
660	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	37	
661	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	72	
662	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм ізоляцією Isover	м	97	
663	Огрунтовка грунтовою ГФ-021 ізованих труб	м2	27	
664	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібистою за 2 рази	м2	27	
665	Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової на трубопроводах діаметром до 76 мм, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	97	
666	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм	м	1,2	
	<u>Локальний кошторис 2-1-14 на Басейн 25мх8,5м</u>	-	-	-
667	Монтаж фільтра освітлювального вагою 0,06т	шт	1	-
668	Монтаж фільтра освітлювального вагою 0,12т	шт	3	
669	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	9	
670	Установлення насоса дозуючого коагулянта	шт	1	
671	Монтаж автоматичної станції виміру, дозування реагентів, контролю рН, Re	шт	1	
672	Монтаж теплообмінника	т	0,0148	
673	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні(термостат)	шт	1	
674	Установлення баків розриву потоку місткістю 1,5 м3	шт	1	
675	Монтаж сходів з нержавіючої сталі	т	0,046	
676	Монтаж установки ультрафіолетової	комплект	1	
677	Щит розподільчий	шт	1	
678	Монтаж водонагрівника-термоса електричного	шт	2	
679	Клапан електромагнітний	шт	4	
680	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 160 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	10	
681	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 140 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	35	
682	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 125 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	50	

683	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	49,6	
684	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	50	
685	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	50	
686	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	125	
687	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	55	
688	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 15 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	12	
689	Установлення донних зливів	компл.	2	
690	Установлення скімера	шт	18	
691	Монтаж форсунок	шт	16	
692	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм ізоляцією Thermoflex товщ. 80мм	м	240	
693	Ізоляція трубопроводів діаметром 89-133 мм Thermoflex товщ. 80мм	м	150	
694	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм Thermoflex товщ. 80мм	м	45	
-	<u>Локальний кошторис 2-1-16 на Електроосвітлення та електрообладнання-</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
695	Монтаж шафи ввідно-розподільчої (типа ВРУ-3)	шафа	8	
696	Лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі	шт	20	
697	Монтаж щита АВР	шт	1	
698	Щит розподільчий	шт	19	
699	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	18	
700	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	13	
701	Пост керування кнопковий загального призначення, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	7	
702	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2(світлодіодна панель)	шт	1670	

703	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2(світлодіодний світильник)	шт	790	
704	Монтаж світильників вбудованих	шт	75	
705	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони світлодіодні	шт	452	
706	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2(світлодіодний світильник)	шт	350	
707	Монтаж світильників вбудованих	шт	130	
708	Монтаж світильників для ламп розжарювання: люстри та підвісні світильники з кількістю ламп до 5	шт	12	
709	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп із вбудованою ПРА, що установлюються в підвісних стелях на підвісах, кількість ламп до 6 (з галогеновою лампой)	шт	135	
710	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	102	
711	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	665	
712	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	134	
713	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	120	
714	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	726	
715	Розетка штепсельна триполюсна	шт	8	
716	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	75	
717	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4	шт	60	
718	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	м	2010	
719	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	м	320	
720	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	180	
721	Прокладання труби вініпластової із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	180	
722	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	м	540	
723	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	м	50	
724	Поличка кабельна, що установлюється на стояках, маса до 0,7 кг	шт	446	
725	Прокладання лотків	м	277	
726	Стояк збірних кабельних конструкцій [без поличок], маса до 1,6 кг	шт	245	

727	Конструкції металеві	т	0,24	
728	Прокладання кабель-роста	м	219	
729	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	2893	
730	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	1056	
731	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	480	
732	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	м	80	
733	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	5782	
734	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	2109	
735	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	960	
736	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	м	160	
737	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	35065	
738	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм ² з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	5640	
739	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	м	360	
740	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	м	9575	
741	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг	м	2350	
742	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 6 кг	м	24	
743	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 9 кг	м	340	
744	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	14027	
745	Прокладання кабелю при схованій проводці	м	14960	
746	Монтажна металева колонна для встановлення розеток	шт	66	
747	Щити заземлення	шт	23	
748	Монтаж світильників вбудованих	шт	47	

749	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2(світлодіодна панель)	шт	55	
750	Монтаж накладного світильника світлодіодного	шт	9	
751	Прокладання світлодіодної стрічки	м	150	
752	Монтаж прожектора із дистанційним управлінням	шт	10	
	<u>Розділ 2. Матеріали, які не враховані ціником</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 3. апаратура до 1000в</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
753	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	12	
754	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
755	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	8	
756	Монтаж щитів управління ЦМУ	шт	139	
757	Пост керування кнопковий загального призначення, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	9	
758	Щит розподільчий	шт	26	
	<u>Локальний кошторис 2-1-18 на Облік електроенергії (система Лузод)</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
759	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	2	
760	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами	м	40	
761	Провід перерізом до 6 мм2, що прокладається по перфорованих профілях	м	120	
	<u>Розділ 2. Матеріали, які не враховані в ціні монтажу</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Локальний кошторис 2-1-20 на Технологічне обладнання-монтажні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
762	Блок керування шафного виконання, що встановлюється на стіні	шт	4	
763	Кнопка, встановлювана на столі вчителя	шт	4	
764	Встановлення мийної ванної та стола-мийки	компл.	31	
765	Монтаж шафи сушильно-втяжної	шт	4	
766	Встановлення мийної ванної та стола-мийки	компл.	2	
767	Монтаж плити електричної на 4 конфорки	шт	1	
768	Монтаж місцевого вентиляційного відсмоктування, маса 0,075 т(зонт витяжний)	шт	1	
769	Монтаж верстатів свердлильно-розточувальних, у зібраному вигляді, маса до 2 т(токарних, слюсарних)	шт	18	
770	Монтаж станка свердлильного	шт	2	
771	Монтаж пристрою заточувального	шт	1	
772	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих	шт	1	

773	Монтаж апарата для сушіння волосся	шт	8		
774	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного		1		
		комплект			
775	Монтаж стерилізатора повітряного, місткість робочої камери 20, 40, 80 дм3, маса до 0,065 т	комплект	1		
776	Встановлення мийної ванної та стола-мийки	компл.	2		
777	Монтаж установки стоматологічної універсальної		1		
		комплект			
778	Монтаж компресора стоматологічних установок		1		
		комплект			
779	Монтаж апарата УВЧ	шт	1		
780	Монтаж апарата для ультразвукової терапії		1		
		комплект			
781	Монтаж стола для стоматолога	шт	1		
782	Монтаж бокса ультрафіолетового	шт	1		
783	Монтаж плити електричної на 4 конфорки	шт	4		
784	Монтаж сковороди електричної	шт	1		
785	Монтаж шафи жарочної електричної, маса 0,26 т	шт	1		
786	Монтаж машини універсальної	шт	1		
787	Монтаж котла харчоварильного електричного	шт	2		
788	Монтаж кип'ятильника	шт	1		
789	Монтаж фільтра пом'якшувача	шт	3		
790	Монтаж універсальної овочерізної машини	шт	1		
791	Монтаж м'ясорубки	шт	3		
792	Монтаж машини картоплеочищувальної	шт	1		
793	Монтаж машини тістомісильної	шт	1		
794	Монтаж стола охолоджувального	шт	2		
795	Монтаж водонагрівника-термоса електричного	шт	1		
796	Монтаж машини посудомийної	шт	1		
797	Монтаж електрорушника	шт	1		
798	Монтаж шафи жарочної електричної, маса 0,26 т(пароконвектавтомат)	шт	1		
799	Монтаж шафи холодильника	шт	7		
800	Монтаж електромармита	шт	2		
801	Монтаж прилавка-вітрини холодильної	шт	2		
802	Монтаж водонагрівника-термоса електричного	шт	3		
803	Монтаж бар'єра	шт	1		
804	Встановлення мийної ванної та стола-мийки	компл.	17		
805	Монтаж камери холодильної, маса 0,56 т	шт	5		
806	Монтаж універсальної овочерізної машини	шт	1		
807	Монтаж пили стрічкової для різання м'яса та м'ясопродуктів, модель мала	шт	1		
808	Монтаж електрорушника	шт	87		
	<u>Локальний кошторис 2-1-21 на Технологічне обладнання</u>				
	<u>(вартість)</u>	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	<u>Розділ 1. Обладнання, яке не монтується</u>	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	<u>Розділ 2. Обладнання, яке монтується</u>	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	<u>Розділ 3. Медичне обладнання 7% податку</u>	-	-	-	
-	-	-	-	-	

-	<u>Локальний кошторис 2-1-22 на Придбання устаткування</u>	-	-	-
-	<u>СКС, відеонагляду, охоронної сигналізації,</u>	-	-	-
-	<u>звукопідсилення актового залу, телебачення</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Локальна Інформаційна Обчислювальна</u>	-	-	-
-	<u>Мережа</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 2. Система Відеоспостереження</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 3. Телефонна Мережа</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 4. Система охоронної сигналізації та система</u>	-	-	-
-	<u>керування доступом(ОС, СКД)</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 5. Мережа проводового радіомовлення</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 6. Система дзвінків, радіомовлення та</u>	-	-	-
-	<u>внутрішнього оповіщення з пристосуванням до роботи</u>	-	-	-
-	<u>шкільного радіо</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 7. Система телебачення</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 8. Система відображення єдиного часу</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 9. Система звукопідсилення та візуалізації</u>	-	-	-
-	<u>актової зали</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 10. Технологічне обладнання</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Локальний кошторис 2-1-23 на Мережі СКС,</u>	-	-	-
-	<u>відеонагляду, охоронної сигналізації, звукопідсилення</u>	-	-	-
-	<u>актового залу, телебачення</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Локальна Інформаційна Обчислювальна</u>	-	-	-
-	<u>Мережа</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
809	Шафа наземна, розмір до 800x1800 мм	шт	1	
810	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900x600x500 мм	шт	9	
811	Ящик живлення [Встановлення ДБЖ та блоку батарей]	ящик	10	
812	Установлення знімних та висувних блоків [SNMP модулі], маса до 5 кг	шт	36	
813	Конструкції для установлення приладів, маса до 1 кг	шт	17	
814	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів	номер	27	
815	Монтаж рознімача	шт	868	
816	Установлення знімних та висувних блоків [SFP модулі], маса до 5 кг	шт	36	
817	Установлення знімних та висувних блоків [сервер], маса до 30 кг	шт	4	
818	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням[Автомати]	шт	28	
819	Встановлення Конструкцій для установлення приладів [Wi-Fi], маса до 1 кг	шт	12	

820	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	12	
821	Установлення кабельроста типу "Решотка" [Монтаж організатору вертикального довжиною більше 1200 мм.]	статив	1	
822	Монтаж кінцевого пристрою оптичного пристрою волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 24	пристрій	2	
823	Монтаж кінцевого пристрою оптичного пристрою волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 8	пристрій	9	
824	Монтаж рознімача	шт	22	
825	Конструкції для встановлення приладів [Дін рейка], маса до 2 кг	шт	5	
826	Конструкції для встановлення приладів, маса до 3 кг	шт	25	
827	Конструкції для встановлення приладів [дін рейки - рекові], маса до 1 кг	шт	47	
828	Установлення кабельроста типу "Решотка" [Кріплення планки перфорованої 200мм., як конструкції тримача, комплект 2 шт.]	статив	1150	
829	Лоток по встановлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	м	1725	
830	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	м	2880	
831	Розетка штепсельна триполюсна	шт	440	
832	Монтаж розетки мікрофонної [мережевої RJ-45]	шт	268	
833	Монтаж кінцевого пристрою оптичного пристрою волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 4 [Монтаж розетки HDMI, DVI, USB]	пристрій	356	
834	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по встановлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2 [оптичний]	м	660	
835	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	м	5510	
836	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по встановлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2 [оптичний]	м	21027	
837	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	м	5063	
838	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	кінц.	202	
839	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 70 мм	м	60	
840	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	1600	
841	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	м	50	
842	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по встановлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2 [оптичний]	м	12600	
	<u>Розділ 2. Система Відеоспостереження</u>	-	-	-
-	-	-	-	-

843	Шафа наземна, розмір до 800х1800 мм	шт	1	
844	Установлення знімних та висувних блоків [Відеореєстратори], маса до 30 кг	шт	3	
845	Установлення знімних та висувних блоків [Встановлення HDD], маса до 5 кг	шт	27	
846	Установлення знімних та висувних блоків [Робоче місце оператора], маса до 30 кг	шт	3	
847	Ящик живлення [Встановлення ДБЖ та блоку батарей]	ящик	3	
848	Конструкції для установлення приладів, маса до 5 кг	шт	40	
849	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення [відеокамера]	шт	190	
850	Установлення кабельроста типу "Решотка" [Монтаж органайзеру вертикального довжиною більше 1200 мм.]	статив	1	
<u>Розділ 3. Телефонна Мережа</u>		-	-	-
851	Шафа наземна, розмір до 800х1800 мм	шт	1	
852	Встановлення на налаштування АТС	номер	1	
853	Ящик живлення [Встановлення аккумуляторів до АТС]	ящик	2	
854	Установлення кабельроста типу "Решотка" [Монтаж органайзеру вертикального довжиною більше 1200 мм.]	статив	1	
855	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	м	465	
856	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	5	
857	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	8	
858	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами [ТППеп 10х2]	м	104	
859	Монтаж розетки мікрофонної [RJ-12]	шт	31	
860	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	м	460	
861	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм ²	м	2640	
862	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	кінц.	91	
<u>Розділ 4. Система охоронної сигналізації та система керування доступом(ОС, СКД)</u>		-	-	-
863	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС [Встановлення ППК]	шт	10	
864	Кнопка, установлювана на пультах і панелях [клавіатура на конструкції]	шт	26	
865	Конструкції для установлення адаптера розширення	шт	67	
866	Установлення знімних та висувних блоків [Установлення адаптерів розширення, маса до 5 кг], маса до 5 кг	шт	67	
867	Ящик живлення ДБЖ	ящик	77	

868	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год [Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год]	шт	77
869	Сповісвач ОС автоматичний контактний,магнітоконтатний на відкривання вікон, дверей [Монтаждатчику магнітоконтатного на відкривання вікон, дверей]	шт	974
870	Конструкції для установлення сповісвача	шт	86
871	Прилад сигналізуючий ємкісний [Монтаж датчику ємкісного]	шт	86
872	Конструкції для установлення сповісвача	шт	161
873	Прилад ультразвуковий в одноблочному виконанні [Монтаж датчику ультразвукового]	шт	161
874	Установлення знімних та висувних блоків [Робоче місце оператора], маса до 30 кг	шт	2
875	Ящик живлення ДБЖ	ящик	2
876	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням[Автомати]	шт	14
877	Кнопка, установлювана на пультах і панелях [встановлення кнопки тривоної]	шт	5
878	Установлення знімних та висувних блоків [Серверу або контролеру управління], маса до 30 кг	шт	20
879	Монтаж устаткування виду машин і механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,5 т	шт	5
880	Ящик живлення ДБЖ	ящик	19
881	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год [Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год]	шт	37
882	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг - доводчики	комплект	18
883	Установлення замків дверних урізних	шт	18
884	Установлення кнопки або зчитувача	шт	36
885	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням[Автомати]	шт	19
886	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм [Монтаж щитку електричного]	шт	1
887	Припаювання або відпаювання одножильного проводу [KM-6,KM-4]	кінц.	3236
888	Кабель ALARM CABLE, маса 1 м до 1 кг	м	13060
889	Прокладання коробів пластикових	м	900
890	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	1610
891	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ² [ВВГнг]	м	1610
892	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 70 мм	м	5860
893	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	м	1360
894	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм ²	м	960
895	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	м	2580

896	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	3416	
897	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ² [ВВГнг]	м	3416	
<u>Розділ 5. Система проводового мовлення</u>				
		-	-	-
898	Трансформатор абонентський потужністю до 25 кВт на стіні цегляній або бетонній	шт	1	-
899	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	1830	
900	Провід у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	м	1830	
901	Монтаж розетки мікрофонної [радіорозетки або КСП-12]	шт	30	
<u>Розділ 6. Система дзвінків та відомчого мовлення з пристосуванням до роботи шкільного радіо</u>				
		-	-	-
902	Шафа наземна, розмір до 800x1800 мм	шт	5	-
903	Установлення знімних та висувних блоків [сервер], маса до 30 кг	шт	1	
904	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 10 номерів	номер	8	
905	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	9	
906	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	324	
907	Гучномовець або звукова колонка на стовпі або покрівлі, потужність до 10 кВт	шт	4	
908	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	5790	
909	Провід у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	м	6430	
910	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм ²	м	900	
911	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	м	700	
912	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	620	
913	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ² [ВВГнг]	м	620	
<u>Розділ 7. Система телебачення</u>				
		-	-	-
914	Установлення знімних та висувних блоків [сервер та обладнання студійного відеозапису], маса до 30 кг	шт	2	-
915	Коробка відгалужувальна на стіні [Монтаж сплітеру або антени на стіні]	шт	6	
916	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	м	200	
917	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	м	200	
918	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	м	175	
919	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	90	

920	Монтаж у штепсельні роз'єми радіочастотного коаксіального імпульсного кабеля [Монтаж розетки радіочастотної]	кінець	10	
921	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ² [ВВГнг]	м	90	
	<u>Розділ 8. Система відображення єдиного часу</u>	-	-	-
922	Електрогодинники первинні показуючі кварцеві типу ПКЧЗ-2-РІ-Р24-Р6-1	шт	3	-
923	Електрогодинники вторинні односторонні у приміщенні на стіні	шт	158	
924	Електрогодинники вторинні односторонні вуличні на кронштейні на бетонній стіні та табло спортивного	шт	11	
925	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	9250	
926	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ² [ВВГнг]	м	9250	
927	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 70 мм	м	1360	
928	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм ²	м	3945	
929	Провід перший одножильний або багатожильний узагальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	м	1360	
930	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	м	3945	
	<u>Розділ 9. Система звукопідсилення та візуалізації актової зали</u>	-	-	-
931	Монтаж акустичної системи (Топа, Саби, Монітори)	шт	6	-
932	Апаратура настільна, маса до 50 кг [робоче місце звукорежисера]	шт	1	
933	Апаратура настінна [система сценічного світла]	шт	1	
934	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	1	
935	Ящик живлення [UPS]	ящик	1	
936	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	м	45	
937	Монтаж рознімача	шт	1	
938	Монтаж кінцевого пристрою оптичного пристрою волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 4 [Монтаж розетки HDMI]	пристрій	2	
939	Монтаж рознімача	шт	1	
940	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	м	60	
941	Монтаж рознімача	шт	18	
	<u>Розділ 10. Технологічне обладнання</u>	-	-	-
942	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	202	-
943	Ящик живлення [встановлення та підключення UPS]	ящик	190	
944	Конструкції для установлення приладів, маса до 3 кг	шт	39	

945	Конструкції для установлення приладів, маса до 10 кг	шт	5	
946	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні [Монтаж радіоприймача на три канали у приміщенні]	шт	30	
947	Конструкції для установлення приладів, маса до 10 кг	шт	4	
948	Монтаж екрана проекційного з алюмінованим полотном, розмір 4x8 м	шт	1	
949	Монтаж екрана проекційного з алюмінованим полотном, розмір 4x4 м	шт	1	
950	Конструкції для установлення приладів, маса до 10 кг	шт	42	
951	Конструкції для установлення приладів, маса до 25 кг	шт	42	
952	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	42	
953	Додавати на кожні 5 кг понад 10 кг до норми 11-31-2	кг	840	
	<u>Локальний кошторис 2-1-24 на Автоматика вентсистем</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
954	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	3700	
955	Кабель у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	м	250	
956	Кабель у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	1600	
957	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	7	
958	Пульти управління вентсистемою ПВ1-ПВ4, П5,П6	шт	7	
959	Монтаж частотного перетворювача	шт	39	
960	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг		69	
961	Монтаж датчиків контролю температури	комплект шт	97	
962	Установлення датчиків перепаду тиску		64	
963	Установлення термостату (захист калорифера від заморожування)	комплект комплект	20	
	<u>Розділ 2. Матеріали,які не враховані ціником</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Локальний кошторис 2-1-26 на Комерційний облік тепла</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
964	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	
965	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	40	
966	Конструкції металеві	т	0,03	
967	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	3	
	<u>Розділ 2. Матеріали,які не враховані ціником</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Локальний кошторис 2-1-28 на Автоматика електрозасувки на обводі лічильника витрати води</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
968	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	
969	Труба гофрована по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	45	

970	кабель у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	м	20	
971	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	14	
	<u>Розділ 2. Матеріали, які не враховані ціником</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Локальний кошторис 2-1-30 на Автоматизація ІТП</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
972	Установка щитів автоматизації	шт	4	
973	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг(датчики)	шт	19	
974	Труба сталеві по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	50	
975	Труба гофрована по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	140	
976	Кабель у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	150	
977	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	50	
	<u>Розділ 2. Матеріали, які не враховані ціником</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Локальний кошторис 2-1-31 на Монтаж обладнання ІТП</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
978	Монтаж теплообмінників	шт	4	
979	Установлення лічильників [вodomірів] діаметром до 100 мм	шт	1	
980	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг(теплообчислювач)	шт	1	
981	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [витратомір ф.100мм], діаметр трубопроводу до 120 мм	шт	2	
982	Монтаж датчика температури (Pt 500)	шт	2	
983	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 125 мм	шт	4	
984	Установлення приладів (модем-контролер)	комплект	1	
985	Установка апарату магнітної обробки води	шт	1	
986	Установка апарату антикорозійної обробки води	шт	2	
987	Регулятор тиску, діаметр 50 мм	шт	1	
988	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм	шт	1	
989	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 125 мм	шт	2	
990	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 133 мм	шт	2	
991	Установка кранів кульових фланцевих, діаметром до 50 мм	шт	5	
992	То же , діаметром до 100 мм	шт	9	

993	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 125 мм	шт	2	
994	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	1	
995	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном и термоманометров	комплект	24	
996	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	22	
997	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	шт	24	
998	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	шт	22	
999	Регулятор тиску ф.80мм	шт	1	
1000	Прокладка трубопроводів опалення та водопостачання з сталевихх електрозварних труб діаметром 25мм	м	35	
1001	Прокладка трубопроводів опалення та водопостачання з сталевихх електрозварних труб діаметром 32мм	м	40	
1002	Прокладка трубопроводів опалення та водопостачання з сталевихх електрозварних труб діаметром 38мм	м	57	
1003	Прокладка трубопроводів опалення та водопостачання з сталевихх електрозварних труб діаметром 45мм	м	90	
1004	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	27	
1005	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 76 мм	м	165	
1006	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 125 мм	м	40	
1007	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм	м	25	
1008	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	249	
1009	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	165	
1010	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	м	65	
1011	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м ²	250	
1012	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistoю	м ²	250	
1013	Ізоляція поверхонь матами базальтовими	м ²	120	
1014	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм рулонними матеріалами, товщина ізоляційного шару 60 мм	м	479	
1015	Установлення кранів повітряних		8	
1016	Приварювання фланців ізолюючих до сталевих трубопроводів діаметром 125 мм	комплект шт	4	
	<u>Розділ 1. Дренаж</u>	-	-	-
-	-	-	-	-

1017	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	м	30		
1018	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	8		
1019	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	м	10		
1020	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	м	3		
1021	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	м	4		
1022	Гідравлічне випробування трубопроводів системоопалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	55		
1023	Огрунтовка грунтовою ГФ-021 ізолюваних труб	м2	9		
1024	Окраска металевих огрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблястою за 2 рази	м2	9		
1025	Установка воронки зливних	шт	32		
1026	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1		
	<u>Локальний кошторис 2-1-33 на Монтаж системи пожежної сигналізації</u>	-	-	-	-
1027	Монтаж пристрою приймально-контрольного пожежного, ППУ-ПТ	шт	1	-	-
1028	Монтаж пристрою розширення, ППКП-П (8 зон, 8 реле)	шт	2		
1029	Установлення модуля цифрового GSM-автодозвону, МЦА-GSM.4	шт	1		
1030	Монтаж сповісника пожежного димового адресного, СПДОТА	шт	778		
1031	Монтаж сповісника пожежного теплового адресного, СПТТА	шт	2		
1032	Монтаж сповісника пожежного ручного адресного, СПРА	шт	48		
1033	Монтаж виносного оптичного індикатора, ВУОС	табло	178		
1034	Монтаж скла для адресних ручних сповісників	шт	48		
1035	Монтаж щитка розподільчого, NRP-12	шт	1		
1036	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3		
	<u>Локальний кошторис 2-1-35 на Монтаж системи оповіщення про пожежу</u>	-	-	-	-
1037	Монтаж блоку керування та індикації оповіщення, ЦДП02-120	шт	1	-	-
1038	Монтаж блоку комутації і контролю, БКК-16/16	шт	1		
1039	Монтаж підсилювача потужності, 600ПП030М	шт	4		
1040	Монтаж устаткування електроживлення, БРЖ02-24/12	шт	4		
1041	Монтаж панелі мережевої, ПС-4	шт	1		
1042	Монтаж шафи комунікаційної закритої, Н14(26)	шт	1		
1043	Монтаж пристрою узгодження, БТ01-30В	шт	1		
1044	Монтаж мікрофонного пульта настільного, ПМН-12	шт	1		
1045	Монтаж селектора входів, СВ-4	шт	1		

1046	Монтаж панелі, ПР-44(1)	шт	1		
1047	Монтаж гучномовця у приміщенні	шт	582		
1048	Коробка відгалужувальна на стіні, КВР 01/30-100	шт	582		
1049	Монтаж оповісника світлозвукового, У-07И-12/24	шт	152		
1050	Монтаж блоку безперебійного живлення, 2450С-07	шт	3		
1051	Монтаж акумулятора, ємкість 12В/18А.год	шт	2		
1052	Монтаж кнопки управління червоної з фіксацією, АЕАЛ-22	шт	1		
1053	Монтаж бокса для симетричного кабеля ємкістю до 20 жил	шт	1		
1054	Монтаж коробки для кнопок, КП-101	шт	1		
1055	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	6		
	<u>Локальний кошторис 2-1-37 на Монтаж системи автоматичного газового пожежогасіння приміщень ЛТПП</u>	-	-	-	-
1056	Монтаж блоку управління засобами протипожежного захисту, БДУ	шт	2		
1057	Монтаж акумулятора, ємкість 7 А.год	шт	2		
1058	Монтаж модуля(балона) газового пожежогасіння Імпульс-20	комплект	12		
1059	Пост керування кнопковий загального призначення, кількість елементів поста до 3	шт	4		
1060	Монтаж скла захистного для кнопок керування	шт	4		
1061	Монтаж оповісника світлозвукового, У-07И-12/24, ОСЗ-3 и ОСЗ-4	шт	6		
1062	Монтаж сповісника магнітоконтантного, СОМК 1-8	шт	2		
1063	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2		
	<u>Локальний кошторис 2-1-39 на Монтаж автоматизації систем протидимного захисту та автоматизації протипожежних клапанів</u>	-	-	-	-
1064	Монтаж щита центрального протипожежного захисту ЦЩПЗ	шт	1		
1065	Монтаж виносного інформаційного табло, ВІТ	шт	2		
1066	Монтаж щита протидимного захисту, ЩПЗ "Електрон"	шт	7		
1067	Установлення електроконтактного датчика тиску, PS1500	комплект	15		
1068	Монтаж щита місцевого управління вентиляторами з магн.пускатем, ввідним автоматом, ЩМУ	шт	10		
1069	Коробка вогнестійка 100x100x50	шт	55		
1070	Пост керування кнопковий загального призначення, кількість елементів поста до 3, КА 01-Ж	шт	60		
1071	Монтаж скла для адресних ручних сповісників	шт	60		
1072	Монтаж сповісника магнітоконтантного, СОМК 1-8	шт	6		
	<u>Локальний кошторис 2-1-41 на Монтаж автономної модульної системи локального пожежогасіння кухонного обладнання</u>	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

1073	Монтаж комплексної системи пожежогасіння з механічним пуском та вогнегасною речовиною, BKS-10-1MT	комплект	3	
1074	Монтаж комплексної системи пожежогасіння з механічним пуском та вогнегасною речовиною, BKS-20-2MT	комплект	1	
1075	Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат	шт	26	
1076	Монтаж троса із замками тросової системи	м	47	
1077	Установлення теплового детектору	комплект	9	
1078	Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи	шт	4	
1079	Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм	м	65	
	<u>Локальний кошторис 2-1-43 на Монтаж системи автоматичної сигналізації довибухонебезпечних концентрацій газу метану</u>	-	-	-
1080	Монтаж блоку управління (газоаналізатор) "Ватра 1-03.14"	шт	1	-
1081	Установлення датчика ДМ-4 (датчик СН4)	комплект	10	
1082	Монтаж блоку безперебійного живлення, Powercom BNT-600AP	шт	1	
1083	Монтаж сигналізатора світлозвукового "Сержант С07С-220"	шт	14	
1084	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	
1085	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	14	
1086	Монтаж клемника Фіберглас	шт	14	
1087	Монтаж бокса на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	1	
1088	Підключення проводів і жил електричних кабелів доприладів і засобів автоматизації, спосіб підключення паянням	кінц.	2	
	<u>Локальний кошторис 2-1-45 на Монтаж системи протидимного захисту (технологічна частина)</u>	-	-	-
1089	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,6 т. (ВРДВ-80-75 №10)	шт	2	-
1090	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,7 т (ВДРДВ-8,3-01)	шт	1	
1091	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,7 т (ВДРДВ-8,3-06)	шт	2	
1092	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,2 т (ВО-46-130 №7,1-01)	шт	4	
1093	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т (ВО-46-130 №6,3-01)	шт	2	
1094	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,2 т (ВО-46-130 №6,2-02)	шт	2	
1095	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,2 т (ВО-46-130 №7,1-02)	шт	2	

1096	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	32	
1097	Монтаж зенітних панельних ліхтарів при площі до 10 м2	м2	6	
1098	Ізоляція стаканів зенітних ліхтарів з улаштуванням примикань покрівель до них у будівлях з покриттям із профільованого настилу із застосуванням склопакетів або листового скла	м	24	
	<u>Локальний кошторис 2-1-46 на Ліфти (монтаж)</u>	-	-	-
1099	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	2	-
1100	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-14	
1101	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-53,6	
1102	Монтаж в глухій шахті ліфта маловантажного зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с вантажопідйомністю 100 кг на 6 зупинок, висота шахти 21 м	ліфт	2	
1103	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів маловантажних вантажопідйомністю до 100 кг	зупинка	-8	
1104	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів маловантажних вантажопідйомністю до 100 кг	м	-25,6	
	<u>Локальний кошторис 2-1-48 на Вогнезахист конструкцій</u>	-	-	-
1105	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу УНИТЕРМ-38091 на стельові поверхні металевих конструкцій	м2	1771,24	-
1106	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу УНИТЕРМ-38091 додавати до норми 13-73-6	м2	651,29	
1107	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу УНИТЕРМ-38091 додавати до норми 13-73-6	м2	125,85	
	<u>Локальний кошторис 2-1-49 на Електропідігрів покрівлі</u>	-	-	-
-		-	-	-
-	<u>Розділ 1. Електромонтажні роботи</u>	-	-	-
-		-	-	-
1108	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	320	
1109	Прокладання коробів металевих	м	280	
1110	Провід перший одножильний або багатожильний узагальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	м	375	
1111	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	1800	
1112	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	4	

1113	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	8		
1114	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	11		
1115	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням(вимикачі автоматичні,контактор, перемикач режимів)	шт	14		
-	<u>Розділ 2. Матеріали та вироби, не враховані нормами</u>	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	<u>Локальний кошторис 2-1-51 на Підкранові колії</u>	-	-	-	
-	-	-	-	-	
1116	Укладання та розбирання рейкової колії будівельних баштових кранів з інвентарних секцій довжиною 12,5 м на дерев'яних напівшпалах, тип рейок Р50 і легше, баласт щебеневий	ланка	13,5		
1117	Установлення та зняття інвентарних тупикових упорів, вимикаючих лінійок і улаштування контурного заземлення	шлях	4		
-	<u>Локальний кошторис 2-1-52 на Пусконалагоджувальні роботи ліфта в/п 1000кг на 3 зупинки, швидкість 1 м/с</u>	-	-	-	
-	-	-	-	-	
1118	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	2		
1119	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	Ліфт	-10		
1120	Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки	Ліфт	2		
-	<u>Локальний кошторис 2-1-53 на Пусконалагодження мереж СКС,часофікації,охоронної сигналізації, гучномовного зв'язку,телебачення</u>	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	<u>Розділ 1. Структурована кабельна система (СКС), комп'ютерні класи та відеоспостереження</u>	-	-	-	
-	-	-	-	-	
1121	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних. [Настроювання комутаторів]	шт	34		
1122	Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю [Налаштування Серверів]	шт	7		
1123	Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю [сервера відеонагляду]	шт	3		
1124	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів [Пусконалагодження та юсування камер відеонагляду з інтеграцією у єдину систему перегляду, запису та відтворення динамічного зображення в режимі реального часу по принципу доступності системи 24/7/365]	шт	189		

	<u>Розділ 2. Система охоронної сигналізації та система керування доступом (ОС, СКД)</u>	-	-	-
1125	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Настроювання комутатора пакетів або маршрутизатора пакетів системи охоронної сигналізації та робочих місць операторів охоронної сигналізації]	Система	1	-
1126	Перемикач кіл управління або вимірювання [Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. (Датчики руху та розбиття)]	шт	266	-
1127	Система контролю доступу	Система	1	-
	<u>Розділ 3. Система відображення єдиного часу</u>	-	-	-
1128	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Пусконаладження системи часофікації]	Система	1	-
	<u>Розділ 4. Система дзвінків радіомовлення та внутрішнього оповіщення з пристосуванням до роботи шкільного радіо</u>	-	-	-
1129	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Пусконаладження системи Дзвінків і відомчого мовлення]	Система	1	-
	<u>Розділ 5. Система звукопідсилення та візуалізації актової зали</u>	-	-	-
1130	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з позиційним законом управління [Пусконаладження системи звукопідсилення та візуалізації актової зали: обладнання освітлення сцени, звукове підсилення]	Система	2	-
	<u>Розділ 6. Система телебачення</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
	<u>Розділ 7. Інтерактивна Система візуалізації та інтерактивного супроводу учбового процесу</u>	-	-	-
1131	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційно-інтегральним законом управління [Пусконаладження системи лінгафонного кабінету]	Система	12	-
	<u>Розділ 8. Технологічне устаткування</u>	-	-	-
1132	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з позиційним законом управління [Пусконаладження системи візуалізації актової зали та читальні: проєційне обладнання]	Система	2	-

1133	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю входних сигналів до 2 [дошки інтерактивні з проекторами та ПО]	Система	42	
	<u>Локальний кошторис 2-1-54 на Пусконаладжувальні роботи протипожежного захисту</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. системи пожежної сигналізації</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
1134	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів налаштування до 5	Система	1	
1135	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів налаштування: на кожний наступний параметр налаштування	Система	14	
	<u>Розділ 2. системи оповіщення про пожежу</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
1136	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів налаштування до 5	Система	1	
	<u>Розділ 3. системи автоматичного газового пожежогасіння приміщень ЛТІП</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
1137	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів налаштування до 5	Система	1	
	<u>Розділ 4. автоматизації систем протидимного захисту та автоматизації протипожежних клапанів</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
1138	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів налаштування до 5	Система	1	
1139	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів налаштування: на кожний наступний параметр налаштування	Система	9	
	<u>Розділ 5. системи охоронної сигналізації</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
1140	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів налаштування до 5	Система	1	
	<u>Розділ 6. автономної модульної системи локального пожежогасіння кухонного обладнання</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
1141	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Вузол управління дренчерною системою пожежогасіння з тросовою спонукальною системою	комплект	4	
	<u>Розділ 7. системи автоматичної сигналізації довибухонебезпечних концентрацій газу метану</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
1142	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів налаштування до 5	Система	1	

	<u>Розділ 8. системи протидимного захисту (технологічна частина)</u>	-	-	-
1143	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 10	Пристр.	2	-
1144	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	Пристр.	13	-
1145	Регульовально-запірні пристрої. Клапан повітряний прохідний з електричним, пневматичним приводом	Пристр.	38	-
	<u>Локальний кошторис 2-1-55 на пусконаладжувальні роботи систем протидимного захисту та загальнообмінної вентиляції (аеродинамічні випробування на проектну потужність) ,ІТП, автоматизації інженерних мереж,диспетчеризації-</u>	-	-	-
-	<u>Розділ 1. пусконаладжувальні роботи систем протидимного захисту та загальнообмінної вентиляції (аеродинамічні випробування на проектну потужність) з оформленням паспортів</u>	-	-	-
1146	Система димовидалення при кількості поверхів,що обслуговуються	Система	2	-
1147	Система підпору у сходових клітках і ліфтових шахтах при кількості поверхів, що обслуговуються до 6	Система	5	-
1148	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	Вен.мер.	9	-
1149	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітряпри кількості перерізів до 15	Вен.мер.	2	-
1150	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 20	Вен.мер.	5	-
1151	Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1	Установ.	9	-
1152	Фільтри рамні й коміркові [матерчаті, паперові, сітчасті], масляні, фільтри-поглиначі при кількості комірок 1	Пристр.	9	-
1153	Завіса повітряно-теплова [регульована] (У1; У2)	Пристр.	2	-
1154	Регульовально-запірні пристрої. Клапан повітряний змішувальний з електричним приводом	Пристр.	1	-
1155	Регульовально-запірні пристрої. Клапан зворотний	Пристр.	14	-
1156	Регульовально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	Пристр.	94	-
1157	Кондиціонери місцеві неавтономні з централізованим теплохолодопостачанням [вентиляторні теплообмінники, ежекційні доводчики і т. п.] загальною подачею повітрям до 3 тис. м3/год, номінальна подача повітрям до 3 тис. м3/год, при кількості однотипних кондиціонерів в одному приміщенні до 5	Кондиц.	4	-
1158	Кондиціонери місцеві автономні [шафового типу з вмонтованою холодильною машиною]. Номінальна подача повітрям до 3.5 тис. м3/год, при одному однотипному кондиціонері в машинному залі [приміщенні]	Кондиц.	4	-

1159	Вузол технологічний регулювання або захисту по параметрах температури, відносної вологості, тиску або витрати	Вузол	9		
<u>Розділ 2. Автоматика ситем вентиляції</u>					
1160	Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний змішувальний з електричним приводом	Пристр.	13	-	-
1161	Установ. теплообмінна з кількістю нагрівачів більше 20	Установ.	2		
1162	Установ. теплообмінна з кількістю нагрівачів до 12	Установ.	10		
1163	Система підпору у сходових клітках і ліфтових шахтах при кількості поверхів, що обслуговуються до 6	Система	6		
1164	Розробка заходів щодо регулювання системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 5 Гкал/год	Система	1		
1165	Визначення готовності до регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 5 Гкал/год	Система	1		
1166	Регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 5 Гкал/год	Система	1		
<u>Розділ 3. Автоматизація інженерних систем</u>					
1167	Система дистанційного управління виконавчим механізмом регулюючого органа	Система	12	-	-
1168	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	Система	6		
1169	Пристрій автоматичного переключення на резерв	Пристр.	1		
1170	Пристрій автоматичного введення резервного живлення [АВР] з контролем за частотою, тиском, рівнем та іншими технологічними параметрами	Пристр.	3		
1171	Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Контур систем автоматичного регулювання одного параметра з числом органів настроювання до 5	шт	9		
<u>Розділ 4. Диспетчеризація</u>					
1172	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	Система	6	-	-
1173	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складніавтоматичного регулювання] багатоконтурні з числомпараметрів настроювання: на кожний наступнийпараметр настроювання	Система	6		
<u>Розділ 5. Електрообладнання</u>					
1174	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	Струмопр	401	-	-
1175	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлителями і заземленими елементами	_точ.	214,1		
1176	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 200 м	Вимір.	7		

1177	Пристрої, що заземлюють. Зняття характеристик для визначення напруги дотику в точках, зазначених у проекті	Тч.дот.	54	
	<u>Локальний кошторис 4-1-1 на КТПБ-2х630</u>	-	-	-
1178	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	м3	9	-
1179	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	м3	28	
1180	Перевезення ґрунту до 30 км	т	46,2	
1181	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	28	
1182	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	1	
1183	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	9	
1184	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	1	
1185	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	9	
1186	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	2,42	
1187	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	4,3	
1188	Установлення комплектних трансформаторних підстанцій потужністю до 630 кВА з кабельними вводами, монтажні роботи(зблокована)	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 4-2-1 на Мережі 10-кВ</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Будівельні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
1189	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	м3	744	-
1190	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	23	
1191	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	690	
1192	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	77	
1193	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	690	
1194	Улаштування трубопроводу з труб вторинного поліетилену, до 2-х каналів	км	0,18	
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
1195	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг	м	3360	

1196	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	м	540	
1197	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	1120	
1198	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	м	1120	
1199	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	м	1120	
1200	Додавати до норми 8-143-1 на кожний наступний кабель при покритті його цеглою	м	1120	
1201	Монтаж муфти сполучної термоусадкової для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	21	
1202	Закладення кінцеве з термоусадочними поліетіленовими рукавицями для кабеля із паперовою ізоляцією напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	21	
<u>Розділ 3. Матеріали, які не враховані ціником</u>				
-	-	-	-	-
1203	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	м ³	45	
1204	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м ³	27,5	
1205	Перевезення сміття до 30 км	т	72	
1206	Перевезення асфальтобетону на переробку до 18 км	т	57,75	
1207	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м ³	50	
1208	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м ²	250	
1209	Улаштування основи зі щебеню, при зміні товщини на кожний 1 см додавати або виключати до норм 27-13-1, 27-13-3 до 18см	м ²	250	
1210	Розлив в'язучих матеріалів (0,6л/м ²)	т	0,15	
1211	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м ²	250	
1212	Улаштування нижнього шару покриття товщиною 10 см із асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, при зміні товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 – 27-26-4(до 6см)	м ²	-250	
1213	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м ²	250	
1214	Розбирання покриття із фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м ²	60	
1215	Перевезення сміття до 30 км	т	9,6	
1216	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м ³	6	
1217	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м ²	60	
1218	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	м ²	-60	
1219	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	м ³	6	

1220	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	60	
1221	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	125	
1222	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	125	
1223	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	250	
	<u>Локальний кошторис 4-3-1 на КЛ-0,4-кв</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Демонтаж ПЛ-0,4-кв</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
1224	Розбирання залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	8	
1225	Зняття проводів	км	0,27	
1226	Перевезення сміття до 30 км	т	16,4	
	<u>Розділ 2. Будівельні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
1227	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	м3	213,5	
1228	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	7	
1229	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	198,5	
1230	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	22	
1231	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	198,5	
	<u>Розділ 3. Монтажні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
1232	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	175	
1233	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі (6 кабелів в траншеї)	м	175	
1234	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	м	175	
1235	Додавати до норми 8-143-1 на кожний наступний кабель при покритті його цеглою (6 кабелів в траншеї)	м	175	
1236	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 3 кг	м	1113	
1237	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 3 кг (по існуючим конструкціям в ТП та будівлі)	м	318	
1238	Закладення кінцеве з термоусадочними поліетіленовими рукавицями для кабеля із паперовою ізоляцією напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2	шт	24	

	<u>Розділ 4. Матеріали, які не враховані ціником</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Локальний кошторис 4-4-1 на Зовнішній контур заземлення</u>	-	-	-
1239	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	4	-
1240	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	м3	12,8	
1241	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	12,8	
1242	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	40	
1243	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	м	480	
	<u>Локальний кошторис 5-1-1 на Проїзди</u>	-	-	-
1244	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	145,2	-
1245	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	м2	726	
1246	Улаштування двошарової основи з щебеню фракції 20-40 мм при укладанні кам'яних матеріалів з границею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кгс/см2], товщина верхнього шару 15 см	м2	726	
1247	Розлив в'язучих матеріалів (0,6л/м2)	т	0,4356	
1248	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	726	
1249	Улаштування нижнього шару покриття товщиною 10 см із асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, при зміні товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 – 27-26-4(до 8 см)	м2	-726	
1250	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	726	
1251	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 – 27-27-4	м2	726	
1252	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	457,8	
1253	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	2289	
1254	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	м3	228,9	
1255	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	5,59	
1256	Улаштування покриття із фігурних елементів мощення товщиною 80мм з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів	м2	2289	
1257	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу понад 100 мм до 150 мм	м	846	

<u>Локальний кошторис 5-2-1 на Зовнішні мережі БМР - Радіомовлення</u>		-	-	-
1258	Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг	км	0,225	-
1259	Кабель по стіні бетонній, маса 1 м до 1 кг	м	13	-
1260	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,225	-
1261	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	45,9	-
1262	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	45,9	-
1263	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	1	-
1264	Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зібраних в заводських умовах, тип колодязя ККС-2	колодязь	5	-
<u>Локальний кошторис 5-2-3 на Зовнішні мережі БМР - Телефонізація</u>		-	-	-
1265	Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг	км	0,05	-
<u>Локальний кошторис 6-1-1 на Проїзди за межами землекористування</u>		-	-	-
1266	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	50,6	-
1267	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	м2	253	-
1268	Улаштування двошарової основи з щебеню фракції 20-40 мм при укочуванні кам'яних матеріалів з границею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кгс/см2], товщина верхнього шару 15 см	м2	253	-
1269	Розлив в'язучих матеріалів (0,6л/м2)	т	0,1518	-
1270	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	253	-
1271	Улаштування нижнього шару покриття товщиною 10 см із асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, при зміні товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 – 27-26-4(до 8 см)	м2	-253	-
1272	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	253	-
1273	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 – 27-27-4	м2	253	-
1274	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу понад 100 мм до 150 мм	м	125	-
<u>Локальний кошторис 6-2-1 на Зовнішні мережі водопроводу</u>		-	-	-
-	-	-	-	-

1275	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	м3	45	
1276	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом, що сильно налипає на інструменти	м3	2	
1277	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	м3	28	
1278	Перевезення ґрунту до 30 км	т	46,2	
1279	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	28	
1280	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	42	
1281	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	5	
1282	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	42	
1283	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм з гідравлічним випробуванням-футляр	м	7	
1284	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 100 мм	м	7	
1285	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром до 400 мм	футляр	1	
1286	Укладання водопровідних чавунних напірних труб на з'єднаннях "Standart", діаметр 100 мм	м	24	
1287	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	м	24	
1288	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм	м	8	
1289	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	4	
1290	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь кремнійорганічною композицією Кок синтез	м2	4	
1291	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	2	
1292	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм	шт	1	
1293	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 300 мм	шт	2	
1294	Установлення гідрантів пожежних	шт	1	
1295	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм	т	0,0687	
1296	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 250-450 мм	т	0,1	
1297	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах	м3	1,49	

1298	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	11,87	
1299	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,022	
1300	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	м2	1	
1301	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,72	
1302	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,72	
1303	Установлення панелей стін при вертикальних стиках, що замоноличуються бетоном, площею до 6 м2	м3	4,196	
1304	Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2	шт	4	
1305	Установлення опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм	м3	0,36	
1306	Установлення люка	шт	2	
1307	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,1585	
1308	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази(сходів)	м2	3	
1309	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	40,5	
1310	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	13,6	
1311	Демонтаж круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах	м3	3,08	
1312	Демонтаж чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	2	
1313	Демонтаж чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм	шт	1	
1314	Демонтаж чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 300 мм	шт	2	
1315	Демонтаж гідрантів пожежних	шт	1	
1316	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	7,892	
1317	Перевезення сміття до 30 км	т	7,892	
1318	Врізування в існуючі мережі з чавунних труб чавунних трійників діаметром 100 мм	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 6-3-1 на Зовнішні мережі поливального водопроводу</u>	-	-	-
1319	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	м3	538	-
1320	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	18	
1321	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	м3	41	
1322	Перевезення ґрунту до 30 км	т	67,65	
1323	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	41	

1324	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	500	
1325	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	56	
1326	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	500	
1327	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм з гідравличним випробуванням-футляр	м	50	
1328	Протягування у футляр труб діаметром 50 мм	м	50	
1329	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	м	470	
1330	Установлення вентилів діаметром 50 мм	шт	3	
1331	Установлення поліетиленових фасонних частин: відведень, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	22	
1332	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм	шт	15	
1333	Установлення колонки водозабірної	шт	12	
1334	Установлення кранів діаметром 20 мм	шт	3	
1335	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	6,04	
1336	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	м2	47,52	
	<u>Локальний кошторис 6-4-1 на Хоз- побутова каналізація</u>	-	-	-
1337	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	м3	2821	-
1338	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом, що сильно налипає на інструменти	м3	93	
1339	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	м3	189	
1340	Перевезення ґрунту до 30 км	т	311,85	
1341	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	189	
1342	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	2623	
1343	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	291	
1344	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	2623	

1345	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 400 мм з(футляр)	м	46	
1346	Протягування у футляр сталених труб діаметром 150 мм	м	46	
1347	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	м	407	
1348	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	м	57	
1349	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в мокрих ґрунтах	шт	4	
1350	Заповнення простору між футляром та трубопроводом цементно-піщаним розчином	м3	4,85	
1351	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	м3	10,72	
1352	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	м2	8,0704	
1353	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	м3	10,5	
1354	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	м2	7,0616	
1355	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах	м3	12,36	
1356	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	м2	6,0528	
1357	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	м2	90	
1358	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах	м3	2,46	
1359	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	м2	1,0088	
1360	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	м2	15	
1361	Монтаж жироловлювача	шт	1	
1362	Демонтаж круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	м3	13,4	
1363	Демонтаж круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах	м3	4,92	
1364	Демонтаж трубопроводів із азбестоцементних безнапірних труб діаметром 150 мм	м	145	
1365	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковшу екскаватора 0,5 м3.	т	45,331	
1366	Перевезення сміття до 30 км	т	45,331	
1367	Засипання колодязів місцевим ґрунтом	м3	4,71	
	<u>Локальний кошторис 6-5-1 на Влаштування мережі дощової каналізації</u>	-	-	-
-	-	-	-	-

1368	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	м3	2421	
1369	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом, що сильно налипає на інструменти	м3	84	
1370	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	м3	288	
1371	Перевезення ґрунту до 30 км	т	475,2	
1372	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	288	
1373	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	2255	
1374	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	250	
1375	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	2255	
1376	Улаштування щебеневі основи під трубопроводи	м3	45,76	
1377	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб довжиною 6 м і діаметром 300 мм	м	568	
1378	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	м	42	
1379	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм з гідравличним випробуванням	м	30	
1380	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	м3	18,76	
1381	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	м2	14,1232	
1382	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	м3	5,36	
1383	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	м2	4,0352	
1384	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	м3	13,5	
1385	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	м2	9,0792	
1386	Підвішування підземних комунікацій при перетинанні їх трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,4 м2	м короб	9	
1387	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в мокрих ґрунтах	шт	1	
1388	Улаштування щебеневі основи	м3	0,8	
1389	Улаштування збірних конструкцій дощоприймачів	м3	4,13	
1390	Установлення металевих ґрат прямих	т	0,306	
1391	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	5,4	

1392	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	м2	44,1	
1393	Улаштування водоскидних споруд з лотків	м	8	
1394	Установлення металевих ґрат прямих	т	0,1632	
1395	Монтаж пісковловлювачів	м3	0,054	
<u>Локальний кошторис 6-6-1 на Перекладання тепломережі</u>				
-	-	-	-	-
1396	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	м3	2345	
1397	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	м3	552	
1398	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом, що сильно налипає на інструменти	м3	62	
1399	Перевезення ґрунту до 30 км(без погрузки)	т	910,8	
1400	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	552	
1401	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	2060,5	
1402	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	229	
1403	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1(піском)	м3	2060,5	
1404	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1-піском	м3	12	
1405	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	1369	
1406	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	3,1	
1407	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	25,3	
1408	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	25,3	
1409	Улаштування стін і днищ при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	7,67	
1410	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар стін	м2	28,06	
1411	Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2	шт	9	
1412	Гідроізоляція перекриття обклеювальна в 2 шари	м2	20,7	

1413	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 400 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С	м	357,2	
1414	Покривання трубопроводів, сигнальною стрічкою	м тр	650	
1415	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 200 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С	м	200	
1416	Установлення компенсаторів діаметром 200 мм	шт	2	
1417	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 150 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С	м	165	
1418	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 50 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С	м	36,5	
1419	Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів зовнішнім оглядом і вимірюванням, який виконується на монтажі, діаметр труб до 60 мм [при роботі у траншеях, на естакадах, із рештувань, помостів, при утрудненому доступі до зварювального з'єднання]	стик	6	
1420	Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів зовнішнім оглядом і вимірюванням, який виконується на монтажі, діаметр труб до 219 мм [при роботі у траншеях, на естакадах, із рештувань, помостів, при утрудненому доступі до зварювального з'єднання]	стик	42	
1421	Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів зовнішнім оглядом і вимірюванням, який виконується на монтажі, діаметр труб до 377 мм [при роботі у траншеях, на естакадах, із рештувань, помостів, при утрудненому доступі до зварювального з'єднання]	стик	38	
1422	Механізоване зачищення поверхні зварних з'єднань і колошовної зони без знімання опуклості [підсилення] зварного шва до шорсткості не грубіше RZ 40 мкм на трубопроводах із вуглецевих і легованих сталей, діаметр труб 50-63 мм, товщина стінки до 8 мм [при роботі у траншеях, на естакадах, із рештувань, помостів, при утрудненому доступі до зварювального з'єднання]	стик	6	

1423	Механізоване зачищення поверхні зварних з'єднань і колошовної зони без знімання опуклості [підсилення] зварного шва до шорсткості не грубіше RZ 40 мкм на трубопроводах із вуглецевих і легованих сталей, діаметр труб 159-194 мм, товщина стінки до 6 мм [при роботі у траншеях, на естакадах, із рештувань, помостів, при утрудненому доступі до зварювального з'єднання]	стик	22	
1424	Механізоване зачищення поверхні зварних з'єднань і колошовної зони без знімання опуклості [підсилення] зварного шва до шорсткості не грубіше RZ 40 мкм на трубопроводах із вуглецевих і легованих сталей, діаметр труб 219-245 мм, товщина стінки до 6 мм [при роботі у траншеях, на естакадах, із рештувань, помостів, при утрудненому доступі до зварювального з'єднання]	стик	20	
1425	Механізоване зачищення поверхні зварних з'єднань і колошовної зони без знімання опуклості [підсилення] зварного шва до шорсткості не грубіше RZ 40 мкм на трубопроводах із вуглецевих і легованих сталей, діаметр труб 325 мм, товщина стінки до 6 мм [при роботі у траншеях, на естакадах, із рештувань, помостів, при утрудненому доступі до зварювального з'єднання]	стик	38	
1426	Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів ультразвуковою дефектоскопією із поперечним прозвучуванням, який виконується на монтажі, діаметр труб до 65 мм, товщина стінки до 3-8 мм [при роботі у траншеях, на естакадах, із рештувань, помостів, при утрудненому доступі до зварювального з'єднання]	стик	9	
1	2	3	4	5
1427	Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів ультразвуковою дефектоскопією із поперечним прозвучуванням, який виконується на монтажі, діаметр труб до 194 мм, товщина стінки до 6-8 мм [при роботі у траншеях, на естакадах, із рештувань, помостів, при утрудненому доступі до зварювального з'єднання]	стик	22	
1428	Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів ультразвуковою дефектоскопією із поперечним прозвучуванням, який виконується на монтажі, діаметр труб до 299 мм, товщина стінки до 6-8 мм [при роботі у траншеях, на естакадах, із рештувань, помостів, при утрудненому доступі до зварювального з'єднання]	стик	20	
1429	Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів ультразвуковою дефектоскопією із поперечним прозвучуванням, який виконується на монтажі, діаметр труб до 377 мм, товщина стінки до 6-8 мм [при роботі у траншеях, на естакадах, із рештувань, помостів, при утрудненому доступі до зварювального з'єднання]	стик	38	

1430	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	4	
1431	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	8	
1432	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	6	
1433	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 200 мм	шт	2	
1434	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 300 мм	шт	6	
1435	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	20	
1436	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 50 мм	м	5	
1437	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 100 мм	м	20	
1438	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 150 мм	м	6	
1439	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 200 мм	м	6	
1440	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 300 мм	м	24	
1441	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	50	
1442	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь кремнійорганічною композицією Кок синтез	м2	505	
1443	Ізоляція трубопроводів матами мінераловатними прошивними , товщина ізоляційного шару 50 мм	м	81	
1444	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм рулонними матеріалами, товщина ізоляційного шару 50 мм	м	81	
1445	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,756	
1446	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	м3	1,428	
1447	Установлення панелей стін при вертикальних стиках, що замоноличуються бетоном, площею до 6 м2	м3	4,96	
1448	Укладання плит перекриття площею до 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т	шт	8	
1449	Установлення опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм	м3	0,34	
1450	Установлення люка	шт	4	
1451	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,176	
1452	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	3	
1453	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	м2	40,5	

1454	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	13,6	
1455	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	м3	1	
1456	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром до 50 мм	шт	4	
1457	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	шт	4	
1458	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	шт	2	
1459	Монтаж коробки занулюючої	шт	4	
1460	Приварювання заземлень	шт	28	
1461	Конструкції для установлення приладів, маса до 2 кг(шафа для детектора)	шт	1	
1462	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг(детектор)	шт	1	
1463	Демонтаж трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 100 мм	м	50	
1464	Демонтаж трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 150 мм	м	250	
1465	Демонтаж трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 200 мм	м	350	
1466	Демонтаж стінових панелей площею більше 8 м2 при найбільшій масі монтажних елементів більше 5 т	шт	8	
1467	Демонтаж плит перекриття каналів площею до 5 м2	шт	12	
1468	Демонтаж опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм	м3	1,92	
1469	Демонтаж кульових кранів на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	4	
1470	Демонтаж кульових кранів на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	8	
1471	Демонтаж кульових кранів на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	10	
1472	Демонтаж кульових кранів діаметром до 150 мм	шт	2	
1473	Демонтаж кульових кранів діаметром до 200 мм	шт	2	
1474	Демонтаж кульових кранів діаметром до 300 мм	шт	4	
1475	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	55,44	
1476	Перевезення сміття до 30 км	т	55,44	
1477	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	м3	157,3	
1478	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	78,65	
1479	Розбирання бортових каменів на щебеневій основі	м	15	
1480	Перевезення сміття до 30 км	т	252,28	
1481	Перевезення асфальтобетону на переробку до 18 км	т	165,165	
1482	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	143	
1483	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	м2	715	

1484	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	м2	-715	
1485	Улаштування двошарової основи з щебеню фракції 20-40 мм при укочуванні кам'яних матеріалів з границею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кгс/см2], товщина верхнього шару 15 см	м2	715	
1486	Улаштування основи зі щебеню, при зміні товщини на кожний 1 см додавати або виключати до норми 27-13-2	м2	-715	
1487	Розлив в'язучих матеріалів (0,6л/м2)	т	0,429	
1488	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	715	
1489	Улаштування нижнього шару покриття товщиною 10 см із асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, при зміні товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 – 27-26-4(до 6см)	м2	-715	
1490	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	715	
1491	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу понад 100 мм до 150 мм	м	15	
1492	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	120	
1493	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	120	
1494	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати до 25 см за нормами 47-25-3, 47-25-4	м2	240	
1495	Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну	м2	240	
	<u>Локальний кошторис 7-1-1 на Вертикальне планування території</u>	-	-	-
1496	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	м3	4204	-
1497	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	м3	4204	
1498	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 20 см	м3	4854	
1499	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 20 см	м3	4854	
	<u>Локальний кошторис 7-2-1 на Покриття території</u>	-	-	-
1500	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	419,2	-
1501	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	2096	
1502	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	м3	209,6	

1503	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	5,119	
1504	Улаштування покриття із фігурних елементів мощення товщиною 60мм з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів	м2	2096	
1505	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	84,94	
1506	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	424,7	
1507	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	м3	42,47	
1508	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	1,03	
1509	Улаштування покриттів з гумового грануляту товщиною 10 мм	м2	424,7	
1510	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	124,38	
1511	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	621,9	
1512	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	м3	62,19	
1513	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	1,5	
1514	Улаштування покриттів з гумового грануляту товщиною 13 мм	м2	621,9	
1515	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	25,63	
1516	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	м2	256,3	
1517	Улаштування двошарової основи з щебеню фракції 3-5 мм при укочуванні кам'яних матеріалів з границею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кгс/см2], товщина верхнього шару 15 см з гранвідсіву	м2	256,3	
1518	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	87,5	
1519	Улаштування нижнього шару двошарової основи із щебню фр.40-70мм товщиною 15 см	м2	875	
1520	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	м2	875	
1521	Улаштування двошарової основи з щебеню фракції 20-40 мм при укочуванні кам'яних матеріалів з границею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кгс/см2], товщина верхнього шару 15 см	м2	875	
1522	Улаштування двошарової основи з щебеню фракції 3-5 мм при укочуванні кам'яних матеріалів з границею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кгс/см2], товщина верхнього шару 15 см з гранвідсіву	м2	875	
1523	Улаштування покриття з штучної трави	м2	875	
1524	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу до 100 мм	м	1296	
	<u>Локальний кошторис 7-3-1 на Покриття території за межами землекористування</u>	-	-	-
1525	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	6,4	-

1526	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	32	
1527	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М100), крупність заповнювача 20-40мм	м3	3,2	
1528	Армування підстилаючих шарів і набетонку	т	0,078	
1529	Улаштування покриття із фігурних елементів мощення товщиною 60мм з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів	м2	32	
1530	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу до 100 мм	м	22	
	<u>Локальний кошторис 7-4-1 на Зовнішнє електроосвітлення</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Будівельні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
1531	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	м3	266,9	
1532	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	8,5	
1533	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	247,9	
1534	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	27,5	
1535	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	247,9	
1536	Установлення опор з металевих труб вагою 0,133 т	опора	21	
1537	Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зібраних в заводських умовах	колодязь	29	
1538	Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зібраних в заводських умовах, тип колодязя ККС-1	колодязь	7	
1539	Установлення люка на пішохідній частині	шт	7	
1540	Улаштування трубопроводів з азбестоцементних труб зі з'єднанням манжетами сталевими, до 2-х каналів	км	0,075	
1541	Улаштування трубопроводу з труб вторинного поліетилену, до 2-х каналів	км	0,65	
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
1542	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	765	
1543	Затягування кабелю в опору	м	252	
1544	Установлення світильників ЖКУ	шт	42	
1545	Щиток до опори	шт	21	
1546	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м тр	720	
	<u>Розділ 3. Матеріали, які не враховані в ціні монтажу</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Локальний кошторис 7-5-1 на Реконструкція зовнішнього електроосвітлення по вул.Лобачевського (від вул.Сосницької до ПВ5199)</u>	-	-	-
-	-	-	-	-

-	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	-	-	-
1547	Розбирання залізобетонних одностоякових опор із повітряним вводом і двома траверсами	опор	9	-
1548	Зняття проводів	км	1,1	-
1549	Демонтаж світильників	шт	9	-
1550	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	18,45	-
1551	Перевезення сміття до 30 км	т	18,45	-
-	<u>Розділ 2. Будівельні роботи</u>	-	-	-
1552	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	опора	9	-
-	<u>Розділ 3. Монтажні роботи</u>	-	-	-
1553	Установлення світильників ЖКУ	шт	18	-
1554	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	0,3	-
1555	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	м	72	-
-	<u>Розділ 4. Матеріали</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Локальний кошторис 7-5-2 на Реконструкція зовнішнього електроосвітлення по вул.Хорольській (від провул.Астраханський до вул.Лобачевського)</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	-	-	-
1556	Демонтаж пункту включення	шт	1	-
1557	Зняття проводів	км	1,35	-
1558	Демонтаж світильників	шт	11	-
1559	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	0,15	-
1560	Перевезення сміття до 30 км	т	0,15	-
-	<u>Розділ 2. Будівельні роботи</u>	-	-	-
1561	Мурування фундаментів з цегли керамічної	м3	0,64	-
-	<u>Розділ 3. Монтажні роботи</u>	-	-	-
1562	Шафа управління зовнішнім освітленням І-710Н з лічильником Меркурій-230 та терміналом зовнішнього освітлення	шт	1	-
1563	Установлення світильників ЖКУ	шт	22	-
1564	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	0,36	-
1565	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	м	88	-
-	<u>Розділ 4. Матеріали</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Локальний кошторис 7-5-3 на Реконструкція зовнішнього електроосвітлення по вул.Сосницької (від провул.Астраханського до пров.Кармелюка)</u>	-	-	-

-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	-	-	-
1566	Розбирання залізобетонних одностоякових опор із повітряним вводом і двома траверсами	опор	4	-
1567	Зняття проводів	км	0,62	-
1568	Демонтаж світильників	шт	4	-
1569	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	8,2	-
1570	Перевезення сміття до 30 км	т	8,2	-
-	<u>Розділ 2. Будівельні роботи</u>	-	-	-
1571	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	опора	4	-
-	<u>Розділ 3. Монтажні роботи</u>	-	-	-
1572	Установлення світильників ЖКУ	шт	8	-
1573	Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	0,175	-
1574	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	м	32	-
-	<u>Розділ 4. Матеріали</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Локальний кошторис 7-5-4 на Реконструкція зовнішнього електроосвітлення по пров.Кармелюка (від вул.Сосницької до вул. Хорольська)</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	-	-	-
1575	Розбирання залізобетонних одностоякових опор із повітряним вводом і двома траверсами	опор	3	-
1576	Зняття проводів	км	0,6	-
1577	Демонтаж світильників	шт	3	-
1578	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	6,15	-
1579	Перевезення сміття до 30 км	т	6,15	-
-	<u>Розділ 2. Будівельні роботи</u>	-	-	-
1580	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	опора	3	-
-	<u>Розділ 3. Монтажні роботи</u>	-	-	-
1581	Установлення світильників ЖКУ	шт	6	-
1582	Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	0,16	-
1583	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	м	24	-
-	<u>Розділ 4. Матеріали</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Локальний кошторис 7-6-1 на Огорожа території</u>	-	-	-
1584	Установлення металевої огорожі висотою до 2,2 м	м	329,3	-

1585	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	шт	3	
1586	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	шт	5	
1587	Установлення залізобетонної огорожі з панелей довжиною 2,5 м	м	202,5	
	<u>Локальний кошторис 7-7-1 на Огорожа території спортплощадок</u>	-	-	-
1588	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	м	216,25	-
1589	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	шт	3	
	<u>Локальний кошторис 7-8-1 на Майданчики</u>	-	-	-
1590	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,4 м	ям	320	-
1591	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	м3	15,36	
1592	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,12	
1593	Монтаж конструкцій	т	18,15	
	<u>Локальний кошторис 7-9-1 на Озеленення</u>	-	-	-
1594	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,8х0,6 м у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 75%	шт	57	-
1595	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8х0,6 м	шт	57	
1596	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,5х0,4 м у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 75%	шт	56	
1597	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,5х0,4 м	шт	56	
1598	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,3х0,3 м у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 75%	шт	254	
1599	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,3х0,3 м	шт	254	
1600	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння однорядної живої огорожі у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 75%	м	648	
1601	Садіння в однорядну живу огорожу кущів-саджанців із рослин, які в'ються	м	648	
1602	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	2903,64	
1603	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати до 25 см за нормами 47-25-3, 47-25-4	м2	2903,64	
1604	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	2903,64	

1605	Підготовки вручну стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 75%	шт	150	
1606	Садіння квітів <u>Локальний кошторис 7-10-1 на Озеленення за межами землекористування</u>	шт	150	
1607	Підготовки ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	232	
1608	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати до 25 см за нормами 47-25-3, 47-25-4	м2	232	
1609	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну <u>Локальний кошторис 8-1-1 на Тимчасова дорога</u>	м2	232	
1610	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	1528	
1611	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	м2	-1528	
1612	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	м3	152,8	
1613	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	244,48	
1614	Перевезення сміття до 30 км	т	244,48	

* У разі наявності посилання на марку просимо рахувати з виразом або в еквіваленті.

Погоджено замовником:

Заступник директора _____ Горділов Є.В.

Начальник контрольно-кошторисно-
договірної відділу _____ Кукленко Л.Г.

Технічний нагляд _____

Форма №

Відомість ресурсів вартості об'єкта будівництва

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспор- тна складова , грн.	Заготівельно-складові витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	I. Витрати труда	-	-	-	-	-	-
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люди-год.	705860,88	-	-	-	-

2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.-год.	127035,12				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.-год.	15009,74				
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.-год.	74847,13				
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.-год.	10908,76				
9		Витрати труда робітників у кошторисі, заданому в явному виді	люд.-год.	3752				
10		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
10.1		загальновиробничих витрат	люд.-год.	96863,26				
10.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.-год.	245,74				
10.3		коштів на виконання будівельних робіт:						
		у зимовий період	люд.-год.	46884,52				
10.4		у літній період	люд.-год.	10314,59				
		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.-год.	1091721,74				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				
		II. Будівельні машини і механізми						
11		Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-год	1894,83698	-	-	-	-
12		Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	8555,38316				
13		Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш-год	591,17847				
14		Автомобілі бортові, вантажопідйомність 15 т	маш-год	6,984				
15		Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш-год	1,7791				
16		Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	250,02354				
17		Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	55,8816				

18	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	3,5752			
19	Крани баштові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	178,148			
20-26	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш-год	14242,33091			
27	Крани підвісні електричні [кран-балки], вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,30044			
28	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш-год	86,67232			
29	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	2462,15814			
30	Крани на автомобільному ході при роботі на гідроенергетичному будівництві, вантажопідйомність 10 т	маш-год	9,12			
31	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш-год	28,9056			
32	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	1615,378165			
33	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш-год	83,12175			
34	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш-год	92,48288			
35	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-год	321,24166			
36	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш-год	5,2272			
37	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-год	788,30529			
38	Лебідки електричні, тягове зусилля до 78,48 кН [8 т]	маш-год	40,8			
39	Лебідки електричні, тягове зусилля до 156,96 кН [16 т]	маш-год	14,5			
40	Навантажувачі одноковшові, вантажопідйомність 1 т	маш-год	1,12008			
41	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш-год	2296,871			
42	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш-год	78,57231			
43	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш-год	3742,6788			
44	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш-год	34,16			
45	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш-год	132,01251			
46	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	1655,76152			
47	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш-год	85,57147			
48	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш-год	290,23876			
49	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш-год	400,21624			
50	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш-год	3,92304			

51	Електростанції пересувні, потужність 12 кВт	маш-год	6,2152			
52	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	441,86727			
53	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	188,1384			
54	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	11552,12571			
55	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	3,9			
56	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш-год	3,41784			
57	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш-год	0,02304			
58	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш-год	1136,2542			
59	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш-год	6891,88974			
60	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш-год	819,81492			
61	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск 800 кПа [8 ат], продуктивність 10 м ³ /хв	маш-год	1,872			
62	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м ³ /хв	маш-год	186,29536			
63	Екскаватори одноковшові дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м ³	маш-год	2,33825			
64	Екскаватори одноковшові дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м ³	маш-год	620,97209			
65	Екскаватори одноковшові дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м ³	маш-год	338,79821			
66	Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш-год	65,2305			
67	Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м ³	маш-год	1132,38476			
68	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	712,3458			

69	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	563,72225			
70	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш-год	102,01806			
71	Викорчовувачі-збирачі з трактором потужністю 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	11,8371			
72	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш-год	183,22775			
73	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш-год	1008,16799			
74	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш-год	148,66484			
75	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л	маш-год	288,54762			
76	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш-год	0,31104			
77	Автогудронатори, місткість 7000 л	маш-год	0,2916			
78	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш-год	48,34398			
79	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	36,58529			
80	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш-год	101,15736			
81	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ході з тягачем, маса 25 т	маш-год	4,995			
82	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-год	41,33339			
83	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-год	184,87419			
84	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш-год	36,39222			
85	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш-год	4,9572			
86	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш-год	51,86106			
87	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш-год	12,71525			
88	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	105,73225			
89	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш-год	6,39576			
90	Мотовози-електростанції	маш-год	6,4			
91	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш-год	10,57			
92	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6,3 т	маш-год	7,90014			
93	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 700 мм,	маш-год	1,32			

	вантажопідйомність 12,5 т					
94	Електростанції пересувні (при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів), потужність 60 кВт	маш-год	3,16			
95	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш-год	16,0624			
96	Трактори на гусеничному ході з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш-год	12,73061			
97	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш-год	37,2764			
98	Автоматичний апарат для зварювання оптичних волокон	маш-год	376,57			
99	Насосні станції електричні стаціонарні, подача 50 м3/год, напір 50 м	маш-год	51,33492			
100	Тельфери електричні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	3,12			
101	Тельфери електричні, вантажопідйомність 1 т	маш-год	4,02			
102	Тельфери електричні, вантажопідйомність 2 т	маш-год	1,6			
103	Тельфери електричні, вантажопідйомність 3,2 т	маш-год	12,48			
104	Розчинонагнітачі	маш-год	2,35968			
105	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш-год	2144,09872			
106	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш-год	61,63624			
107	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 630 мм, потужність 10,2 кВт	маш-год	6,2152			
108	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2,8 кВт	маш-год	0,32412			
109	Апарат піскоструменевий	маш-год	28,41107			
110	Машини свердлильні електричні	маш-год	2378,236			
111	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш-год	520,22442			
112	Верстат трубообрізний	маш-год	41,89			
113	Верстат трубонарізний	маш-год	40,545			
114	Прес гідравлічний з електроприводом	маш-год	91,64			
115	Прес кривошипний простої дії	маш-год	12,36			
116	Прес листозгинальний	маш-год	12,36			
117	Прес-ножиці комбіновані	маш-год	1025,6415			
118	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш-год	41,565			
119	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-год	20998,21205			
120	Верстати свердлильні	маш-год	59,16			

121	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш-год	3,40562				
122	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш-год	11,85				
123	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш-год	74,08027				
124	Перевезення асфальтобетону на переробку до 18 км	т	229,215				
125	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1006,5				
126	Перевезення ґрунту до 30 км- без навантаження	т	14878,05				
127	Перевезення ґрунту до 30 км(без погрузки)	т	910,8				
128	Перевезення сміття до 30 км	т	9844,4331				
129	Машини, враховані в текстових позиціях і локальних кошторисах, що задані в явному виді	грн.	1				
	<u>III. Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>	-	-	-	-	-	-
130	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш-год	170,913232				
131	Гайковерт пневматичний	маш-год	193				
132	Перфоратор електромагнітний	маш-год	3970,1423				
133	Пістолет монтажний	маш-год	5418,2922				
134	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 25 т	маш-год	338,58				
135	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш-год	1664,21121				
136	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш-год	2559,2772695				
137	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш-год	1648,9092				
138	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш-год	28,8026				
139	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш-год	296,87517				
140	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш-год	826,29069				
141	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-год	1819,1961476				
142	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-год	357,38026				
143	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш-год	430,661646				
144	Дефектоскопи ультразвукові імпульсні для просвічування виробу товщиною до 5000 мм	маш-год	106				
145	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш-год	1502,176572				

146	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш-год	6,529415				
147	Ямокопачі	маш-год	3,81885				
148	Бадді, місткість 2 м3	маш-год	4865,020061				
149	Гудронатори ручні	маш-год	0,036				
150	Машини шліфувальні електричні	маш-год	23,45				
151	Машини шліфувальні електричні	маш-год	4,1531885				
152	Машини шліфувальні кутові	маш-год	155,6085				
153	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш-год	12,84				
154	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-год	2658,43567				
155	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш-год	1,89756125				
156	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш-год	9,9693				
157	Пилка дискова електрична	маш-год	1045,87284				
158	Пилка дискова електрична	маш-год	565,8965				
159	Апарат для газового зварювання і різання	маш-год	2806,951373				
160	Бензопилка	маш-год	47,2175				
161	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-год	308,435269				
162	Дрилі електричні	маш-год	7289,0581506				
163	Дрилі електричні	маш-год	0,224				
164	Вібратори поверхневі	маш-год	4209,307659				
165	Вібратори глибинні	маш-год	2615,959181				
166	Шурупверти	маш-год	9147,893514				
167	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш-год	66,14512				
168	Фарборозпилювачі ручні	маш-год	3549,833728				
169	Перфоратори електричні	маш-год	10556,33591				
170	Ключ електричний	маш-год	84,645				
171	Шпалопідбійка	маш-год	338,58				
172	Трамбівки електричні	маш-год	0,28992				
173	Насос гідравлічний ручний	маш-год	32,934				
174	Пальник газопламеневий	маш-год	827,24230742				
175	Пилосос промисловий	маш-год	566,475674				
176	Машина паркетно-шліфувальна	маш-год	61,78809				
177	Станок для різання керамічної плитки	маш-год	2083,320838				
178	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш-год	4,7				
	<u>IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції</u>	-	-	-	-	-	-
179	Плити з мінераловати товщ.200мм	м2	951,4989				
180	Гойдалка балануюча	шт	3				
181	Турник потрійний	шт	2				

182	Бруси для пресу	шт	1			
183	Полоса перешкод Зигзаг	шт	2			
184	Лава без спинки	шт	26			
185	Лава декоративна зі спинкою	шт	6			
186	Стійка баскетбольна професійна	шт	2			
187	Ворота для міні-футбола	шт	2			
188	Яма для стрибків в довжину	шт	1			
189	Бруси паралельні	шт	2			
190	Ігровий комплекс Плюс на дві вежі	шт	1			
191	Ігровий комплекс з однією вежею	шт	1			
192	Місток-драбинка Ліана	шт	1			
193	Світлофор	шт	4			
194	Дорожній знак	шт	8			
195	Гімастичне містечко Лідер	шт	1			
196	Гімастичне містечко Міні	шт	1			
197	Урна бетонна	шт	28			
198	Стійки волейбольні	шт	1			
199	Гімнастичні стовпчики	шт	2			
200	Розмітка майданчика для баскетболу та волейболу	шт	1			
201	Куточок відпочинку	шт	1			
202	Столик з лавами без спинки	шт	1			
203	Розмітка пішоходного переходу	шт	4			
204	Флагшток "Стандарт" 9м	шт	3			
205	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,00308			
206	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 1,0-1,5 мм	т	0,0002			
207	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	1,589782			
208	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0222981			
209	Бензин авіаційний Б-70	т	0,06356			
210	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,05507			
211	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,8223995			
212	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-90/30	т	0,14042			
213	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	34,59996			
214	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,02028			
215	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14]	т	0,04122			

	мм						
216	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0556185				
217	Бязь сурова	10м2	0,04				
218	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,903584				
219	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00774				
220	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,19942				
221	Дюбель металевий	шт	25940,0097				
222	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х68,5 мм	т	0,001295				
223	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,363374				
224	Дюбель потай 6х40мм	1000шт	3,30302				
225	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0х16 мм	т	0,011007				
226	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 0х100 мм	т	0,818				
227	Цвяхи будівельні з конічною головкою 3,5х90 мм	т	0,0247448				
228	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,045069				
229	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,041205				
230	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,030521				
231	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	1,152				
232	Гравій для фільтрації води фракції 1-2 мм	кг	825				
233	Піна монтажна, V=1л	фл	632,90259				
234	Гідросклоізол Т, М	м2	1,125				
235	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	31,03744				
236	шпаклівка гіпсова Fugenfuller	т	0,00216				
237	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,04431				
238	Пластифікатор (латексна добавка) Idrokol X20 (30кг на 1 м3 розчину)	кг	439,25				
239	Шпаклівка multifinish knauf	кг	92,524				
240	Шпаклевка multifinish knauf	кг	17750,64				
241	Сатенгипс	кг	5808,5341				
242	Грунтовка В-КФ-093 червоно- коричнева, сіра, чорна	т	0,0036				
243	Піна монтажна Makroflex 750мл	л	617,855				
244	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт І	т	1,912606				
245	Вапно хлорне, марка А	т	0,023395				
246	Плитки керамогранітні Грес для підлог 300х300мм	м2	810,288				

247	Плитка керамічна для підлог 300х300мм	м2	832,9014			
248	Плитка керамічна для підлог антислизька	м2	2164,4502			
249	Плитка керамічна для сходів	м2	806,718			
250	Перегородки пластикові в санузлах	м2	662,4			
251	Плитка гранітокерамічна 600х600мм	м2	454,5			
252	Плитка керамічна для басейна	м2	870,9054			
253	Хрестики	шт	61189,572			
254	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	1625,86299			
255	Канати прядив'яні просочені	т	0,0169014			
256	Каніфоль соснова	т	0,0259969			
257	Каболка	т	0,618164			
258	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,00085			
259	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00874			
260	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00004			
261	Кисень технічний газоподібний	м3	1524,84773			
262	Фібра поліпропиленова армувальна(витрати=0,6кг на м3 розчину)	кг	1054,497			
263	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	76084			
264	Шпаклівка Ceresit CD32	кг	64,8538			
265	Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів	л	47,073			
266	Клей для плитки CM-11	кг	66962,428			
267	Клей для плитки	кг	2925			
268	Клей для синтетичної трави	кг	16			
269	Стрічка для швів	мп	60			
270	Феникс СТС	кг	1704			
271	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00016			
272	Біло густотерте цинкове МА-011-0	т	0,001109			
273	Біло густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0527336			
274	Біло густотерте цинкове	т	0,159088			
275	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,01191			
276	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,016092			
277	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,01132			
278	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 блакитна 424, темно-сіра	т	0,00036			
279	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-	т	0,0137925			

	бежева						
280	Білило титановие, готове до застосування, МА-21	т	0,00025				
281	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,012614				
282	Фарба фасадна Ceresit СТ-54	кг	2454,278				
283	Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2	т	0,00005				
284	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00008				
285	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0, 7х(20-50) мм	т	0,346812				
286	Покриття з гумового гранулята	м2	1046,6				
287	Лінолеум Smaragd Classic	м2	13979,1816				
288	Спортивний лінолеум Sportline 02040	м2	1122,2652				
289	Лінолеум	м2	100,776				
290	Штучна трава	м2	875				
291	Масло дизельне моторне М-10ДМ	т	0,01572				
292	Масло індустрієне І-20А	т	0,014134				
293	Мастика	бан	5				
294	Мастика бітумнобутилкаучукова гаряча	т	0,02235				
295	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	15,38454				
296	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,903642				
297	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,6529906				
298	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	51,376				
299	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,610829				
300	Мастика бітумно-каучукова	т	0,1082				
301	Мастика БІЕМ ISOFAST Україна	т	0,460292				
302	Крейда природна мелена	т	0,0534				
303	Міткаль "Т-2" сировий [сиров'є]	10м	2,13247				
304	Лента для звукоізоляції	10м	18,315				
305	Стрічка липка д/гк 45х90	10м	1422,12635				
306	Стрічка липка 45х90	10м	915,1965				
307	Стрічка липка д/гкл 45х90м.	10м	3,78				
308	Стрічка для звукоізоляції	10м	475,11164				
309	Грунтовка СТ-17	л	130,4985				
310-312	Грунтівка глибокого проникнення СТ-17	л	10175,12392				
313	Праймер бітумний Техноніколь	л	2078,237				
314	Оліфа комбінована К-2	т	0,000781				
315	Оліфа комбінована К-3	т	0,00322				
316	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0,933995				
317	Листи гіпсокартонні стельові вологостійкі	м2	14575,029				

318	Листи гіпсокартонні звичайні	м2	4876,8825			
319	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	194,25			
320	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	12,6			
321	Тяга підвісу	шт	6987,208			
322	Підвіси в комплекті	шт	6987,208			
323	Плита АМФ	м2	9170,7105			
324	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	1,0347936			
325	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,00021			
326	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0280664			
327	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,006121			
328	Дріт порошковий для дугового зварювання	т	0,000195			
329	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,000085			
330	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0348785			
331	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,027649			
332	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,084456			
333	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,00052			
334	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,912388			
335	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,1772977			
336	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	5,883675			
337	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,160024			
338	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,04342			
339	Пристінний профіль металевий	м	9432,7308			
340	Т-профіль направляючий довж.3,7м	м	8297,3095			
341	Т-профіль направляючий поперечний довж.1,2м	м	16594,619			
342	Т-профіль направляючий поперечний довж.0,6м	м	8297,3095			
343	Поліуретановий клей Litoelastic	кг	4			
344	Латексна добавка Latexkol	кг	1551,8613			
345	Пластина губчаста з гуми АФ-1	кг	7,92			

346	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	62,06			
347	Гума листова вулканізована кольорова	кг	32,166			
348	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	222,70776			
349	Пароізоляція	м2	3700,18			
350	Плівка поліетиленова	м2	27,83			
351	Паробар'єр	м2	5567,694			
352	Руберойд Сполімод ПД(ПКХПК)	м2	22766,32			
353	Руберойд Сполімод К(КЗ ПК)	м2	7290,771			
354	Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300Б	м2	32,034			
355	Сітка дротяна	м2	5567,694			
356	Лугостійка склосітка Ceresit СТ325	м2	5711,92			
357	Сітка арматурна ф.6мм 200х200мм	м2	5463,6			
358	Сітка пластикова армована	м2	337,34			
359	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	2359,67832			
360	Фрамуга гравітаційного димовидалення е електроприводом, 1000х1000	шт	6			
361	Саморізи 3,5 х25	шт	408			
362	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,005115			
363	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, штабовий, товщина 10-75 мм при ширині 100-200 мм	т	0,0004			
364	Фасонний гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, кутовий рівнополічковий, товщина 11-30 мм, ширина полицки 180-200 мм	т	0,0108			
365	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,1077934			
366	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,329			
367	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп	т	0,05517			
368	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,13614			
369	Уайт-спірит	т	0,1455806			

370	Стрічка тефлонова ФУМ	шт	11			
371	Стрічка клейка 50х50м	шт	8			
372	Паливо моторне марки ДТ	т	0,143926			
373	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	1,255074			
374	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	0,0135			
375	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	0,005			
376	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,33184			
377	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,4035			
378	Штукатурка декоративна Ceresit	кг	4002,375			
379	Шпагат паперовий	т	0,00182			
380	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,1455737			
381	Шурупи з плоскою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,129583			
382	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,19281			
383	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0621609			
384	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,018769			
385	Мінеральна вата Fasrock товщ.30мм	м2	737,23			
386	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,168228			
387	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	1,1546387			
388	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,001665			
389	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,00317			
390	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,12079			
391	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,031677			
392	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0308			
393	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	2,6038708			

394	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,1381345			
395	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	1,771422			
396	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,036			
397	Акваізол	м2	59,84			
398	Акваізол ПЕ-3,0-ГР	м2	109,296			
399	Натяжна розподільча доріжка для басейна 25м	компл.	4			
400	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,12382			
401	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	9,23785			
402	Азбестоцементна суміш	м3	0,002787			
403	Бензин розчинник	т	0,00578			
404	Папір обгортковий листовий	1000м2	0,078984			
405	Папір шліфувальний	м2	1363,45527			
406	Дрантя	кг	1213,7878			
407	Клей для ізоляції Armaflex	л	40			
408	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2699,90076			
409	Грунтовка глибокого проникнення	л	491,35767			
410	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	л	1,7304			
411	Грунтовка Томзит R777	л	422,28526			
412	Грунтовка Форбо 050	л	1480,534			
413	Акрилова фарба Сіті-пласт	кг	195,3			
414	Крайова стрічка арт.0.1022	м	86			
415	Замазка захисна	кг	86,79788			
416	Дюбель з волокнистим ущільнювачем	кг	4,2616			
417	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	58,30916			
418	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	17,75952			
419	Клей казеїновий	т	0,2115212			
420	Клей гумовий N88-Н	кг	0,0525			
421	Клей Тангіт 1 л	шт	20			
422	Очищувач Тангіт 1 л	шт	18			
423	РН мінус рідкий (25л)	шт	5			
424	Коагулянт (30л)	шт	2			
425	Альгіцид 1л	шт	6			
426	Хлор-шок швидкорозчинний (25л)	шт	5			
427	Клеюча суміш для плитки K21 (ф.Litokol)	кг	3150,7487			
428	Фарба БТ-177, срібляста	т	0,22977			
429	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0,0333275			
430	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,4905996			
431	Лак, марка 177	т	0,014376			
432	Оліфа натуральна	кг	44,23762			
433	Оліфа оксоль комбінована	т	0,000155			

434	Лотки водовідні полімербетонні ComproMax Basic ЛВ-10.16.10	шт	8			
435	Стрічка Litoband SK TARE	м.п	73			
436	Стрічка ковзна (рулон 10 м)(для проходження ППТ через стіну, фундамент)	рул	40			
437	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	450,253			
438	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,366252			
439	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	1,03269			
440	Ключчя просочене	кг	90,598			
441	Шнур Smaragd Classic	м	4914,64169			
442	Шнур Sportline 07702	м	394,55324			
443	Геотекстиль Tyrag 56	м2	276,804			
444	Стрічка алюмінієва самоклейна для склеювання ізоляції	м	11850			
445	Стрічка сигнальна "Обережно кабель"	м	720			
446	Стрічка сигнальна "Теплові мережі"	м	650			
447	Плінтуси МДФ із ПВХ	м	109			
448	Плінтуси Sportline	м	1210			
449	Плінтуси Smaragd	м	15076			
450	Стельовий плінтус із полістиролу	м	2717,91			
451	Плитки плінтусні	м	4144,03			
452	Плитки плінтусні керамічні	м	882,134			
453	Плитки стінна Октава 250х400 беж св	м2	8437,0451			
454	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	5,952			
455	Жмут смоляний	кг	19,07365			
456	Лючки ревізійні металеві 300*300	шт	80			
457	Лючки ревізійні металеві 400*300	шт	120			
458	Лючки ревізійні металеві 500*300	шт	100			
459	Дверцята металеві 270*380	шт	8			
460	Рядно	м2	3226,333			
461	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	466,7904			
462	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	80,725			
463	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	3,05			
464	Скоби ходові	кг	28,68			
465	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	1,282865			
466	Сталь листова	т	0,0325			
467	Сталь кругла	т	2,488165			

468	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,03464			
469	Сталеві деталі риштувань	т	3,5705			
470	Кутик ПВХ цокольний	м	2453,64			
471	Тяга підвісу	шт	7118,195			
472	деталь універсальна ес 60/125(0,65мм)	шт	129,5			
473	Відбірний пристрій тиску ЗКЧ-275-00-90	шт	24			
474	Болти анкерні	т	0,1883			
475	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	3,050752			
476	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,01415862			
477	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,749666			
478	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,029945			
479	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,00393			
480	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,313437			
481	Закріпки металеві	кг	194,08302			
482	Прокладки сталеві 120х35х16 мм	т	0,11475			
483	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,2281626			
484	Тканина мішкова	10м2	0,02366			
485	Шпаклівка клейова	т	0,465088			
486	Шпаклівка полімерцементна	кг	1,8772			
487	Шпаклівка "Фугенфуллер"	кг	4103,29465			
488	Шпаклівка "Фугенфуллер"	кг	2760,36053			
489	Эпоксидная затирка Litochrom Starlike,	кг	388,17908			
490	Двокомпонентна суміш Elastocem A+B (витрати 1,7 кг на кожен 1мм товщини)	кг	7367,885			
491	Шпаклевка Томзит RS -88	кг	1196,57383			
492	Суміш Cerezit CN-72	кг	137689,10492			
493	Клей Форбо 522	кг	1623,4306			
494	Клей для приклеювання мінераловатних плит.СТ-190	кг	39005,8			
495	Клей для армувальної сітки.СТ-190	кг	25200			
496	Клей для прикл.тепл.СemMix ST-3575	кг	5572,8			
497	Штукатурка декоративна Ceresit СТ137	кг	13234,75			
498	Грунтівка Ceresit СТ-17	л	1067,8			
499	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,451081			
500	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І	м3	0,451344			

	сорт						
501	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	18,41072				
502	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, III сорт	м3	3,75976				
503	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,6846				
504	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, IV сорт	м3	0,09156				
505	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	3,889343				
506	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	1,745203				
507	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	17,57597				
508	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,03937				
509	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,000372				
510	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,45182				
511	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, III сорт	м3	0,010738				
512	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0111				
513	Паркет штучний з деревини дуба, ясеня, ільма, клена	м2	532,746				
514	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	шт	14,4752				
515	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	0,3				
516	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	48,858				
517	Металорукав діаметр 18 мм	м	320				

518	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стілки 2,8 мм	м	10,504			
519	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стілки 3 мм	м	10,956			
520	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	44,4			
521	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4 мм	м	72			
522	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	593,2368			
523	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,84			
524	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	29,01492			
525	Контргайки [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,84			
526	Пісковловлювач ComproMax Basic ПВ-10.16.50 полімербетонний	шт	2			
527	Кріплення до лотка водовідвідного ЛВ-ПП-10.16.16	шт	84			
528	Канал лотковий (євроканал) 300x3000мм, AISI 304 з випуском з краю	шт	1			
529	Решітка чавунна водоприймальна кл. D довж. 500мм	шт	16			
530	Комплект з'єднувальних фітінгів Valtec	шт	1			

531	Нижня частина до трапу 157мм з сифоном,AISI 304 арт.408055	шт	2			
532	Решітка сітчата 123x374мм,25x2мм,AISI 304 арт.414130	шт	2			
533	Труби сталеві діаметр 20x1,6 мм	м	50			
534	Труби сталеві діаметр 20x2,5мм	м	1450			
535	Труби сталеві діаметр 25x2,8мм	м	560			
536	Труби сталеві діаметр 32x2,8мм	м	170			
537	Труби сталеві діаметр 40x3 мм	м	150			
538	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	5,05			
539	Гільзи сталеві ,зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	9,75			
540	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	15,15			
541	Гільзи сталеві діаметр 108 мм, товщина стінки 3 мм	м	6,5			
542	Труби сталеві електрозварні емальовані прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3 мм	м	520			
543	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	5,05			
544	Труби сталеві емальовані електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	8			
545	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	6,06			
546	Труби сталеві електрозварні емальовані прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 5 мм	м	800			
547	Гільзи сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 5 мм	м	30,875			

548	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	6,06			
549	Гільзи сталеві , діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	3,2			
550	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 6 мм	м	24,24			
551	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	10,1			
552	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 3,0 мм	м	10,1			
553	Труба нержавіюча безшовна холодновідтягнута, Ду=16х1мм	м	65			
554	Труби чавунні ВЧШГ, діаметр умовного проходу 100 мм	м	24			
555	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 100 мм	м	74,25			
556	Опора ковзна ф.50мм	шт	4			
557	Кільця гумові ущільнювальні [манжети] для чавунних напірних труб діаметром 50-300 мм	кг	1,92			
558	Фасонні чавунні з'єднувальні частини до чавунних напірних труб, зовнішній діаметр 50-100 мм	т	0,04			
559	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	5			
560	Люк чавунний для колодязів важкий з запірними пристроями	шт	60			
561	Манжети сталеві для стику азбестоцементних труб, марка М-100	10шт	2,4			
562	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	0,04768			
563	Відвід ПЕ 90 град. ф.32мм	шт	12			
564	Відвід ПЕ 90 град. ф.50мм	шт	4			
565	Відвід ПЕ 135 град. ф.50мм	шт	6			
566	Коліно сталеве емальоване ф.100мм	шт	55			
567	Коліна з ПВХ діам. 50 мм /90 град.	шт	38			
568	Коліна з ПВХ діам. 50 мм /45 град.	шт	6			
569	Пробка ф.50мм з різьбою 1/2"	шт	5			
570	Стіновий прохід під форсунку	шт	16			
571	Коліна з ПВХ діам. 63 мм /45 град.	шт	8			
572	Коліна з ПВХ діам. 63 мм /90 град.	шт	34			

573	Коліна з ПВХ діам. 75 мм /90 град.	шт	96			
574	Коліна з ПВХ діам. 75 мм /45 град.	шт	4			
575	Коліна з ПВХ діам. 90 мм /90 град.	шт	18			
576	Коліна з ПВХ діам. 110 мм /90 град.	шт	12			
577	Коліна з ПВХ діам. 160 мм /90 град.	шт	14			
578	Коліна з ПВХ діам. 140 мм /90 град.	шт	10			
579	Коліна з ПВХ діам. 125 мм /90 град.	шт	12			
580	Коліна з ПВХ діам. 90 мм /45 град.	шт	8			
581	Коліна з ПВХ діам. 160 мм /45 град.	шт	4			
582	Коліна з ПВХ діам. 140 мм /45 град.	шт	4			
583	Коліна з ПВХ діам. 110 мм /45 град.	шт	2			
584	Коліна з ПВХ діам. 125 мм /45 град.	шт	2			
585	Фланець ПВХ ф.110мм	шт	8			
586	Фланцевий адаптер ПВХ ф.110мм	шт	8			
587	Ущільнення під фланець ПВХ ф.110мм	шт	8			
588	Роз'ємне з'єднання ПВХ 63x50/2"	шт	8			
589	Роз'ємне з'єднання ПВХ 90	шт	4			
590	Зєднання ПВХ 63x2" ПВХ-латунь (зовнішня різьба)	шт	4			
591	Трійники з поліетилену діам. 50x15мм	шт	3			
592	Трійники з поліетилену діам. 50x32мм	шт	12			
593	Трійник стальний емальований ф.150x150x150мм	шт	120			
594	Трійник стальний емальований ф.150x50x150мм	шт	80			
595	Трійник стальний емальований ф.100x100x100мм	шт	150			
596	Трійник стальний емальований ф.100x50x100мм	шт	40			
597	Рівносторонні трійники з ПВХ діам. 63 мм	шт	12			
598	Рівносторонні трійники з ПВХ діам. 50 мм	шт	5			
599	Перехідник ПВХ клей-різьба зовнішня 90-75x3"	шт	1			
600	Рівносторонні трійники з ПВХ діам. 75 мм	шт	16			

601	Рівносторонні трійники з ПВХ діам. 90 мм	шт	7			
602	Рівносторонні трійники з ПВХ діам. 110 мм	шт	21			
603	Рівносторонні трійники з ПВХ діам. 160 мм	шт	4			
604	Рівносторонні трійники з ПВХ діам. 140 мм	шт	25			
605	Рівносторонні трійники з ПВХ діам. 125 мм	шт	5			
606	Редукція коротка ПВХ діам. 50/15мм	шт	5			
607	Редукція короткаі ПВХ діам. 63/50 мм	шт	33			
608	Редукція коротка ПВХ 160-140 мм	шт	3			
609	Редукція коротка ПВХ 160-110 мм	шт	2			
610	Редукція коротка ПВХ 140-125 мм	шт	11			
611	Редукція коротка ПВХ 140-110 мм	шт	24			
612	Редукція коротка ПВХ 125-110 мм	шт	4			
613	Редукція коротка ПВХ 125-90 мм	шт	8			
614	Редукція коротка ПВХ 125-75 мм	шт	7			
615	Редукція коротка ПВХ.110-90 мм	шт	4			
616	Редукція коротка ПВХ.110-63 мм	шт	14			
617	Редукція коротка ПВХ.110-75 мм	шт	8			
618	Редукція коротка ПВХ діам. 90-63 мм	шт	8			
619	Редукція коротка ПВХ діам. 75/63 мм	шт	11			
620	Редукція коротка ПВХ діам. 75/50 мм	шт	17			
621	Перехід стальний емальований ф.150x100мм	шт	20			
622	Кран кульовий ПВХ діам. 15мм	шт	5			
623	Муфти для додаткового стандартного входу ф.100ммGrundfos	шт	2			
624	Муфти для додаткового входу ф.50мм Grundfos	шт	4			
625	Муфта універсальна перехідна ф.32мм	шт	42			
626	Муфти з ПВХ діам. 50 мм	шт	4			

627	Трійник з нішою під температурний датчик з ПВХ діам. 50 мм	шт	1			
628	Муфти з ПВХ діам. 63 мм	шт	6			
629	Муфти з ПВХ діам. 75 мм	шт	2			
630	Муфти з ПВХ діам. 90 мм	шт	8			
631	Тестер ручний для визначення вмісту рН та Сl	шт	1			
632	Комплект гідроочищувача води	шт	1			
633	Муфти з ПВХ діам. 160 мм	шт	2			
634	Муфти з ПВХ діам. 125 мм	шт	6			
635	Муфти з ПВХ діам. 110 мм	шт	4			
636	Труба поліпропіленова шумопоглинаюча ф.50мм	м	1545			
637	Труба ПВХ діаметр 32 мм	м	540			
638	Труба вініпластова діаметр 25 мм	м	180			
639	Труба ПВХ діаметр 50 мм	м	50			
640	Труба поліпропіленова шумопоглинаюча ф.100мм	м	2250			
641	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм	м	194			
642	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	474,7			
643	Труби ПВХ, зовнішній діаметр 50мм	м	52,03			
644	Труби ПВХ, зовнішній діаметр 15мм	м	10,788			
645	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	85			
646	Труби ПВХ, зовнішній діаметр 63 мм	м	118,25			
647	Труби ПВХ, зовнішній діаметр 75 мм	м	48,7			
648	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 90х5,4 мм	м	40			
649	Труби ПВХ, зовнішній діаметр 90 мм	м	48,7			
650	Труби ПВХ, зовнішній діаметр 110 мм	м	50			
651	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	97,57			
652	Труби ПВХ, зовнішній діаметр 125 мм	м	50			
653	Труби ПВХ, зовнішній діаметр 140 мм	м	34,72			

654	Труби ПВХ, зовнішній діаметр 160мм	м	9,92			
655	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	453,49			
656	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 250х14,8 мм	м	80,8			
657	Труби поліпропіленові двошарові гофровані Polycorr SN 8 DN400мм	м	68,68			
658	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 315х18,7 мм	м	71,71			
659	Труби поліпропіленові двошарові гофровані Polycorr SN8, зовнішній діаметр 300 мм	м	568			
660	Коліно ПП діам. 110мм 87,5град	шт	130			
661	Коліно ПП діам. 110мм 45град	шт	425			
662	Коліно ПП діам. 110мм 15град	шт	10			
663	Коліно ПП діам. 50мм 87,5град	шт	290			
664	Коліно ПП діам. 50мм 45град	шт	365			
665	Втулка під фланець ПЕ діам. 32 мм	шт	25			
666	Втулка під фланець ПЕ діам. 80 мм	шт	4			
667	Втулка під фланець ПЕ діам. 50 мм	шт	21			
668	Ревізія ПП діам. 110 мм	шт	94			
669	Ревізія ПП діам. 50 мм	шт	50			
670	Хрестовина поліпропіленова 45 град. ф.110х110мм	шт	82			
671	Хрестовина поліпропіленова 67.5 град. ф.50х50мм	шт	20			
672	Хрестовина поліпропіленова 87,5 град.двоплощинна ф.110х110мм	шт	20			
673	Хрестовина поліпропіленова 87.5 град.двоплощинна ф.50х50мм	шт	10			
674	Трійник поліпропіленовий косий 45 град. ф.110х110мм	шт	270			
675	Трійник поліпропіленовий косий 45 град. ф.110х50мм	шт	135			
676	Трійник поліпропіленовий косий 45 град. ф.50х50мм	шт	375			
677	Трійник поліпропіленовий прямий 87,5 град. ф.110х110мм	шт	655			
678	Трійник поліпропіленовий прямий 87,5 град. ф.110х50мм	шт	125			

679	Трійник поліпропіленовий прямий 87,5 град. ф.50х50мм	шт	340			
680	Редукція поліпропіленова ф.110х50 мм	шт	195			
681	Заглушка ПП діам. 110 мм	шт	190			
682	Заглушка ПП діам. 50 мм	шт	195			
683	Заглушка фланцева діам. 100 мм	шт	115			
684	Заглушка фланцева діам. 150 мм	шт	40			
685	Труби сталеві теплоізовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 325/450 мм	м	350			
686	Труби сталеві теплоізовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 219/315 мм	м	200			
687	Труби сталеві теплоізовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 159/250 мм	м	160			
688	Труби сталеві теплоізовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 57/125 мм	м	36			
689	Коліно гнуче для теплоізованих труб, типорозмір 325/450 мм 90 град	шт	8			
690	Коліно гнуче для теплоізованих труб, типорозмір 159/250 мм 90 град	шт	10			
691	Коліно гнуче для теплоізованих труб, типорозмір 57/125 мм 90 град	шт	2			
692	Заглушка ДКС для труби 125мм (арт.023125)	шт	2			
693	Рукав кінцевий металевий з герметичними виводами до теплоізованих труб, типорозмір 325/450 мм (625 мм)	шт	16			
694	Рукав кінцевий металевий з герметичними виводами до теплоізованих труб, типорозмір 325/450 мм (200 мм)	шт	4			
695	Рукав кінцевий металевий з герметичними виводами дотеплоізованих труб, типорозмір 219/315 мм (625 мм)	шт	8			
696	Кільце ущільнює гумове ДКС для труб ф.125мм арт.016125	шт	4			
697	Муфта з'єднувальна ДКС для труб ф.125мм арт.015125	шт	1			

698	Кільце ущільнююче до теплоізованих труб, типорозмір 325/450 мм	шт	24			
699	Кільце ущільнююче до теплоізованих труб, типорозмір 219/315 мм	шт	8			
700	Кільце ущільнююче до теплоізованих труб, типорозмір 159/250 мм	шт	10			
701	Кільце ущільнююче до теплоізованих труб, типорозмір 57/125 мм	шт	2			
702	Опора нерухома на трубi ф.50 мм	шт	10			
703	Опора нерухома	шт	36			
704	Комплект ізоляції стиків ЕР-3 /термоусадкова муфта/ до теплоізованих труб, типорозмір 325/450 мм	шт	38			
705	Комплект ізоляції стиків ЕР-3 /термоусадкова муфта/ до теплоізованих труб, типорозмір 219/315 мм	шт	20			
706	Комплект ізоляції стиків ЕР-3 /термоусадкова муфта/ до теплоізованих труб, типорозмір 159/250 мм	шт	22			
707	Комплект ізоляції стиків ЕР-3 /термоусадкова муфта/ до теплоізованих труб, типорозмір 57/125 мм	шт	6			
708	Компенсатор сильфонний до труб ф.15мм	шт	6			
709	Компенсатор сильфонний до труб ф.20мм	шт	2			
710	Компенсатор сильфонний до труб ф.25мм	шт	8			
711	Компенсатор сильфонний до труб ф.32мм	шт	12			
712	Компенсатор сильфонний до труб ф.40мм	шт	4			
713	Кріплення для труб діам. 50 мм	шт	34			
714	Кріплення для труб діам. 63 мм	шт	80			
715	Кріплення для труб діам. 75 мм	шт	33			
716	Кріплення для труб діам. 90 мм	шт	33			
717	Кріплення для труб діам. 110 мм	шт	33			
718	Кріплення для труб діам. 125 мм	шт	33			
719	Кріплення для труб діам. 140 мм	шт	23			
720	Кріплення для труб діам. 160 мм	шт	5			
721	Хомути для кріплення кабелів	шт	30			
722	Тримач кабельний UDF12	шт	20			
723	Кульові крани ПВХ діам. 15 мм	шт	5			

724	Поліетиленові кульові крани діам. 15 мм	шт	3			
725	Кульові крани ПВХ діам. 50 мм	шт	15			
726	Кульові крани ПВХ діам. 63 мм	шт	7			
727	Кульові крани ПВХ діам. 75 мм	шт	4			
728	Кульові крани ПВХ діам. 110 мм	шт	19			
729	Кульові крани ПВХ діам. 125 мм	шт	9			
730	Кульові крани ПВХ діам.140 мм	шт	5			
731	Манжета протипожежна діаметром 50мм	шт	100			
732	Манжета протипожежна діаметром 100мм	шт	205			
733	Труби двошарові гофровані ДКС для захисту підземнихкабельних мереж діам. 125/107 мм арт.121912	м	12			
734	Труби двошарові гофровані ДКС для захисту підземних кабельних мереж діам. 160/137 мм арт.121916	м	180			
735	Вогнезахисна система "FIX М 60" фольгована	м2	10780			
736	Мат ламельний Техноніколь 35 з обкладкою алюмінієвою фольгою товщ. 30мм	м2	8050			
737	Мат ламельний Техноніколь 35 з обкладкою алюмінієвою фольгою товщ. 100мм	м2	7300			
738	Мат ламельний Техноніколь 35 з обкладкою алюмінієвою фольгою товщ. 20мм	м2	10			
739	Мат прошивний Техноніколь 80 товщ. 100мм	м2	60			
740	Мат прошивний Техноніколь 80 товщ. 50мм	м2	30			
741	Утеплювач з мінеральної вати AcoousticWool Sonet товщ. 50 мм	м2	3442,3			
742	Утеплювач з мінеральної вати AcoousticWool Sonet P товщ. 100 мм	м2	1721,15			
743	Звукоізол Гемафон товщ.5мм	м2	15787,4692			
744	Гідрозвукоізоляція Техноеласт Акустик супер товщ.5мм	м2	818,232			
745	Утеплювач Техноруф Н30 товщ.120мм	м2	857,769			
746	Утеплювач Техноруф Н45 товщ.100мм	м2	857,769			
747	Плита пінополістирольна з плівкою Tacker EPS100 038 (5м2) товщ.30мм	м2	400,809			
748	Склопластик рулонний РСТ-А-Т-В	1000м2	0,01			

749	Базальтовий утеплювач "Техноруф В70" товщ. 100 мм	м2	109,283			
750	Базальтовий утеплювач "Техноруф Н 30" товщ. 100 мм	м2	4840,9382			
751	Базальтовий утеплювач "Техноруф Вент" товщ. 100 мм	м2	5004,667			
752	Базальтовий утеплювач "Техноруф В70" товщ. 50 мм	м2	4893,832			
753	Базальтовий утеплювач "Техноніколь Технофас" товщ. 120 мм	м2	9744			
754	Базальтовий утеплювач "Техноруф Н 30" товщ. 200 мм	м2	263,165			
755	Термоізоляція K-Flex-ST 09x06	м	525			
756	Утеплювач Isover товщиною 50мм	м2	1422			
757	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 65мм б = 20 мм	м	45			
758	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 50 мм б = 13 мм	м	292			
759	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 60 мм б = 13 мм	м	50			
760	Ізоляція "Thermorock" толщ.80мм для труб ф 50 мм	м	55			
761	Ізоляція "Thermorock" толщ.80мм для труб ф 63 мм	м	125			
762	Ізоляція "Thermorock" толщ.80мм для труб ф 75 мм	м	50			
763	Ізоляція "Thermorock" толщ.80мм для труб ф 90 мм	м	50			
764	Ізоляція "Thermorock" толщ.80мм для труб ф 110 мм	м	50			
765	Ізоляція "Thermorock" толщ.80мм для труб ф 15 мм	м	10			
766	Ізоляція "Thermorock" толщ.80мм для труб ф 125 мм	м	50			
767	Ізоляція "Thermorock" толщ.80мм для труб ф 140 мм	м	35			
768	Ізоляція "Thermorock" толщ.80мм для труб ф 160 мм	м	10			
769	Ізоляція "Thermoflex" для труб ф 40 мм б = 9 мм	м	610			
770	Ізоляція "Thermoflex" для труб ф 32 мм б = 9 мм	м	774			
771	Ізоляція "Thermoflex" для труб ф 25 мм б = 9 мм	м	1294			
772	Ізоляція "Thermoflex" для труб ф 20 мм б = 9 мм	м	711			

773	Ізоляція "Thermoflex" для труб ф 15 мм б = 9 мм	м	534			
774	Циліндри мінераловатні Техноніколь 80 для труб ф 20 мм б =20 мм	м	32			
775	Циліндри мінераловатні Техноніколь 80 для труб ф 25 мм б =30 мм	м	112			
776	Циліндри мінераловатні Техноніколь 80 для труб ф 32 мм б =30 мм	м	160			
777	Циліндри мінераловатні Техноніколь 80 для труб ф 40 мм б =50 мм	м	180			
778	Циліндри мінераловатні Техноніколь 80 для труб ф 50 мм б =50 мм	м	128			
779	Циліндри мінераловатні Техноніколь 80 для труб ф 65 мм б =50 мм	м	34			
780	Циліндри мінераловатні Техноніколь 80 для труб ф 80 мм б =100 мм	м	80			
781	Циліндри мінераловатні Техноніколь 80 для труб ф 100 мм б =100 мм	м	60			
782	Циліндри мінераловатні Техноніколь 80 для труб ф 25 мм б =40 мм	м	23			
783	Циліндри мінераловатні Техноніколь 80 для труб ф 32 мм б =40 мм	м	23			
784	Циліндри мінераловатні Техноніколь 80 для труб ф 40 мм б =40 мм	м	25			
785	Циліндри мінераловатні Техноніколь 80 для труб ф 20 мм б =40 мм	м	7			
786	Циліндри мінераловатні Техноніколь 80 для труб ф 65 мм б=40 мм	м	5			
787	Циліндри мінераловатні Техноніколь 80 для труб ф 80 мм б =40 мм	м	18			
788	Екструдований пінополістирол товщ. 50мм	м2	464,4			
789	Мати мінераловатні товщ.50мм	м2	10			

790	Болти для рейкових стиків, клас міцності 8.8, діаметр різьби 24 мм	т	0,135			
791	Шайби пружинні колійні, виконання 1, діаметр різьби болтів 24 мм	т	0,0135			
792	Накладки для залізниць широкої колії двоголові стикові для рейок типу Р75, Р65, Р50, Р43	т	1,08			
793	Рейки залізничні широкої колії І групи, тип Р75 із сталі марки М76В	м	7,29			
794	Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	24			
795	Плакат попереджувальний	шт	4			
796	Опора металева оцинкована ОГК 10/210/65кс-вл висотою 8, 5 м	шт	21			
797	Опора металева оцинкована ОГК 10/210/65кс-вл висотою 10,5 м	шт	16			
798	Стакан під вентилятор	шт	3			
799	Сходи з нержавіючої сталі	компл.	4			
800	Повітроводи гнучкі круглі, ф125мм	м	620			
801	Повітроводи гнучкі круглі, ф 80мм	м	500			
802	Повітроводи гнучкі круглі, ф 100мм	м	740			
803	Повітроводи гнучкі круглі, ф150мм	м	645			
804	Вартість металоконструкцій	т	58,6485			
805	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,267657			
806	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,141682			
807	Драбини металеві приставні	т	1,0516			
808	Металеві конструкції	т	0,2			
809	Металева огорожа індивідуальна	м2	592,74			

810	Металева огорожа спортивних площадок висотою 2,5 м	м2	540,625			
811	Металоконструкції індивідуальні	т	0,7966			
812	Опори ковзні хомутові Ду 108/200 мм	шт	30			
813	Двері металеві протипожежні ДГМ Е1-30 21-9	шт	89			
814	Двері металеві протипожежні ДГМ Е1-30 21-12	шт	28			
815	Двері металеві протиударні ДГ 21-10	шт	5			
816	Двері металеві протиударні ДГ 21-12	шт	10			
817	Двері металеві протиударні ДГ 21-15	шт	2			
818	Двері металеві протипожежні ДГМ Е1-30 2 21-10	шт	25			
819	Двері металеві протипожежні ДОМ 21-15 скління 90% ЕІ-60	шт	12			
820	Двері металеві протипожежні ДГМ Е1-60 21-12	шт	18			
821	Блоки віконні металопластикові (Open Tesk, ELITE 5-камерні, подвійний склопакет 4-10-4-10-4і, опір теплопередачі конструкції не менше 0,75м2С/Вт, фурнітура покращеної якості)	м2	2152,76			
822	Ревізійний люк 300х500	шт	72			
823	Плінтуси, тип Пл-2, розмір 19х54 мм	м	580,2753			
824	Поручні, тип П-1, розмір 26х75 мм	м	274,38			
825	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	448,33262			
826	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	86,56524			
827	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	115,8			
828	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,579			
829	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	9201,31			
830	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,58886			
831	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,64626			
832	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,64676			
833	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1637,93722			
834	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	8,86661			

835	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	178,125			
836	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,1298			
837	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,12			
838	Карусель велика	шт	1			
839	Колода гімнастична	шт	1			
840	Колода гімнастична мала	шт	1			
841	Електрод заземлення з круглої сталі діаметром 20мм, довжиною 14м	шт	4			
842	Заземлення	шт	28			
843	Фіброцементні фасадні панелі в комплекті	м2	5900			
844	Грати із алюмінієвих сплавів РЖ20-25	шт	1			
845	Грати із алюмінієвих сплавів РЖ16-21	шт	1			
846	Грати із алюмінієвих сплавів РЖ13-15	шт	1			
847	Грати із алюмінієвих сплавів РЖ10-15	шт	1			
848	Грати із алюмінієвих сплавів РЖ12-11	шт	1			
849	Грати із алюмінієвих сплавів РЖ5-8	шт	2			
850	Грати із алюмінієвих сплавів РЖ10-10	шт	1			
851	Грати із алюмінієвих сплавів РЖ18-10	шт	1			
852	Грати із алюмінієвих сплавів РЖ17-8	шт	1			
853	Грати із алюмінієвих сплавів РЖ10-8	шт	1			
854	Кутик пластиковий	м	59975			
855	Стрічка монтажна IF207	м	65			
856	Профіль алюмінієвий світлодіодний ЛП-7	м	150			
857	Світлодіодна стрічка SMD 2835 DAY Light	м	150			
858	Відлив віконний	м	748,62			
859	Профіль UD	м	12323,866			
860	Профіль UD 28/3,0	м	166,5			
861	Профіль CD	м	34052,2675			

862	Профіль CD60/4,0	м	471,75			
863	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	28486,366			
864	Баки розширювальні на 12л	шт	2			
865	Баки розширювальні на 35л	шт	1			
866	Баки розширювальні на 100л	шт	1			
867	Бак мембранний DAN-WATES 500л	шт	1			
868	Дифузор ДП 600х530Р з пелюном-боксом	шт	5			
869	Дифузор ДП 530х530Р з пелюном-боксом	шт	15			
870	Дифузор ДП 530х462Р з пелюном-боксом	шт	5			
871	Дифузор ДП 530х294Р з пелюном-боксом	шт	12			
872	Дифузор ДП 462х462Р з пелюном-боксом	шт	12			
873	Дифузор ДП 462х394Р з пелюном-боксом	шт	80			
874	Дифузор ДП 462х326Р з пелюном-боксом	шт	30			
875	Дифузор ДП 394х394Р з пелюном-боксом	шт	15			
876	Дифузор ДП 394х326Р з пелюном-боксом	шт	416			
877	Дифузор ДП 394х258Р з пелюном-боксом	шт	10			
878	Дифузор ДП 326х326Р з пелюном-боксом	шт	80			
879	Дифузор ДП 326х258Р з пелюном-боксом	шт	65			
880	Дифузор ДП 258х258Р з пелюном-боксом	шт	70			
881	Дифузор стельовий ПДК+R 600х600 з пелюном-боксом	шт	95			
882	Дифузор стельовий ПДК+R 485х485 з пелюном-боксом	шт	20			
883	Дифузор стельовий ПДК+R 450х450 з пелюном-боксом	шт	15			
884	Дифузор стельовий ПДК+R 350х350 з пелюном-боксом	шт	20			
885	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,0005			
886	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,31354			
887	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,503087			
888	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,06564			

889	Вентилятор осьовий ВО-46-130 №7,1-02	шт	2			
890	Вентилятор осьовий, ВО-46-130-6,3-01	шт	2			
891	Вентилятор осьовий, ВО-46-130-6,3-02	шт	2			
892	Вентилятор радіальний димовидалення, ВРДВ-80-75 №10	шт	2			
893	Вентилятор осьовий, ВО-46-130 №7,1-01	шт	4			
894	Вентилятор даховий димовидалення, ВДРДВ-8,3-01	шт	1			
895	Вентилятор даховий димовидалення, ВДРДВ-8,3-06	шт	2			
896	Розподільчий колектор ТЕСЕ на 7 відводів арт.77311107	шт	1			
897	Грязевик абонентский вертикальний Т.34.06 діаметром 125мм	шт	2			
898	Зонт витяжний 650х600х400	шт	2			
899	Зонт припливно-витяжний острівний з фільтром-жировловлювачем ЗПВО 2000х1600	шт	2			
900	Зонт витяжний острівний ЗВО 2100х800х400	шт	1			
901	Зонт витяжний пристінний ЗВП 900х900х400	шт	1			
902	Зонт витяжний пристінний ЗВП 2800х800х400	шт	1			
903	Зонт припливно-витяжний острівний з фільтром-жировловлювачем ЗПВО 2200х900	шт	1			
904	Клапан димовидалення з електромагнітом та декоративними ґратами, КПДВ-М 500х700	шт	32			
905	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-Т, ДФ-О-1,0-100х100	шт	14			
906	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-Т, ДФ-О-150х150	шт	9			
907	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-Т, ДФ-О-ф.80мм	шт	11			
908	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-Т, ДФ-О-ф.100мм	шт	2			
909	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-Т, ДФ-О-ф.125мм	шт	4			

910	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-ф.150мм	шт	48			
911	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-ф.200мм	шт	5			
912	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-ф.250мм	шт	2			
913	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-ф.315мм	шт	5			
914	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-200х150	шт	1			
915	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-300х150	шт	106			
916	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-300х200	шт	2			
917	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-350х150	шт	16			
918	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-350х200	шт	2			
919	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-350х250	шт	2			
920	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-400х200	шт	2			
921	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-400х250	шт	16			
922	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-450х250	шт	9			
923	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-500х250	шт	2			
924	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-500х300	шт	1			
925	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-550х250	шт	1			
926	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-550х300	шт	1			
927	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-600х200	шт	1			

928	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-600х300	шт	4			
929	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-650х250	шт	2			
930	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-650х300	шт	2			
931	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-700х300	шт	2			
932	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-700х500	шт	1			
933	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-750х250	шт	2			
934	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-750х300	шт	1			
935	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-850х300	шт	4			
936	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-900х300	шт	1			
937	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-900х400	шт	1			
938	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-1000х500	шт	1			
939	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-1100х500	шт	5			
940	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-1200х1000	шт	1			
941	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-1300х400	шт	1			
942	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-1400х500	шт	5			
943	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-1400х600	шт	2			
944	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-T, ДФ-О-1500х300	шт	1			

945	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-Т, ДФ-О-1500х600	шт	4			
946	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-Т, ДФ-О-1600х1000	шт	1			
947	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-Т, ДФ-О-1900х600	шт	2			
948	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом BLF 230-Т, ДФ-О-2200х500	шт	2			
949	Стрічка паперова клейка (30 м)	ролик	5			
950	Кронштейни	шт	32			
951	Лоток кабельний металевий з кришкою 50х50 мм	м	280			
952	Мийки сталеві емальовані з однією чашею	шт	6			
953	Чаша керамічна напольна	шт	110			
954	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном та з сифоном	шт	26			
955	Піддони душеві мілкі дитячі	шт	50			
956	Радіатори сталеві Radik з нижнім підключенням 11VK-500-1000 мм	шт	24			
957	Радіатори сталеві Radik з боковим підключенням 11K-500-1000 мм	шт	10			
958	Радіатори сталеві Radik Klassik з боковим підключенням 22K-500-800 мм	шт	5			
959	Радіатори сталеві Radik Klassik з боковим підключенням 22K-500-900 мм	шт	3			
960	Радіатори сталеві Radik Klassik з боковим підключенням 22K-500-1000 мм	шт	6			
961	Радіатори сталеві Radik Klassik з боковим підключенням 22K-500-1100 мм	шт	4			
962	Радіатори сталеві Radik з нижнім підключенням 11VK-500-500 мм	шт	2			
963	Радіатори сталеві Radik з нижнім підключенням 11VK-500-600 мм	шт	5			
964	Радіатори сталеві Radik з нижнім підключенням 11VK-500-700 мм	шт	12			

965	Радіатори сталеві Radik з нижнім підключенням 11VK-500-800 мм	шт	27			
966	Радіатори сталеві Radik з нижнім підключенням 11VK-500-900 мм	шт	32			
967	Радіатори сталеві Radik з нижнім підключенням 11VK-500-1100 мм	шт	18			
968	Радіатори сталеві Radik Klassik з нижнім підключенням 22VK-400-600 мм	шт	4			
969	Радіатори сталеві Radik Klassik з нижнім підключенням 22VK-400-700 мм	шт	14			
970	Радіатори сталеві Radik Klassik з нижнім підключенням 22VK-400-800 мм	шт	20			
971	Радіатори сталеві Radik Klassik з нижнім підключенням 22VK-400-900 мм	шт	18			
972	Радіатори сталеві Radik Klassik з нижнім підключенням 22VK-400-1000 мм	шт	54			
973	Радіатори сталеві Radik Klassik з нижнім підключенням 22VK-400-1100 мм	шт	72			
974	Радіатори сталеві Radik Klassik з нижнім підключенням 22VK-400-1200 мм	шт	58			
975	Радіатори сталеві Radik Klassik з нижнім підключенням 33VK-500-800 мм	шт	8			
976	Радіатори сталеві Radik Klassik з нижнім підключенням 33VK-500-900 мм	шт	10			
977	Радіатори сталеві Radik Klassik з нижнім підключенням 33VK-500-1000 мм	шт	14			
978	Радіатори сталеві Radik Klassik з нижнім підключенням 33VK-500-1100 мм	шт	6			
979	Конвектор Комфорт-20 КН-20-0,9К	шт	4			
980	Конвектор Комфорт-20 КН-20-1,1К	шт	8			
981	Конвектор Комфорт-20 КН-20-1,4К	шт	11			
982	Конвектор Комфорт-20 КН-20-1,7К	шт	8			
983	Конвектор Комфорт-20 КН-20-2,0К	шт	12			
984	Раковини сталеві нержавіючі	шт	15			
985	Дифузор МВ 200ПФ	шт	90			

986	Дифузор МВ 250ПФ	шт	10			
987	Дифузор МВ 125 ПФ	шт	10			
988	Дифузор МВ 150 ПФ	шт	67			
989	Дифузор МВ 315 ПФ	шт	14			
990	Зовнішні повітрозабірні решітки 2500x2000мм	шт	1			
991	Зовнішні повітрозабірні решітки 2100x1600мм	шт	1			
992	Зовнішні повітрозабірні решітки 1500x1300мм	шт	1			
993	Зовнішні повітрозабірні решітки 1500x1000мм	шт	1			
994	Зовнішні повітрозабірні решітки 1100x1200мм	шт	1			
995	Зовнішні повітрозабірні решітки 1000x1000мм	шт	1			
996	Зовнішні повітрозабірні решітки 800x1800мм	шт	1			
997	Зовнішні повітрозабірні решітки 800x1400мм	шт	1			
998	Зовнішні повітрозабірні решітки 800x1000мм	шт	1			
999	Зовнішні повітрозабірні решітки 800x500мм	шт	1			
1000	Дверна решітка МВМА 800x100мм	шт	14			
1001	Дверна решітка МВ 450/2	шт	270			
1002	Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні для води тиском 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 16 мм	м	58,62			
1003	Закладна для датчиків автоматики	комплект	2			
1004	Змішувач для душових піддонів	комплект	50			
1005	Змішувач для мийки на одне відділення	комплект	21			
1006	Змішувач для умивальників	комплект	286			
1007	Трапи Т-50 чавунні емальовані з прямим відводом, ґратами та гумовою пробкою, розмір 260x140x110 мм	комплект	57			
1008	Трапи малі Т-100М чавунні емальовані з прямим відводом, ґратами та гумовою пробкою, розмір 355x200x142 мм	комплект	20			
1009	Труби зливні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб, діаметр 32 мм	шт	110			
1010	Умивальник керамичний прямокутний	комплект	265			
1011	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 15 мм	м	604			

1012	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 20 мм	м	175				
1013	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 25 мм	м	379				
1014	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм	м	507				
1015	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 40 мм	м	515				
1016	Гільзи сталеві, діаметр 57х3 мм L=325 мм	м	26				
1017	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб з гільзами для систем опалення, діаметр 50 мм	м	200				
1018	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 15 мм	м	1300				
1019	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 20 мм	м	1900				
1020	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 25 мм	м	2246				
1021	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 32 мм	м	941				
1022	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 40 мм	м	498				
1023	Вузли укрупнені монтажні із сталевих емальованих труб для водопостачання, діаметр 50 мм	м	302				
1024	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 50 мм	м	4				

1025	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 65 мм	м	82			
1026	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 80 мм	м	98			
1027	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 100 мм	м	60			
1028	Вузли укрупнені монтажні із сталевих емальованих труб для водопостачання, діаметр 100 мм	м	40			
1029	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 125 мм	м	12			
1030	Вузли укрупнені монтажні із чавунних каналізаційних труб та фасонних частин до них, діаметр 50 мм	м	599,8			
1031	Вузли укрупнені монтажні із чавунних каналізаційних труб та фасонних частин до них, діаметр 100 мм	м	1199,9			
1032	Унітази фарфорові	шт	40			
1033	Унітази фарфорові дитячі	шт	20			
1034	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,6МПа [6 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	46			
1035	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	59			
1036	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	59			
1037	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	4			
1038	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	69			
1039	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2			
1040	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 125 мм	шт	8			

1041	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	4			
1042	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	18			
1043	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	8			
1044	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	64			
1045	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	6			
1046	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	152			
1047	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	44			
1048	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	50			
1049	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	137			
1050	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 125 мм	шт	12			
1051	Фланці ізолюючі, діаметр 125 мм	шт	4			
1052	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	40			
1053	Фонтанчики питні для школи	шт	10			
1054	Блочки	шт	614			
1055	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	869			
1056	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони понад 250 мм	м2	6598			

1057	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	166			
1058	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	6868			
1059	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 1250 до 2000 мм	м2	1483			
1060	Воронки сталеві діам. 50мм	шт	2			
1061	Воронки зливні сталеві діам. 50мм	шт	3			
1062	Воронки зливні сталеві діам.32мм	шт	8			
1063	Воронки зливні сталеві діам.20мм	шт	12			
1064	Воронки зливні сталеві діам.15мм	шт	4			
1065	Воронки зливні сталеві діам.25мм	шт	5			
1066	Кран кульовий Ду15 (для спуску води)	шт	44			
1067	Кран кульовий Ду20 Данфосс X1666	шт	29			
1068	Кран кульовий Ду25 Данфосс X1666	шт	21			
1069	Кран кульовий Ду15 Данфосс X1666	шт	8			
1070	Кран кульовий з рукояткою Ду15 Herz арт.1220621	шт	24			
1071	Кран кульовий з рукояткою ВР-ВР Ду20 Herz арт.1220622	шт	12			
1072	Кран кульовий з рукояткою ВР-ВР Ду25 Herz арт.1220623	шт	10			
1073	Кран кульовий з рукояткою ВР-ВР Ду32 Herz арт.1220624	шт	4			
1074	Кран кульовий з рукояткою ВР-ВР Ду50 Herz арт.1220626	шт	6			
1075	Кран кульовий з рукояткою ВР-ВР Ду40 Herz арт.1220625	шт	6			
1076	Кран кульовий Ду40 Данфосс X1666	шт	16			
1077	Кран кульовий Ду32 Данфосс X1666	шт	21			
1078	Кран кульовий Ду50 JIP FF	шт	4			
1079	Кран кульовий Ду65 JIP FF	шт	11			
1080	Кран кульовий Ду80 JIP FF	шт	8			

1081	Кран кульовий Ду100 JIP FF	шт	2			
1082	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	36			
1083	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 32 мм	шт	140			
1084	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	210			
1085	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	27			
1086	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних емальованих труб, діаметр 76х3,5 мм	м	220			
1087	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 76х3,5 мм	м	165			
1088	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних емальованих труб, для опалення та водопостачання, діаметр 89х3,5 мм	м	620			
1089	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 108х4 мм	м	20			
1090	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 133х4мм	м	40			
1091	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 159х4,5 мм	м	25			
1092	Труба пряма PBX RL-20-IS	м	130			
1093	Лента самоклеюча PBX K - Flex 50 мм	м	4767			
1094	Гак з дюбелем для кріплення 2 труб в ізоляції до підлоги арт.265709-001	шт	4340			
1095	Гак з дюбелем для кріплення 1 труби до підлоги арт.265378-002	шт	200			
1096	Кільце натяжне, діаметр 16х2 мм	шт	2204			
1097	Кільце натяжне, діаметр 20х2,8 мм	шт	694			
1098	Кільце натяжне, діаметр 25х3,5 мм	шт	528			
1099	Кільце натяжне, діаметр 32х4,4 мм	шт	293			

1100	Муфта з'єднувальна, латунь діаметр 32x32 мм арт.7 060 32	шт	60			
1101	Муфта з'єднувальна, латунь діаметр 25x25 мм арт.7 060 25	шт	120			
1102	Муфта з'єднувальна, латунь діаметр 20x20 мм арт.7 060 20	шт	120			
1103	Муфта з'єднувальна, редукційна, латунь діаметр 32x25 мм арт.7 065 07	шт	100			
1104	Муфта з'єднувальна, редукційна, PPSU діаметр 25x20 мм арт.7 365 05	шт	200			
1105	Конусний з'єднувач, діаметр 14x2/G3/4 мм арт.9006.56	шт	20			
1106	Кутник 90 град. з зовнішньою різьбою, латунь 32-3Р 1" арт.7 075 32	шт	50			
1107	Кутник 90 град. з зовнішньою різьбою, латунь 25-3Р 3/4" арт.7 075 25	шт	350			
1108	Кутник 90 град. з зовнішньою різьбою, латунь 20-3Р 1/2" арт.7 075 20	шт	620			
1109	Кутник настінний. з внутрішньою різьбою, латунь 25- ВР 3/4" арт.7 085 25	шт	110			
1110	Кутник настінний. з внутрішньою різьбою, латунь 20- ВР 1/2" арт.7 085 20	шт	1150			
1111	Кутник з'єднувальний 90 град., латунь ф.32-32 арт.7 070 32	шт	80			
1112	Кутник з'єднувальний 90 град., PPSU ф.25-25 арт.7 370 25	шт	460			
1113	Кутник з'єднувальний 90 град., PPSU ф.20-20 арт.7 370 20	шт	2000			
1114	Трійник рівнопрохідний, латунь діаметр 32 мм арт.7 100 32	шт	150			
1115	Трійник рівнопрохідний, PPSU діаметр 25 мм арт.7 309 25	шт	325			
1116	Трійник рівнопрохідний, PPSU діаметр 20 мм арт.7 309 20	шт	1100			
1117	Трійник редукційний латунь 32- 25-32 арт.7 105 23	шт	60			
1118	Трійник редукційний латунь 32- 25-25 арт.7 105 20	шт	60			
1119	Трійник редукційний, PPSU 25- 20-25 арт.7 305 15	шт	120			
1120	Трійник редукційний, PPSU 25- 20-20 арт.7 305 22	шт	120			
1121	З'єднувач двосторонній 16x2/20x2	шт	36			
1122	З'єднувач двосторонній 25x2,5/20x2	шт	18			

1123	З'єднувач двосторонній 25х3,5/25х3,5	шт	18				
1124	Конусний з'єдгувач на мідну трубку ф.15мм	шт	796				
1125	Дуга пластмасова-провідник труби ф.16-18/25	шт	134				
1126	Дуга оцинкована-провідник труби в пешелі ф.25-26	шт	22				
1127	Відведення Push PPSU ф.25х3,5/25х3,5	шт	16				
1128	Гільза для універсальних багатошарових труб ф.32мм арт. 7 345 32	шт	1100				
1129	Гільза для труб РЕ-Хс ф.25мм арт. 7 040 25	шт	3600				
1130	Гільза для труб РЕ-Хс ф.20мм арт. 7 040 20	шт	10350				
1131	Коліно Push з трубкою Cu d15 з кронштейном арт. 7 114 016	шт	796				
1132	Монтажна пластина для 2 настінних кутників арт.7 205 28	шт	500				
1133	Монтажна пластина для 1 настінного кутника арт.7 205 27	шт	260				
1134	Вода	м3	4411,05382				
1135	Вода хімічно очищена	т	0,00104				
1136	В'язальний дріт	100кг	1,062923				
1137	В'язальний дріт діаметр 1,2мм	т	2,7152541				
1138	Штаба сталевая оцинкована 40х4 мм	м	520				
1139	Кабель саморегулюючий ELSR- N-40-2-АО	1000м	1,8				
1140	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1нгд, переріз 1,5 мм2	1000м	3,3				
1141	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1нгд, переріз 2,5 мм2	1000м	4,1				
1142	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідноюжилою, марка ПВ1нгд, переріз 4 мм2	1000м	0,48				
1143	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1нгд, переріз 6 мм2	1000м	1,56				
1144	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1нгд, переріз 10 мм2	1000м	0,6				

1145	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 1,5 мм ²	1000м	0,22248			
1146	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗнгд, переріз 1,5 мм ²	1000м	1,2			
1147	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗнгд, переріз 2,5 мм ² нгд	1000м	0,075			
1148	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗнгд, переріз 4 мм ²	1000м	0,38			
1149	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗнгд, переріз 6 мм ²	1000м	0,745			
1150	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗнгд, переріз 10 мм ²	1000м	0,84			
1151	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗнгд, переріз 25 мм ²	1000м	0,12			
1152	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗнгд, переріз 35 мм ²	1000м	0,12			
1153	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм	т	0,0002488			
1154	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,0001578			
1155	Болт оцинкований для фланців діам. 100мм,300мм	шт	140			
1156	Глухарі	100шт	4,259			
1157	Глухарі	100шт	6,402			
1158	Кронштейн дворіжковий К/1/1/1/2-90	шт	48			
1159	Люк для кабельних колодязів електротехнічний	шт	7			
1160	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,2087372			
1161	Штири сталеві для повітряних ліній зв'язку та радіофікації ШТ- 16Д	шт	4			
1162	Сталь штабова 40х4 мм	т	2,903356			
1163	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,5517			
1164	Втулки ущільнювальні	шт	63			

1165	Втулки ущільнювальні	шт	8686,28			
1166	Трубка ізоляційна (50 шт)	к-кт	1			
1167	З'єднувачі овальні сталеві, марка СОС-25-1а	шт	2,0895			
1168	Хомут, діаметр 14 мм	шт	0,0128			
1169	Хомут зрівнювання потенціалів ХЛ-1 діам.100мм	шт	289			
1170	Хомут для зрівнювання потенціалів,Хл-19-22мм	шт	720			
1171	Хомут для зрівнювання потенціалів,Хл-24-28мм	шт	385			
1172	Хомут зрівнювання потенціалів ХЛ-1 діам.57-61мм	шт	375			
1173	Ацетон технічний, І сорт	т	0,0000148			
1174	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,190003			
1175	Діхлоретан технічний, І сорт	т	0,000059			
1176	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	0,0048			
1177	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,058817			
1178	Лак БТ-577	т	1,1864155			
1179	Лак ХС-76 хімістійкий	т	0,00031			
1180	Фарба водоемульсійна	кг	31312,8216			
1181	Фарба акрилова	кг	341,145			
1182	Розчинник, марка Р-4	т	0,018805			
1183	Спирт етиловий ректифікований технічний, І сорт	т	0,0001091			
1184	Емаль ХВ-785 біла	т	0,0002			
1185	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,033685			
1186	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,8838827			
1187	Кремнійорганічна компохиція КОК Синтез	т	0,09162			
1188	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0,000112			
1189	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	4,39359			
1190	Калій єдкий технічний	м3	0,00028			
1191	Фетр (2 шт)	к-кт	70			
1192	Стіни теплокамер КС-5	шт	4			
1193	Панелі [блоки] стінові КС-1	шт	4			
1194	Панелі [блоки] стінові КС-9	шт	4			
1195	Панелі [блоки] стінові КСд-1	шт	2			
1196	Панелі [блоки] стінові КСд-2	шт	2			
1197	Плита перекриття КП-2	шт	4			
1198	Колодязь Smallbox з кришкою	шт	29			
1199	Колодязь ККС-1/1	шт	7			
1200	Панель залізобетонна для огорожі ЗП 250	шт	81			
1201	Камні бортові, БР100.30.15	шт	986			

1202	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	125,709			
1203	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	518,463			
1204	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	485,541			
1205	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	1335,5244			
1206	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	108			
1207	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	1,6974			
1208	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	59,56504			
1209	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,72048			
1210	Гравій для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка ДР8	м3	53,14617			
1211	Гравій для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка ДР8	м3	771,10784			
1212	Пісок фільтраційний кварцевий	т	3,6			
1213	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт	м3	230,7852			
1214	Суміш цементно-піщана марки РЦГ М100 Ж1	м3	284,96105			
1215	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетонщільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	1,67278			
1216	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетонщільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	260,2163			
1217	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г-4	т	7,188			
1218	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 1	т	316,1972			
1219	Плити підвіконні з пластика шириною 450мм	м.п.	926,6			
1220	Пісок природний, рядовий	м3	2045,19521			

1221	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,120706			
1222	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М75	1000шт	690,43816			
1223	Гравій керамзитовий фракції 20-40 мм, марка М400	м3	645,592052			
1224	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,2086			
1225	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,47549			
1226	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	152,976			
1227	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	16,66505			
1228	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1051,85072			
1229	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	428,6448			
1230	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,3645			
1231	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2410,81785			
1232	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,273			
1233	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	41,4			
1234	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	81,7684			
1235	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	9716,6356			
1236	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	4,879515			
1237	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	206,51083			

1238	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B22,5 [M300], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	2,56368			
1239	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B3,5 [M-50, МРЗ 50], крупність заповнювача 40-70 мм	м3	0,0126			
1240	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,00213			
1241	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	134,897			
1242	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,0666			
1243	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	8,64834			
1244	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	114,202266			
1245	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	1818,875082			
1246	Розчин мурувальний важкий цементний, марка М300	м3	0,4578			
1247	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,1536			
1248	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	408,55035			
1249	Розчин азбоцементний	м3	9,215186			
1250	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,40065			
1251	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	765,044563			
1252	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	26,457318			
1253	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МРЗ200]	м2	2228,016			
1254	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм, бетон В30 [М400] [МРЗ200]	м2	2396,583			
1255	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 50 мм	м2	62,82			
1256	Блок газобетонний 500*600*375*200	м3	3168			
1257	Бузок китайський	шт	9			
1258	Туя шаровидна	шт	36			
1259	Туя Смарагд	шт	14			
1260	Дейція 3-5 років	шт	6			

1261	Липа широколиста 5-7 років	шт	15				
1262	Спирея японська goldmound	шт	475				
1263	Тамарикс	шт	9				
1264	Ялина звичайна 3-5 років	шт	6				
1265	Барбарис	шт	15				
1266	Чубушник 3-5 років	шт	12				
1267	Спирея Вангутта	шт	99				
1268	Спирея Вангутта 2-3 роки	шт	1124				
1269	Самшит	шт	1862				
1270	Форзиція	шт	15				
1271	Ялівець козацький 3-5 років	шт	65				
1272	Ялівець скельний Skyrocket 3-5 років	шт	24				
1273	Клен кульовидний	шт	13				
1274	Клен сріблястий віком 5-7 років	шт	2				
1275	Горобина 5-7 років	шт	20				
1276	Береза 5-7 років	шт	1				
1277	Верба 5-7 років	шт	4				
1278	Ясен 5-7 років	шт	2				
1279	Троянда флорибунда	шт	150				
1280	Земля рослинна	м3	1163,833				
1281	Перегній	м3	50,95				
1282	Суміш насіння газонних трав	ц	1,400256				
1283	Коробка занулююча 6715-72В (2 шт)	шт	2				
1284	Стрічки з берилієвої бронзи марки БрБ2, ширина 140 мм, товщина 1,2 мм	т	0,000144				
1285	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,346587				
1286	Дріт мідний \25м\.	к-т	3				
1287	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС61	т	0,0000778				
1288	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,0152882				
1289	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30	т	0,00782				
1290	Припій (500г)	к-т	1				

1291	Припої олов'яно-свинцеві малосурм'янисті в чушках, марка ПОССу61-0,5	т	0,00016			
1292	Припої олов'яно-свинцеві малосурм'янисті в чушках, марка ПОССу30-0,5	т	0,00025			
1293	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу40-2	т	0,00003			
1294	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,203525			
1295	Металорукав ф.18мм	м	40			
1296	Труби поліетиленові SLQ PE-MD, діаметр 16x2,0 мм	м	749,766			
1297	Труба захистна гофрована ("пешель") для діаметра 20-25 мм	м	9680			
1298	Труба захистна гофрована ("пешель") для діаметра 29-34 мм	м	320			
1299	Труба захисна гофрована ПВХ Ду 16мм	м	280			
1300	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	360,35999			
1301	Труби з поліетилену ТЕСЕflex РЕ-ХС для водопостачання, діаметр 20x2,8 мм	м	5579,194			
1302	Труби з поліетилену ТЕСЕflex РЕ-ХС для водопостачання, діаметр 25x3,5 мм	м	1700,268			
1303	Труби з поліетилену багат шарова ТЕСЕflex РЕ-ХС - AL-РЕ(95°С) для опалення, діаметр 32x4,0 мм	м	319,858			
1304	Труби з поліетилену ТЕСЕflex РЕ-ХС для водопостачання, діаметр 16x2,0 мм	м	2400,33			
1305	Труби з поліпропілену , зовнішній діаметр 8 мм	10м	2,5			
1306	Труби ПВХ, діаметр 50 мм	м	650			
1307	Труби вінілпластові	кг	0,4			
1308	Фланці ізолюючі Д 50 мм	шт	2			
1309	Фланці ізолюючі Д 25 мм	шт	2			
1310	Фланці ізолюючі Д 80 мм	шт	4			
1311	Фланці ізолюючі Д 100 мм	шт	2			
1312	Трійник з пожежною підставкою 100x100мм	шт	1			
1313	Трійник чавунний фланцевий 300x150мм	шт	1			

1314	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	1,97592			
1315	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	1,03311			
1316	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0003146			
1317	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,126			
1318	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 150 мм	1000шт	0,004			
1319	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,766			
1320	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,273			
1321	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 3 мм, діаметр 300 мм	1000шт	0,012			
1322	Прокладки з пароніту, товщина 3 мм, діаметр 200 мм	1000шт	0,004			
1323	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 3 мм, діаметр 150 мм	1000шт	0,012			
1324	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 2,0 мм	т	0,0032			
1325	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	308,5424			
1326	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,98			
1327	Бірка маркувальна	100шт	84,68994			
1328	Бобишки	шт	16			
1329	Штуцер для манометра	шт	114			
1330	Бобишка для манометра ЗКЧ-1-87	шт	110			
1331	Брезент	10м2	0,00916			
1332	Втулка В17	100шт	1,02602			
1333	Втулка В22	100шт	2,135			
1334	Втулка В28	100шт	0,41344			
1335	Втулка В54, В59	100шт	0,5564			
1336	Втулка В69	100шт	4,24			
1337	Гайка встановлювальна заземлювальна К483	100шт	0,325			
1338	Гільзи поліетиленові, діаметр 3-6 мм	1000шт	0,045			
1339	Утримувач К188	100шт	6,432			
1340	Тримач дроту (50 шт)	к-т	6			
1341	Дюбелі У658, У661	100шт	1810,7909			
1342	Дюбелі У658, У661	100шт	1,638			

1343	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	137,3974			
1344	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	656,282			
1345	Шуруп TN №25 для кріплення листів	шт	3885			
1346	дюбель для підвісної стелі 6х40	шт	235335,45			
1347	Рідкі цвяхи Форбо 232, 310мл	шт	1250			
1348	Дюбель-шуруп з пластмасовою пробкою	шт	2874,9812			
1349	Дюбель-шуруп 100х10мм	шт	6354,6052			
1350	Подовжувач профіля 60х27мм	шт	3106,155			
1351	Дюбель 6х35 металевий	шт	7247,695			
1352	Дюбель 6х40 металевий	шт	15127,381			
1353	Саморез 25мм	шт	162570,66			
1354	Саморіз 25мм	шт	27140,5			
1355	Дюбель 10_220мм оцинкований з плоскою головкою	шт	38118,23			
1356	Дюбель 10_260мм оцинкований з плоскою головкою	шт	1935			
1357	Дюбель 10_180мм оцинкований з плоскою головкою	шт	3825			
1358	Заглушка У467, У469	100шт	0,3774			
1359	Забиття кінцеве	комплект	4			
1360	Зажим дроту	100шт	3			
1361	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	4,7514			
1362	Затискач набірний	100шт	0,1428			
1363	Кабель 6715-09ВД 5 м (2 шт)	комп.	5			
1364	Кабель 6715-53ВО 3 м (2 шт)	комп.	2			
1365	Провід ПВС 5х1,5	м	210			
1366	Кнопка К227	100шт	900,66738			
1367	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	390,7934			
1368	Конструкція опорна	т	0,0714			
1369	Стрічка ФУМ	кг	0,7204			
1370	Стрічка кіперна	100м	0,4			
1371	Стрічка монтажна ЛМ	100м	133,17348			
1372	Стрічка стяжна зубчаста	т	0,00068			
1373	Маса кабельна МКС-4, МКС-6	т	0,0012			
1374	Металеві прокладки	т	0,01			
1375	Муфти поліетиленові	шт	1226,4			
1376	Муфти із поліетилену діаметром 315 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	90,88			
1377	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,4			
1378	Наконечники ПН-1,П-1	100шт	4,37248			
1379	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	2,8764			
1380	Наконечники алюмінієві для опресування 50-10-9а	100шт	0,4896			

1381	Наконечники кабельні для пайки мідні П6-4-М	100шт	0,05			
1382	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛЗ	100шт	0,06			
1383	Наконечники кабельні Н7.750.561	шт	10			
1384	Наконечники кабельні	шт	228			
1385	Нитки швейні	кг	2,043			
1386	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	5,69446			
1387	Очіс льняний	т	0,0260855			
1388	Паронітові прокладки	100шт	2,708			
1389	Патрони Д або К довгі	100шт	1346,6418			
1390	Патрони до пістолета Д-2	100шт	16,88296			
1391	Патрони до пістолета МПУ-2	100шт	0,1			
1392	Патрубок У-479	100шт	28,446			
1393	Перемикач заземлювальний	шт	2232,92			
1394	Подвес прямой для профиля	шт	7247,695			
1395	Дюбель 6х40мм пластмасовий	шт	17083,668			
1396	Дюбель 6х60мм	шт	310,8			
1397	З'єднувач д/нарощування 60х90	шт	17601,545			
1398	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	6,6641			
1399	Полоса монтажна К-200	100шт	0,136			
1400	Полоски К-404	100шт	0,638			
1401	Провід БПВЛ1, переріз 1х10 мм ²	м	6			
1402	Провід БПВЛ1, переріз 1х16 мм ²	м	6			
1403	Провід ПРГ, переріз 2,5 мм ²	1000м	0,002			
1404	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм ²	1000м	2,91			
1405	Пряжки К-405	100шт	0,638			
1406	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	7,4			
1407	Рукав гумовий напірний з нитяним підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кг\см ³ , діаметр 12 мм	м	36,4			
1408	Рукав гумовий оплітувальний ПР 30/25	м	1			
1409	Серветки бавовняні	10м ²	0,73275			
1410	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	8,31535			
1411	Стискачі відгалужувальні У734	100шт	0,08323			
1412	Стискачі відгалужувальні У859	100шт	0,8976			
1413	Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	0,04			
1414	Скоба будівельна К853	100шт	0,72			
1415	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	1405,3802			
1416	Скоби дволапкові К146П	100шт	129,0198			
1417	Скоби дволапкові К147П	100шт	411,4			
1418	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	1,667			
1419	Скоби будівельні	кг	144			

1420	Зкрепи фігурні [скоби]	100шт	799,5936			
1421	Сталь штабова перфорована, ширина 30-40 мм	м	0,53			
1422	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	3,1908			
1423	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	83,8			
1424	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	44,52			
1425	Трубка мідна 3/8" 9.52x0.81	м	170			
1426	Трубка мідна 1/4" 6,35x0,76мм	м	75			
1427	Трубка мідна 5/8" 15,88x0,89мм	м	95			
1428	Трубка мідна 42x1,5мм	м	20			
1429	Трубка мідна 28x1,0мм	м	20			
1430	Трубка мідна 35x1,0мм	м	60			
1431	Трубка мідна 22x1,0мм	м	40			
1432	Трубка мідна 54x1,5мм	м	20			
1433	Труби полівінілхлоридні	т	0,20894			
1434	Кутик перфорований УП35х35	м	28,29			
1435	Фольга мідна	т	0,0002			
1436	Хомут Х25У1	100шт	3,91			
1437	Шайба квадратна К859/2	100шт	0,3834			
1438	Швелер перфорований ШП60Х35	м	6,24			
1439	Шпилька	комплект	5862,96			
1440	Електроди ЭМР-4	т	0,00588			
1441	Відгалужувач DPT Т-подібний горизонтальний 300x100 арт.36164	шт	5			
1442	Відгалужувач DPT Т-подібний горизонтальний 200x100 арт.36163	шт	5			
1443	Полка L=410мм	шт	15			
1444	Полка L=310мм	шт	200			
1445	Полка L=210мм	шт	207			
1446	Полка L=510мм	шт	24			
1447	Кут поворотний СРО 90град. 300x60	шт	15			
1448	Кут поворотний СРО 90град. 200x60	шт	18			
1449	Кут поворотний СРО 45град. 200x60	шт	8			
1450	Кут поворотний СРО 45град. 300x60	шт	3			
1451	Кут поворотний СРО 45град. 500x60	шт	5			
1452	Стійка кабельна з оголовником L=600мм	шт	115			
1453	Стійка кабельна з оголовником L=500мм	шт	130			
1454	Шпилька М10х1000	шт	160			
1455	Шпилька М10х2000	шт	34			
1456	Фіксатор захисного шару арматури "Зірочка"	1000шт	60,50328			

1457	Фіксатор захисного шару арматури "Стійка"	1000шт	281,9687			
1458	Фіксатор захисного шару арматури "Зірочка"	шт	3863,576			
1459	Затискач підтримуючий PSP 122	шт	17			
1460	Затискач проколюючий TTD 151	шт	8			
1461	Затискач відгалужувальний NTD 151	шт	17			
1462	Гак GHS016	шт	40			
1463	Скріпа CF20	шт	40			
1464	Ацетилен технічний розчинний	м3	0,00533			
1465	Вазелін технічний	т	0,00273			
1466	Вода дистильована	м3	0,00056			
1467	Віск бджолиний	кг	0,01			
1468	Клей БМК5	кг	50,96			
1469	Клей нітроглифталевий	кг	36,24			
1470	Фарба маркувальна МКЕ	т	0,00089			
1471	Фарба емалева МО-1	т	0,01104			
1472	Лак ВЛ-2, НЦ-62	т	0,0001206			
1473	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00357			
1474	Лак електроізолювальний N318	т	0,00203			
1475	Масло машинне	т	0,002			
1476	Моногідрат літію	кг	0,012			
1477	Пароніт	т	0,003106			
1478	Паста паяльна ПМКН-40	кг	0,01			
1479	Припой ПОС-18	т	0,1336475			
1480	Пропан	т	0,00016			
1481	Пропан-бутан технічний	м3	2182,83958			
1482	Пропан-бутанова суміш	т	0,0108			
1483	Мастило АМС-1	т	0,00096			
1484	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,000017			
1485	Стеарин	кг	0,01			
1486	Тавот	кг	114,6184			
1487	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ	кг	0,01			
1488	Армуюча сітка скловолокно 5_5мм (1м_50) щільністю 160г/м2	м2	517,5			
1489	Пароізоляція	м2	5750			
1490	Монтажна піна HOFMANN Selest професійна універсальна	л	215,597			
1491	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	130			
1492	Вузли укрупнені монтажні із труб ПВХ для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	154,83			
1493	Гідрант пожежний підземний AVK RD1.5	шт	1			
1494	Кран-дозатор для унітазу 3/4" Тремо 472	шт	110			

1495	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	6			
1496	Кран водорозбірний для шлангу з метеликом, діаметр 15 мм	шт	140			
1497	Кран приладовий Arco, діаметр 15 мм	шт	900			
1498	Колонка водозабірна Gardena	шт	12			
1499	Вентиль для поливального водопроводу, діаметр 50 мм	шт	3			
1500	Кран кульковий латунний посилений VT.314 внутр.-внутр. Valtec Perfect, діаметр 50 мм	шт	2			
1501	Клапан зворотній латунний муфтовий VT.161 внутр.-внутр. Valtec , діаметр 50 мм	шт	1			
1502	Кран кульовий AVK, діаметр 50 мм	шт	8			
1503	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	7			
1504	Засувки фланцеві AVK, діаметр 50 мм	шт	7			
1505	Засувки фланцеві AVK, діаметр 80 мм	шт	15			
1506	Засувки фланцеві AVK, діаметр 100 мм	шт	9			
1507	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	4			
1508	Кран кульовий фланцевий AVK, діаметр 80 мм	шт	2			
1509	Кран кульовий фланцевий WK-2а діаметром 20мм	шт	2			
1510	Кран кульовий фланцевий WK-2а діаметром 50мм	шт	2			
1511	Кран кульовий фланцевий WK-2а діаметром 125мм	шт	4			
1512	Кран кульовий муфтовий WK-4а діаметром 15мм	шт	20			
1513	Кран кульовий муфтовий WK-4а діаметром 20 мм	шт	13			
1514	Кран кульовий фланцевий WK-2а діаметром 32мм	шт	2			
1515	Кран кульовий фланцевий WK-2а діаметром 65мм	шт	9			
1516	Кран кульовий фланцевий WK-2а діаметром 125мм	шт	2			
1517	Засувка чавунна Grundfos ф. 80мм	шт	2			

1518	Засувка PBX Grundfos ф. 100мм	шт	2			
1519	Засувка латунна Grundfos ф.32мм	шт	2			
1520	Клапан прямий з попереднім налагодженням "Данфосс" RA-N діам.15мм	шт	51			
1521	Клапан запірний Н-подібний прямий "Данфосс" RLV-K діам.15мм	шт	398			
1522	Клапан запірний прямий "Данфосс" RLV-KS діам.15мм	шт	71			
1523	Клапан терморегулятора з автоматичною стабілізацією перепаду тиску "Данфосс" RA-DV+RAW	шт	30			
1524	Термостатичний елемент з вбудованим датчиком "Данфосс" RA 2920	шт	26			
1525	Комплект для підключення опалювального приладу "Данфосс" RA W-K	шт	398			
1526	Засувки фланцеві зі штурвалом діаметр 150 мм HAWLE №4000E2	шт	1			
1527	Засувки фланцеві зі штурвалом діаметр 100 мм HAWLE №4000E2	шт	2			
1528	Засувки фланцеві зі штурвалом діаметр 300 мм HAWLE №4000E2	шт	2			
1529	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	72,4			
1530	Фільтри для очищення води Ду 32 мм WK-OF	шт	4			
1531	Фільтри для очищення води Ду 20 мм WK-OF	шт	7			
1532	Фільтри для очищення води Ду 25 мм WK-OF	шт	4			
1533	Фільтри для очищення води Ду 50 мм WK-OF	шт	1			
1534	Фільтри для очищення води Ду 15 мм WK-OF	шт	2			
1535	Фільтри для очищення води Ду 40 мм WK-OF	шт	3			
1536	Фільтри для очищення води Ду 65 мм WK-OF	шт	2			
1537	Фільтри для очищення води Ду 125 мм WK-OF	шт	2			
1538	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	шт	2			
1539	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	6			

1540	Манометр технічний МПЧ-У	комплект	10			
1541	Манометр МП-100-01	шт	138			
1542	Термометр біметалічний осьовий (0-160 град.С) з оправою	комплект	88			
1543	Рукав кінцевий металевий довжиною 625 мм з герметичними виводами Д=159/250	шт	8			
1544	Рукав кінцевий металевий довжиною 625 мм з герметичними виводами Д=57/125	шт	2			
1545	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	10322,1154			
1546	Кріплення	кг	2863			
1547	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	289,84548			
1548	Фіксатор повороту труби 90 20	шт	1300			
1549	Сильфонний компенсатор ф.50мм	шт	2			
1550	Компенсатор сильфонний "вільний" ф.219/315мм	шт	2			
1551	Дросель-клапан ДКп 100х100	шт	4			
1552	Дросель-клапан ДКп 300х150	шт	3			
1553	Дросель-клапан ДКп 400х200	шт	1			
1554	Дросель-клапан ДКп 150х150	шт	30			
1555	Дросель-клапан ДКп 500х300	шт	1			
1556	Дросель-клапан ДКп 250х100	шт	6			
1557	Дросель-клапан ДКп 450х150	шт	1			
1558	Дросель-клапан ДКК ф.100мм	шт	6			
1559	Дросель-клапан ДКК ф.140мм	шт	2			
1560	Дросель-клапан ДКК ф.80мм	шт	21			
1561	Дросель-клапан ДКК ф.125мм	шт	8			
1562	Дросель-клапан ДКК ф.180мм	шт	1			
1563	Дросель-клапан ДКК ф.250мм	шт	1			
1564	Дросель-клапан ДКп 150х100	шт	24			
1565	Дросель-клапан ДКп 200х100	шт	24			
1566	Дросель-клапан ДКп 200х150	шт	5			
1567	Дросель-клапан ДКп 200х200	шт	3			
1568	Дросель-клапан ДКп 250х150	шт	14			
1569	Дросель-клапан ДКп 250х200	шт	2			
1570	Дросель-клапан ДКп 300х100	шт	2			
1571	Дросель-клапан ДКп 300х200	шт	6			
1572	Дросель-клапан ДКп 350х100	шт	2			

1573	Дросель-клапан ДКп 350х150	шт	3				
1574	Дросель-клапан ДКп 400х150	шт	3				
1575	Дросель-клапан ДКп 400х400	шт	1				
1576	Дросель-клапан ДКп 450х200	шт	1				
1577	Дросель-клапан ДКп 500х200	шт	2				
1578	Дросель-клапан ДКп 700х350	шт	1				
1579	Дросель-клапан ДКп 800х300	шт	1				
1580	Дросель-клапан ДКп 800х400	шт	1				
1581	Дросель-клапан ДКп 1000х450	шт	2				
1582	Вентилятор канальний ВКПФ 4Е 600х300 в комплекті з гнучкими вставками	шт	2				
1583	Вентилятор канальний ВКМц 150 в комплекті з гнучкими вставками	шт	10				
1584	Вентилятор канальний ВЦ-ПН 200 в комплекті з гнучкими вставками	шт	2				
1585	Вентилятор канальний ВЦ-ВН 200 в комплекті з гнучкими вставками	шт	2				
1586	Вентилятор канальний ВКПФ 4Е 500х300 в комплекті з гнучкими вставками	шт	1				
1	3	4	5				
1587	Вентилятор канальний ВКМц 100 в комплекті з гнучкими вставками	шт	3				
1588	Вентилятор канальний ВКМц 200 в комплекті з гнучкими вставками	шт	8				
1589	Вентилятор канальний ВКМц 315 в комплекті з гнучкими вставками	шт	4				
1590	Вентилятор канальний ВН 80 в комплекті з гнучкими вставками	шт	32				
1591	Вентилятор канальний ВН 80К в комплекті з гнучкими вставками	шт	10				
1592	Вентилятор канальний ТТ ПРО 100 в комплекті з гнучкими вставками	шт	3				
1593	Вентилятор канальний ТТ ПРО 150 в комплекті з гнучкими вставками	шт	39				
1594	Вентилятор канальний ТТ ПРО 315 в комплекті з гнучкими вставками	шт	6				
1595	Вентилятор канальний ТТ ПРО 200 в комплекті з гнучкими вставками	шт	40				
1596	Вентилятор канальний ТТ ПРО 250 в комплекті з гнучкими вставками	шт	1				

1597	Клапан зворотній Danfoss тип 402, система 02, діаметр 80 мм	шт	2				
1598	Клапан зворотній фланцевий Danfoss тип 601, система 01, діаметр 32 мм	шт	42				
1599	Клапан зворотній Danfoss тип 802, система W, діаметр 20 мм	шт	14				
1600	Клапан зворотній Danfoss тип 802, система W, діаметр 15 мм	шт	14				
1601	Термостатичний циркуляційний клапан Danfoss MTCV, діаметр 15 мм	шт	60				
1602	Термостатичний циркуляційний клапан Danfoss MTCV, діаметр 20 мм	шт	40				
1603	Клапан зворотній Danfoss тип 802, система W, діаметр 25 мм	шт	14				
1604	Термостатичний циркуляційний клапан Danfoss MTCV, діаметр 25 мм	шт	15				
1605	Клапан зворотній відкидний для ручного діафрагменного насосу, діаметр 32 мм	шт	2				
1606	Клапан зворотний KOM1 ф.200мм	шт	48				
1607	Клапан зворотний KOM1 ф.150мм	шт	49				
1608	Клапан зворотний KOM1 600x300мм	шт	2				
1609	Клапан зворотний KOM1 ф.100мм	шт	6				
1610	Клапан зворотний KOM1 ф.250мм	шт	1				
1611	Клапан зворотний KOM ф.315мм	шт	10				
1612	Клапан зворотний KOM1 500x300мм	шт	1				
1613	Клапан зворотній фланцевий 16кч9п, діаметр 65мм	шт	1				
1614	Трап вертикальний з "сухим " сифоном HL 310NPr діаметр 100 мм	шт	70				
1615	Клапани повітряні Maxi Vent, діаметр 100 мм	шт	4				
1616	Воронки водозливні з електронідегрівом HL62.1 , діаметр 100 мм	шт	39				
1617	Клапан зворотній муфтовий PBX ф.63мм	шт	2				
1618	Клапан зворотній муфтовий PBX ф.125мм	шт	3				

1619	Клапан зворотній муфтовий ПВХ ф.50мм	шт	2			
1620	Клапан повітряний автоматичний Valmat , діаметр 15 мм	шт	50			
1621	Кран кульовий 11Б33п , діаметр 32 мм	шт	68			
1622	Кран кульовий 11Б33п , діаметр 15 мм	шт	535			
1623	Кран кульовий 11Б33п , діаметр 40 мм	шт	22			
1624	Кран кульовий 11Б33п , діаметр 25 мм	шт	200			
1625	Кран кульовий 11Б33п , діаметр 20 мм	шт	335			
1626	Кран кульовий спускний 11Б33п , діаметр 15 мм	шт	155			
1627	Сітки металеві в рамках, площа у просвіті до 0,3 м2	м2	36			
1628	Термометр ТБ-100	шт	22			
1629	Дренажний насос КР350 Grundfos	шт	2			
1630	Насос КАР 300 48м3/год Kripsol (1 резервний)	шт	3			
1631	Циркуляційний насос KS 100T1B, 16,0м3/год Kripsol	шт	2			
1632	Насос Wilo, 2,5м3/год ,H=5м	шт	2			
1633	Компресор для видалення води Q-10м3/год	шт	1			
1634	Насоси циркуляційні Willo Stratos 30/1-10	шт	3			
1635	Насоси циркуляційні Willo Stratos 30/1-12	шт	2			
1636	Насоси циркуляційні Willo Stratos 25/1-10	шт	4			
1637	Насоси циркуляційні Willo Stratos 50/1-8	шт	1			
1638	Насоси циркуляційні Willo Star RS 25/4	шт	5			
1639	Насоси циркуляційні Willo Star RS 15/4	шт	7			
1640	Насоси циркуляційні Willo TOP S 25/10	шт	1			
1641	Насоси циркуляційні Willo Star RS 25/8	шт	2			
1642	Насоси циркуляційні Willo Star RS 25/7	шт	1			
1643	Сифон для мийки	шт	32			
1644	Клапани зворотні підйомні фланцеві 16ч3бр для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	4			
1645	Клапани зворотні підйомні фланцеві 16ч3бр для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	7			

1646	Клапани зворотні підйомні фланцеві 16ч3бр для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	2			
1647	Клапани зворотні підйомні фланцеві 16ч3бр для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	1			
1648	Клапани зворотні підйомні фланцеві 16ч3бр для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 32 мм	шт	4			
1649	Клапани зворотні підйомні фланцеві 16ч3бр для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 40 мм	шт	3			
1650	Клапани зворотні підйомні фланцеві 16ч3бр для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 65 мм	шт	1			
1651	Лічильник води Meistream Plus діаметром 65мм	шт	1			
1652	Лічильник води 420 РС діаметром 40мм	шт	2			
1653	Лічильник води 420 РС діаметром 20мм	шт	1			
1654	Лічильник води 420 РС діаметром 32мм	шт	2			
1655	Узлы укрупненные монтажные из стальных электросварных труб, для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	40			
1656	Узлы укрупненные монтажные из стальных электросварных труб, для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	35			
1657	Узлы укрупненные монтажные из стальных электросварных труб, для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 3 мм	м	57			
1658	Узлы укрупненные монтажные из стальных электросварных труб, для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм	м	90			
1659	Автоматичний повітровипускний клапан МАТІС, діаметр 15 мм	шт	56			

1660	Обв'язки водомірів крильчастих із сталевих водогазопровідних та безшовних труб в комплекті з вентилями муфтовими та фітингами, з обводною лінією, діаметр вводу 80 мм, діаметр водоміра 50 мм	комплект	1				
1661	Кран кульовий фланцевий з ручкою Naval , діаметр 25 мм арт.285506	шт	4				
1662	Кран кульовий приварний з ручкою Naval , діаметр 32 мм арт.284407	шт	4				
1663	Кран кульовий фланцевий з ручкою Naval , діаметр 50 мм арт.285509	шт	4				
1664	Кран кульовий фланцевий з ручкою Naval , діаметр 80 мм арт.285511	шт	4				
1665	Кран кульовий фланцевий з ручкою Naval , діаметр 100 мм арт.285512	шт	4				
1666	Кран кульовий приварний з редуктором Naval , діаметр 200 мм арт.284436	шт	2				
1667	Кран кульовий приварний з редуктором Naval , діаметр 300 мм арт.284438	шт	6				
1668	Ручний балансуєчий клапан з попереднім налагодженням MSV-B діаметр 20 мм	шт	4				
1669	Ручний балансуєчий клапан з попереднім налагодженням MSV-B діаметр 32 мм	шт	4				
1670	Ручний балансуєчий клапан з попереднім налагодженням MSV-B діаметр 25 мм	шт	4				
1671	Ручний балансуєчий клапан з попереднім налагодженням USV-I діаметр 32 мм	шт	4				
1672	Ручний балансуєчий клапан з попереднім налагодженням USV -I діаметр 20 мм	шт	7				
1673	Ручний балансуєчий клапан з попереднім налагодженням USV-I діаметр 25 мм	шт	4				
1674	Ручний балансуєчий клапан з попереднім налагодженням USV -I діаметр 15 мм	шт	2				
1675	Ручний балансуєчий клапан з попереднім налагодженням USV-I діаметр 40 мм	шт	3				
1676	Ручний балансуєчий клапан з попереднім налагодженням USV-I діаметр 50 мм	шт	1				
1677	Ручний балансуєчий клапан з попереднім налагодженням USV-I діаметр 65 мм	шт	1				

1678	Ручний балансуєчий клапан з попереднім налагодженням MSV -В діаметр 15 мм	шт	2			
1679	Ручний балансуєчий клапан з попереднім налагодженням MSV-В діаметр 40 мм	шт	3			
1680	Ручний балансуєчий клапан з попереднім налагодженням MSV-В діаметр 50 мм	шт	1			
1681	Ручний балансуєчий клапан з попереднім налагодженням MSV-В діаметр 65 мм	шт	1			
1682	З'єднувач з зовнішньою різьбою 32x4,4 G1 арт.9001.00	шт	38			
1683	З'єднувач з зовнішньою різьбою 16x2 G1/2	шт	10			
1684	З'єднувач з зовнішньою різьбою 20x2 G1/2	шт	5			
1685	З'єднувач з зовнішньою різьбою 20x2 G3/4	шт	5			
1686	З'єднувач з зовнішньою різьбою 25x3,5 G1 "	шт	44			
1687	Трійник 16/16/16 Push PPSU	шт	101			
1688	Трійник 20/16/16 Push PPSU	шт	130			
1689	Трійник 20/16/20 Push PPSU	шт	144			
1690	Трійник 20/25/20 Push PPSU	шт	18			
1691	Трійник 25/16/20 Push PPSU	шт	72			
1692	Трійник 25/16/25 Push PPSU	шт	173			
1693	Трійник 25/20/25 Push PPSU	шт	58			
1694	Трійник 25/25/25 Push PPSU	шт	72			
1695	Трійник 25/18/25 Push PPSU	шт	48			
1696	Трійник 25/25/18 Push PPSU	шт	24			
1697	Трійник 25/25/32 Push PPSU	шт	18			
1698	Кільце для захисту термостатичних елементів від несанкціонованого втручання	шт	224			
1699	Запірно-вимірювальний клапан Ф25 ASV-М	шт	14			
1700	Запірно-вимірювальний клапан Ф20 ASV-М	шт	32			
1701	Запірно-вимірювальний клапан Ф15 ASV-М	шт	12			
1702	Склянка РСТ - 200 ке (90)	м2	2564,5			
1703	Герметик силіконовий водостійкий	кг	1,3632			
1704	Розчинники Сольвент	л	120			
1705	Грунтова ГФ-021	л	283			
1706	Стовпи металеві	шт	226			
1707	Стовпи воріт металеві	шт	6			
1708	Стовпи хвіртки металеві	шт	10			

1709	Електроенергія	кВт-год	1375,634			
1710	Суша суміш Cerezit CE 33	кг	5839,56335			
1711	Затирка для швів Ceresit CE 40/2кг білий водост.	кг	182,7			
1712	Вимикач для скритої проводки одноклавишний	шт	665			
1713	Розетка для схованої установки на струм 16 А с заземленням IP20	шт	736			
1714	Розетка 3- полюсна з 5-тим контактом для схованоїустановки на струм 16 А с заземленням IP44	шт	8			
1715	Блок з 4 штепсельними розетками	шт	60			
1716	Розетка для установки на монтажній колоні	шт	65			
1717	Коробка з шиною зрівнення потенціалів OBO Bettermann 1804/VP	шт	18			
1718	Коробка з шиною зрівнення потенціалів OBO Bettermann A10/VP	шт	5			
1719	Вимикач для скритої проводки двухклавишний	шт	134			
1720	Щиток розподільчий RH-231	шт	21			
1721	Щиток розподільчий RP-6	шт	4			
1722	Щиток розподільчий RH-431	шт	1			
1723	Ящик з знижувальним трансформатором ЯТ-250-4/П	шт	18			
1724	Світильник-показчик з компактною люмінесцентною лампою	шт	6			
1725	Світильник евакуаційний ДБО 01	шт	96			
1726	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 0,6/1kV. перерізом 5х1,5мм2	1000м	0,02			
1727	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV. перерізом 3х2,5мм2	1000м	0,53			
1728	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV. перерізом 5х4мм2	1000м	0,5			
1729	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV. перерізом 5х6мм2	1000м	0,66			

1730	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 0,6/1kV. перерізом 5x2,5мм2	1000м	0,19			
1731	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV. перерізом 3x4мм2	1000м	0,38			
1732	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV. перерізом 5x1,5мм2	1000м	0,06			
1733	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV. перерізом 5x2,5мм2	1000м	0,72			
1734	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV. перерізом 5x35мм2	1000м	0,018			
1735	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV. перерізом 5x95мм2	1000м	0,024			
1736	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 0,6/1kV. переріз 3x1,5мм2	1000м	10,8			
1737	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV. переріз 3x1,5мм2	1000м	0,145			
1738	Коробка під вимикачі та розетки УПК	шт	1600			
1739	Двері металопластикові	м2	917,32			
1740	Перегородки металопластикові з армованим склом	м2	437,76			
1741	Витражі з алюмінієвих сплавів з теплого профілю з енергозберігаючим стеклопакетом	м2	1080,82			
1742	Витражі алюмінієві з холодного профіля	м2	122,34			
1743	Перегородки алюмінієві протипожежні EI60	м2	426			
1744	Гідроізоляція Біполь П (ЕПП) 3.0	м2	5117,8651			
1745	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-9 (в комплекті)	шт	8			
1746	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-10 (в комплекті)	шт	126			
1747	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-12 (в комплекті)	шт	82			

1748	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-15 (в комплекті)	шт	12			
1749	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ24-15 (в комплекті)	шт	4			
1750	Фундамент панелі огороження ФЗП 1-1	шт	82			
1751	Арматура фундаменту під опору	шт	37			
1752	Плити покриття з попереднім напруженням арматури марки ПГ-5АТ5	шт	57			
1753	Панелі перекриття з/б марки ПК86.12-8	шт	60			
1754	Панелі перекриття з/б безопалубного формування ПБ 113.7.12-32	шт	60			
1755	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	5			
1756	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)	шт	4			
1757	Зливодприймач (блок ЗП-1ПН)	шт	9			
1758	Зливодприймач (блок ЗП-1)	шт	2			
1759	Дощоприймальник чавунний ДБ-2	шт	9			
1760	Кільця КСп10.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	10			
1761	Кільця КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	4			
1762	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	14			
1763	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3			
1764	Кільця КСп10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	41			
1765	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	49			
1766	Кільця КСп15.6 залізобетонні з поліетиленовими вставками серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53)	шт	18			
1767	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	10			
1768	Кільця КСп15.9 залізобетонні з поліетиленовими вставками серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)	шт	19			

1769	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1			
1770	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	17			
1771	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	27			
1772	Плити покриття ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	5			
1773	Плити покриття ПП15-2 залізобетонні з поліетиленовими вставками серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53)	шт	9			
1774	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1			
1775	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	44			
1776	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)	шт	14			
1777	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	61			
1778	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	48			
1779	Стіни теплокамер КС-4	шт	4			
1780	Плити перекриття П5-8 серія 3.006.1-2.87(Ф96)	шт	9			
1781	Плити теплокамер КП-3	шт	4			
1782	Плити теплокамер КПд-2	шт	4			
1783	Бордюр парковий 100-20-8 сірий	шт	1318			
1784	Труба гофрована з протяжкою d 20	100м	107,65			
1785	Металорукав РЗ-Цл 20	100м	242,06			
1786	Лоток кабельний дротовий GR-Magic 55x200, obo-bettermann	м	1725			
1787	З'єднувач лотка дротяного гвинтовий, obo-bettermann	шт.	575			
1788	Шпилька М8 х 1000мм DIN 975, obo-bettermann	шт.	575			
1789	Гайка зубчата з буртиком М8 DIN 6923	шт.	4600			
1790	Колодязь ККС-2	шт.	5			
1791	Анкер латунний забивний EL М8х30	шт.	2300			

1792	Анкер посиленний	шт.	36			
1793	Планка перфорована 200 мм, obo-bettermann	шт.	1150			
1794	Кронштейн-кріплення для проектору, телескопічний	шт.	42			
1795	Кронштейн-кріплення для екрану	шт.	2			
1796	Кронштейн-кріплення для проектору, телескопічний посиленний до 45 кг	шт.	2			
1797	Кронштейн-кріплення для інтерактивної дошки рухливий	шт.	42			
1798	Комплект 19" кріплень, 100 елементів, Conteg	шт.	10			
1799	Труба ПВХ 110мм*6,6мм	м	60			
1800	Труба поліетиленова 110х10 мм	м	225			
1801	Двері ревізійні	шт.	12			
1802	Короб 15*15	м	900			
1803	ТППепнг 10х2х0,5	100м	1,04			
1804	ТППЭп 10х2х0,5	100м	0,5			
1805	Кабель ПРПВМ 2х1,2	100м	64,6			
1806	Кабель ПРПВМ 2х0,9	100м	18			
1807	Кабель УТР 4х2х0,5 кат.5Е (кат.305m) негорючий	100м	367,7			
1808	Кабель FTP кат. 5е, зовнішній, чорний ПЕ, 305m, Одескабель, негорючий	100м	136,8			
1809	Кабель Coaxial 0,9 RG U/6	100м	2,15			
1810	Кабель Coaxial 0,9 RG U/11	100м	1,6			
1811	Кабель РМПЗЕП 2х1,2	км	0,238			
1812	ВВГнгд 5х4 мідь	100м	0,5			
1813	ВВГнгд 3х2,5 мідь	100м	12,6			
1814	ПВСнгд 3х0,75 мідь	100м	133,76			
1815	Кабель оптичний, 4 волокна, для внутрішньої прокладки	100м	6,6			
1816	Кабель ALARM CABLE 4х0,22	100м	65,33			
1817	Кабель ALARM CABLE 6х0,22	100м	484,3			
1818	Кабелі комутуючі комплект: 6 по 5 метрів, 2 по 3 метри, 6 по 1 метру	шт.	1			

1819	Кабелі комутуючі звукові RG-6 з позолоченими контактами: 9 шт по 9 метрів, 9 штуки по 1 метру	шт.	1			
1820	Проводи пасивного стикування комутаторів Allied Telesys 1, 2 метри	шт.	22			
1821	Кріплення/кронштейн зовнішньої камери антивандальне/декоративне з нержав. металу з вбудованим ящиком комутації	шт.	40			
1822	Кронштейн кріплення до телевізора 32-40	шт.	39			
1823	Кронштейн кріплення до телевізора 55"-65"	шт.	4			
1824	Кріплення до спортивного екрану	шт.	1			
1825	Коробка з'єднувальна КСП-12	шт.	1			
1826	Коробка телефонна розподільчальна, марка KPT-10	шт.	1			
1827	Патч-панель телефонна 19", 1U, 24 RJ-45 DN-91524U	шт.	3			
1828	Патч-панель 19", 1U, 24 RJ-45 DN-91524U	шт.	25			
1829	Патч-панель телефонна 19", 1U, 50 RJ-45	шт.	2			
1830	Горизонтальний кабелеутримувач 1U DP-VP-PS01-H, Conteg	шт.	55			
1831	Організатор вертикальний 42U HDWM-VMF-42-15/20F-H, Conteg	шт.	3			
1832	Оптичний кросс на 24 зварювання у зборі, 1U	шт.	2			
1833	Оптичний кросс на 8 зварювання у зборі, 1U	шт.	9			
1834	Пігтейл оптичний до ODF	шт.	72			
1835	Розетка оптична [ODF module]	шт.	120			
1836	Коробка клемна 100x100x50, 6 вив. d.max=25мм, IP55	шт.	464			
1837	Коробка комутуюча UIS_AUDIO_4	шт.	2			
1838	Коробка комутуюча UIS_AUDIO_16	шт.	1			
1839	КСП-12	шт.	1			
1840	Подовжувач на 5 розеток після ДБЖ	шт.	1			
1841	Розетка у зборі Legrand біла 220В	шт.	440			
1842	Рамка потрійна Legrand з заглушками	шт.	264			

1843	Коробка установча	шт.	1095			
1844	Розетка телефонна, Legrand Valena біла RJ-12	уп.	31			
1845	Розетка TV	уп.	10			
1846	Розетка HDMI, Валена (білий)	уп.	180			
1847	Розетка DVI, Валена (білий)	шт.	2			
1848	Розетка USB Валена (білий)	шт.	176			
1849	Розетка у зборі Valena біла RJ-45	шт.	268			
1850	Модуль Legrand 1xRJ45	шт.	202			
1851	Комплект кріплень HVMF-42-H	шт.	3			
1852	Стійка акустичної системи S203	шт.	2			
1853	Радіорозетка	шт.	30			
1854	УК-2Р	шт.	30			
1855	Коробка клемна КМ-6	шт.	161			
1856	Коробка клемна КМ-4	шт.	487			
1857	Дін рейка 3U 19" в стійку	шт	5			
1858	HDMI кабель 45 м з підсиленням	шт.	1			
1859	DVI кабель 60 м	шт.	1			
1860	Коробка захистна під мультитор	шт.	4			
1861	Шафа 220В	шт	1			
1862	Коробка металева 70х70	шт	14			
1863	Щиток в опору з 2 запобіжниками та клемною коробкою NTB-2	шт	21			
1864	Світильник із світлодіодною стрічкою WU-M-481	шт	160			
1865	Світильник світлодіодний накладний Philips 4MX800	шт	630			
1866	Світильник світлодіодний вбудований OPPL LED Downlight R200-16w	шт	75			
1867	Світильник світлодіодний накладний Philips WT120C LED18S/840 з вбудованим драйвером з інтерфейсом управління	шт	120			
1868	Світильник світлодіодний накладний Philips WT120C LED34S/840 з вбудованим драйвером з інтерфейсом управління	шт	230			
1869	Панель світлодіодна OPPL LED Panel RC-Si-E з вбудованим драйвером	шт	1320			
1870	Панель світлодіодна Lumex 9вт	шт	55			

1871	Світильник-бра	шт	8			
1872	Світильник вбудований FBH 100 2x26W	шт	77			
1873	Світильник направленої світла з галогеновою лампою Mini Musa OC 614	шт	10			
1874	Світильник вбудованій Fugato Mini MBS 254	шт	53			
1875	Світильник направленої світла з галогеновою лампою DLA 70	шт	5			
1876	Світильник направленої світла з галогеновою лампою DLN 160	шт	120			
1877	Світильник -люстра у вигляді шара	шт	12			
1878	Світильник накладний світлодіодний LED-NLR-12/4/F	шт	17			
1879	Світильник підвісний світлодіодний ES 7218 ESTARES	шт	170			
1880	Світильник підвісний світлодіодний ES 7236 ESTARES	шт	26			
1881	Світильник стельовий світлодіодний PBH-PC2-RA 8W 4000K	шт	230			
1882	Світильник стельовий світлодіодний PBH-PC2-RA 12W 4000K	шт	10			
1883	Світильник настінний світлодіодний LED-NLR-12/4/F	шт	88			
1884	Світильник настінний світлодіодний LED ГЛОБО LC-15вт/840-12	шт	25			
1885	Світильник настінний світлодіодний PBH-PC2-RA 12W 4000K	шт	10			
1886	Світильник настінний світлодіодний PBH-PC2-OA 12W 4000K	шт	64			
1887	Світильник накладний для спортзалу OLYMPIC LED 80 4000K	шт	154			
1888	Світильник вбудований світлодіодний SDL 22R 4500K	шт	47			
1889	Світильник накладний світлодіодний GTV OMNIA	шт	9			
1890	Прожектор New Light PL-100	шт	10			
1891	Пульт керування прожекторами CHAUVET OBEY 10	шт	1			

1892	Світильник ЖКУ-25У-150-442У1	шт	96			
1893	Лампи галогенові	10шт	1,8			
1894	Компактна розрядна лампа 35вт	10шт	5,7			
1895	Лампа ДНаТ-150	шт	96			
1896	Лампа-індикатор 24В/0,5А	шт	1			
1897	Лампи світлодіодні 11вт	10шт	2			
1898	Щиток розподільчий NRP-12	шт	1			
1899	Автоматичний вимикач, 6А	шт	8			
1900	Бокс 275x220x140 з din-рейкою	шт	1			
1901	Реле R4-2014-23-1024-WT	шт	1			
1902	Контактна колодка GZT-4	шт	1			
1903	Клемник Фіберглас	шт	14			
1904	Насос Wilo TMW 32/8	шт	23			
1905	Ручний діафрагменний насос Grundfos	шт	2			
1906	Коробка розгалужувальна РК-1	шт	840			
1907	Коробка відгалуження	шт	7900			
1908	Корока протяжна ПК-10М	шт	105			
1909	Корока відгалужувальна ПК-10М	шт	260			
1910	Корока відгалужувальна ПК-20М	шт	120			
1911	Коробка протяжна КО-4	шт	15			
1912	Корока розгалужувальна КОР-73	шт	1540			
1913	Коробкаклемна КС-12	шт	4			
1914	Стяжка поліетиленова 4x300мм Instail (100шт)	компл	13			
1915	Муфта кінцева 4КвтпВВ-150/240	компл	24			
1916	Муфта з'єднувальна СТП 4-3-1 R70/150	копл.	1			
1917	Муфта з'єднувальна Raychem POLJ-12/1x120-240	копл.	26			
1918	Муфта кінцева Raychem POLT-DXL	копл.	21			
1919	Лоток оцинкований перфорований 200x60мм	м	258			
1920	Лоток оцинкований перфорований 300x60мм	м	234			
1921	Лоток оцинкований перфорований 400x60мм	м	18			

1922	Лоток оцинкований перфорований 500х60мм	м	25			
1923	Кабель-рост вогнестійкий 300х60мм	м	45			
1924	Кабель-рост вогнестійкий 200х60мм	м	30			
1925	Кабель-рост 500х45мм	м	33			
1926	Кабель-рост 400х45мм	м	66			
1927	Кабель-рост 300х45мм	м	45			
1928	Сифон для умивальника	шт	15			
1929	Сифон-ревізія з розривом струменя СФ 150Д	шт	55			
1930	Кабель безгалогенний J-Y(St)Y Lg 2х2х0,8	м	2550			
1931	Кабель вита пара для інтерфейсу FTP 4х2х0,51	м	120			
1932	Кабель напругою 10кв з ізоляцією з шитого поліетилену 1х120мм ² АПвЭгаПу-8,7/15-35- 1х120	1000м	4,74			
1933	Кабель з мідними жилами ВВПнгд 2х1,5мм	1000м	3			
1934	Кабель з мідними жилами ВВПнгд 3х1,5мм	1000м	8,9			
1935	Кабель з мідними жилами ВВПнгд 3х2,5мм	1000м	3			
1936	Кабель з мідними жилами ВВПнгд 5х2,5мм	1000м	0,06			
1937	П"ятижильний кабель переріз 5х2,5мм ² ВВГнгд	1000м	0,84			
1938	П"ятижильний кабель переріз 5х4мм ² ВВГнгд	1000м	0,61			
1939	П"ятижильний кабель переріз 5х1,5мм ² ВВГнгд	1000м	4,4			
1940	П"ятижильний кабель переріз 5х10мм ² ВВГнгд	1000м	1,1			
1941	П"ятижильний кабель переріз 5х25мм ² ВВГнгд	1000м	0,99			
1942	П"ятижильний кабель переріз 5х6мм ² ВВГнгд	1000м	2,05			
1943	П"ятижильний кабель переріз 5х16мм ² ВВГнгд	1000м	1			
1944	П"ятижильний кабель переріз 5х35мм ² ВВГнгд	1000м	0,36			
1945	П"ятижильний кабель переріз 5х95мм ² ВВГнгд	1000м	0,024			

1946	П'ятижильний кабель переріз 5х150мм ² ВВГнгд	1000м	0,34			
1947	Двожильний кабель прерізом 2х1,5мм ² ВВГнгд	1000м	0,305			
1948	Трижильний кабель перерізом 3х1,5мм ² ВВГнгд	1000м	34,8			
1949	Чотирижильний кабель напругою 1000в перерізом 4х70мм ² АВВГ	1000м	0,24			
1950	Чотирижильний кабель напругою 1000в перерізом 4х240мм ² АВВГ	1000м	1,43			
1951	Трижильний кабель перерізом 3х2,5мм ² ВВГнгд	1000м	0,735			
1952	Чотирижильний кабель перерізом 4х1,5мм ² ВВГнгд	1000м	4,6			
1953	Чотирижильний кабель перерізом 4х2,5мм ² ВВГнгд	1000м	0,18			
1954	Провід самонесучий AsXSn перерізом 4х25мм ²	1000м	0,995			
1955	Чотирижильний кабель напругою 1000в перерізом 4х25мм ² АВВГ	1000м	0,765			
1956	Кабель з мідними жилами перерізом 3х2,5мм ² ВВГ	1000м	0,252			
1957	Провід перерізом 2х1,5мм ² ПВСнгд	1000м	0,15			
1958	Провід перерізом 3х1,0мм ² ПВСнгд	1000м	0,8			
1959	Провід перерізом 4х1,0мм ² ПВСнгд	1000м	0,8			
1960	Кабель контрольний перерізом 7х1,5мм ² КВВГнгд	1000м	0,06			
1961	Кабель перерізом 5х1,5мм ² КВВГнгд	1000м	0,44			
1962	Кабель контрольний 10х1,0мм ² КВВГнгд	1000м	0,01			
1963	Кабель перерізом 10х1,5мм ² КВВГнгд	1000м	0,18			
1964	Кабель перерізом 14х1,5мм ² КВВГнгд	1000м	0,235			
1965	Кабель перерізом 19х1,5мм ² КВВГнгд	1000м	0,25			
1966	Кабель перерізом 27х1,5мм ² КВВГнгд	1000м	0,09			
1967	Кабель перерізом 10х2,5мм ² КВВГнгд	1000м	0,08			
1968	Кабель мікрофонний SoundKing GA202 Black	1000м	0,05			
1969	Оправа для термометра	шт	22			

1970	Коробка розподільча АВОХ025	шт	15				
1971	Рукав металевий РЗ-ЦХ-15 д-15мм	1000м	3,77				
1972	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77	1000м	0,015				
1973	змін.1-Ч д-25мм Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77	1000м	0,155				
1974	змін.1-Ч д-20мм Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77	1000м	0,01				
1975	змін.1-Ч д-40мм Вимикач одноклавішний для відкритої проводки	шт	120				
1976	Ворота металеві	шт	3				
1977	Хвртка металева	шт	8				
1978	Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, з ясеня, бука, берези, ільма, в'яза, дуба, модрина, клена, граба (зворотній матеріал)	м3	285,654				
1979	Люк чавунний для колодязів важкий (зворотній матеріал)	шт	17				
1980	Зворотні матеріали(шафа зовнішнього освітлення) (зворотній матеріал)	т	0,11				
1981	Кабель напругою 10кв з ізоляцією з шитого поліетилену 1х120мм2 АПвЭгаПу-8,7/15-35-1х120 (зворотній матеріал)	1000м	0,69				
1982	Чотириохильний кабель напругою 1000в перерізом 4х70мм2 АВВГ (зворотній матеріал)	1000м	0,24				
	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
1983	Бензин	кг	1345,5241				
1984	Електроенергія	кВт-год	24268,6474				
1985	Стиснене повітря	м3	12159				
1986	Мастильні матеріали	кг	286,4487				
1987	Гідравлічна рідина	кг	41,7025				
1988	Дрова	м3	37,2969				
1989	Матеріали, враховані в текстових позиціях і локальних кошторисах, що задані в явному виді	грн.	1				
	V. Устаткування	-	-	-	-	-	-
1990	Модуль управління Web/SNMP для ДБЖ	шт.	5				
1991	Джерело безперебійного живлення 9SX 6000i RT3U	шт.	5				
1992	Додатковий блок батарей до UPS 9PX6KiRTN, EATON	шт.	5				

1993	Джерело безперебійного живлення	шт.	193			
1994	850BA 5E850IUSB EATON 12V 4-5 АН (акумуляторна батарея 12В, 4-5 Ач)	шт.	114			
1995	АТС 16 СО х 2 DKT + 16 HYBRID + 32 SLT LG-Nortel	шт.	1			
1996	Акумулятор до АТС	шт.	2			
1997	Цифровий ТА на 24 кнопки, дисплей	шт.	11			
1998	Аналоговий абонентський телефонний апарат	шт.	20			
1999	ГС-011 Годинникова станція на 4 плеча (2 електромеханічних-пульсових, 2 електронних), з GPS модулем	шт.	2			
2000	ГВ-01мод200С Годинник центральний вуличний 2000х2000, з підсвіткою, та 2-ма стрілками	шт.	1			
2001	ГС-01Пульс300 Годинник стрілочний д=300, пульсовий	шт.	104			
2002	ГЕ-03-12 Годинник електронний висота символа більше 12мм, прямокутний з відображенням дати	шт.	54			
2003	ГС4С-Бас Годинник стрілочний на 4 різнокольорові стрілки (модифікація для басейнів)	шт.	1			
2004	ГЕ-500х500сек, Годинник електронний висота символа більше 20мм, квадратний з імітацією секундної стрілки	шт.	8			
2005	Табло спортивне	шт.	1			
2006	ГС600М-відкритий Годинник стрілочний 600х600 відкритий, для актової зали	шт.	1			
2007	Табло спортивне	шт.	1			
2008	Антенa DVB-T2	шт	1			
2009	Підсилювач TV сигналу	шт	2			
2010	Сплітер пасивний	шт	1			
2011	Відгалуджувач ТАР-4/10	шт	1			
2012	Відгалуджувач ТАР 4/12	шт	1			
2013	Трос натяжний механічного пуску, ТМП-BKS	м	47			
2014	Патч-корд оптичний, 2м sm fc*sc	шт.	36			
2015	Патч-корд HDMI	шт.	176			

2016	Патч-корд USB	шт.	176			
2017	Патч-корд Coaxial	шт.	30			
2018	Патч-корд мідний	шт.	450			
2019	Автоматичний вимикач 25 А, 3ф, В	шт.	8			
2020	Автоматичний вимикач 40 А, 3ф, С	шт.	1			
2021	Автоматичний вимикач 25 А, 1ф, В	шт.	12			
2022	Автоматичний вимикач 25 А, 1ф, А	шт.	1			
2023	Автоматичний вимикач 10 А, 1ф, В	шт.	39			
2024	Блок розеток 19" 1U на 9 розеток з мережевим фільтром	шт.	17			
2025	Комплект звукового супроводу (Топи,саби,монітори) з системою кріплень та підключення	шт.	1			
2026	Шафа телекомунікаційна 42U 19"	шт.	5			
2027	Шафа телекомунікаційна 18U 19"	шт.	9			
2028	Комутатор L2 24 10/100 Мбіт./с. 3 PoE AT-8000S/24PoE-50	шт.	13			
2029	Комутатор L2, 24 10x100x1000 AT-9000S/24-50, Allied Telesys	шт.	1			
2030	Комутатор L2, 24 10x100 AT- 8000S/24-50, Allied Telesys	шт.	12			
2031	Коммутатор 24 sfp- порти+4 combo-порти, layer 2, 10/100/1000 AT-9000/28SP-50	шт.	1			
2032	SFP 1G SP/FP	шт.	36			
2033	Сервер Домен котроллеру UIS serv_econom_3	шт.	1			
2034	Сервер бекапу UIS serv_storage_econom_4	шт.	1			
2035	Сервер Роутер UIS serv_net_2	шт.	1			
2036	Сервер VPS мультисервісний UIS serv_standart_4	шт.	1			
2037	Відеореєстратор Panasonic на 64 ір камери WJ-ND400K/G Panasonic	шт.	3			
2038	HDD WD purple 4GB WD40PURP	шт.	27			
2039	Програмно-апаратний комплекс системи відеоспостереження Panasonic на 3 відеореєстратора, 6 кранів, та з підтримкою до 3x64 камери	шт.	1			

2040	Датчик руху	шт.	86			
2041	Датчик розбиття скла	шт.	161			
2042	Датчик магнітоконтактний універсальний	шт.	974			
2043	Кнопка тривожна	шт.	5			
2044	Прилад приймально- контрольний Дунай 16/32	шт.	8			
2045	Адаптер розширення АД-8	шт.	67			
2046	Клавіатура до адаптеру розширення	шт.	26			
2047	Блок живлення 1А 12В	шт.	96			
2048	Програмно апаратний комплекс на USB носії з ПО для охоронної сигналізації	шт.	2			
2049	Комутатор пакетів для охоронної сигналізації	шт.	2			
2050	АВС-е v3 Контролер управління	шт.	1			
2051	Пропускна система центрального входу на 3 турнікети	шт.	1			
2052	Пропускна система центрального входу на 2 турнікети	шт.	1			
2053	ARCP Універсальний контролер	шт.	18			
2054	Кнопка проходу	шт.	18			
2055	Зчитувач	шт.	18			
2056	Картка доступу	шт.	300			
2057	Сервер звукового контексту UIS_01S з ПО звукового супроводу	шт.	1			
2058	Сервер трансляції IPTV	шт.	1			
2059	Обладнання студійного відеозапису	шт.	1			
2060	Сервер системи керування доступом з операційною системою та по Siemens	шт.	1			
2061	Відеокамера внутрішнього відеонагляду Panasonic WV- SFN631L	шт.	50			
2062	Відеокамера внутрішнього відеонагляду Panasonic WV- SFN311A	шт.	100			
2063	Відеокамера зовнішня у вандалостійкому боксі Panasonic WV-SPV781L	шт.	4			

2064	Відеокамера зовнішня у вандалостійкому боксі Panasonic WV-SPW532L	шт.	32			
2065	Відеокамера зовнішня у вандалостійкому боксі Panasonic WV-SPW631L	шт.	4			
2066	Робоче місце оператора відеонагляду	шт.	3			
2067	Робоче місце оператора охоронної сигналізації	шт.	2			
2068	Робоче місце оператора актової зали з ПК спеціалізованим, мікшерним пультом та додатковим обладнанням	шт.	1			
2069	Електро замок	шт.	18			
2070	Доводчик на двері	шт.	18			
2071	Програмно апаратний комплекс з USB ключем лінг. каб. IDL	шт	3			
2072	Аудіо-Відео панель учня IDL Audio Lab	шт	36			
2073	Аудіо-Відео панель вчителя IDL Audio Lab	шт	3			
2074	Колонки, Logitech	шт.	5			
2075	Колонки, Logitech	шт.	98			
2076	Підсилювач потужності 120-240BT, звуковий Bosh	шт.	8			
2077	Мікрофон дрововий E 835-S	шт.	2			
2078	Мікрофон бездротовий EW 153 G3-D-X	шт.	3			
2079	Пульт мікшерний на 10 зон Bosh	шт.	3			
2080	Консоль мікрофонна, селекторна Bosh	шт.	9			
2081	Комплект з двох професійних стійок - Журавель	шт.	2			
2082	Динамік настінний Bosh 3-6-9BT	шт.	111			
2083	Динамік поточний Bosh 3-6-9BT	шт.	213			
2084	Динамік вуличний Bosh 15-30BT	шт.	4			
2085	Система сценічного світла у комплекті з системою керування	шт.	1			
2086	Екран Electrol 173x300 Matte White	шт.	1			

2087	Екран Da-Lite GiantScreen Electrol 438x700 Matte White	шт.	1			
2088	Мультикор в посиленій оболонці до 30 метрів на 24 канали	шт.	2			
2089	Комп'ютер UIS_Teacher_01 (i5/8-16GB/HDMI+DVI/підтримка 2-х моніторів/200TB) з ОС Windows та офісними програмами	шт.	98			
2090	Комп'ютер UIS_Student_02 (i3/i5/8GB/HDMI+DVI/200TB) з ОС Windows та офісними програмами	шт.	90			
2091	Wi-Fi точка доступу Ubiquiti UAP-PRO	шт.	12			
2092	Монітор 21' IPS, DVI DELL	шт.	2			
2093	Монітор 24' IPS, DVI і HDMI DELL	шт.	6			
2094	Монітор 21' IPS, DVI DELL	шт.	188			
2095	Комлект клавіатура з мишею Logitech MK200	шт.	5			
2096	Комлект клавіатура з мишею Logitech MK200	шт.	188			
2097	Пристрій багатофункціональний лазерний i-SENSYS MF3010	шт.	14			
2098	Телевізор 60" Panasinic TX-58EXR700 HDMI, USB, 400-800Гц., 4K , Ethernet, Smart-TV, T/T2	шт.	4			
2099	Телевізор 32" Panasonic TX-32DSR500 HDMI, USB, 400-800Гц., 1366x768 , Ethernet, Smart-TV, DB T/T2	шт.	9			
2100	Телевізор 40" Panasonic TX-40ESR500 HDMI, USB, 1920x1080(1920x1200) , Ethernet, Smart-TV, DB T/T2	шт.	30			
2101	Інтерактивна дошка Turning Technologies TouchBoard 88, 16x9 з кріпленням під ультрокороткофокусний проектор	шт.	42			
2102	Проектор Panasonic PT-DZ780BE DLP, WUXGA	шт.	2			
2103	Проектор, ультрокороткофокусний Panasonic, 16:9, PT-TW350	шт.	42			
2104	Шафа управління зовнішнім освітленням I-710 з лічильником Меркурій-230 та терміналом управління та	шт	1			

	контролю СУГО-Я09						
2105	Вимикач автоматичний P161B	шт	2				
2106	Перемикач універсальний УП5311	шт	1				
2107	Пускач магнітний ПМЛ 1501	шт	1				
2108	Реле ПЕ-37-42	шт	1				
2109	Реле РП-12	шт	1				
2110	Пускач магнітний неревверсивний ПМЛ 311002	шт	6				
2111	Пускач магнітний неревверсивний ПМЛ 211002	шт	7				
2112	Вимикач автоматичний 3VL 16A	шт	6				
2113	Вимикач автоматичний 3VL 25A	шт	3				
2114	Вимикач автоматичний 3VL 20A	шт	3				
2115	Вимикач автоматичний 3VL 32A	шт	1				
2116	Вимикач автоматичний 3VL 200A	шт	8				
2117	Вимикач автоматичний PL-6 на 25A	шт	15				
2118	Диференційне реле (УЗО) на 25A	шт	3				
2119	Контактор Z-SCH230/25-40	шт	3				
2120	Перемикач режимів Z-S/2WM	шт	3				
2121	Пристрій моніторингу тепломереж БТО-GSMP-304- GPRS- 10Вт на базі GSM/GPRS	шт	1				
2122	Пост керування кнопковий N426/3	шт	12				
2123	Пост керування ПKE222	шт	4				
2124	Регулятор тиску "після себе" Honeywell D06FI діаметром 50мм	шт	1				
2125	Регулятор тиску "після себе" Honeywell D06FI діаметром 80мм	шт	2				
2126	Приставка контактна ПКЛ-1104	шт	2				
2127	Клапан трьохходовий R309 діам.15мм (кв=0,63м3/год) з електроприводом SR230-A	шт	2				

2128	Клапан трьохходовий R311 діам.15мм (kv=1,6м3/год) з електроприводом SR230-A	шт	1			
2129	Клапан трьохходовий R313 діам.15мм (kv=4,0м3/год) з електроприводом SR230-A	шт	8			
2130	Клапан трьохходовий R317 діам.20мм (kv=4,0м3/год) з електроприводом SR230-A	шт	5			
2131	Клапан трьохходовий R322 діам.25мм (kv=6,3м3/год) з електроприводом SR230-A	шт	1			
2132	Клапан трьохходовий R329 діам.32мм (kv=10,0м3/год) з електроприводом SR230-A	шт	3			
2133	Клапан трьохходовий R338 діам.40мм (kv=16,0м3/год) з електроприводом SR230-A	шт	1			
2134	Клапан трьохходовий R348 діам.50мм (kv=25,0м3/год) з електроприводом SR230-A	шт	1			
2135	Клапан трьохходовий R3020 діам.20мм з електроприводом TR24-SR	шт	2			
2136	Клапан трьохходовий R3050-25-B3 діам.50мм з електроприводом NR24A-SR	шт	1			
2137	Клапан трьохходовий R3050-58-S4 діам.50мм з електроприводом SR24A-SR	шт	1			
2138	Розетка мережева	шт	2			
2139	Коробка вогнестійка клемна розподільча, 100х100х50 мм	шт	55			
2140	Коробка вогнестійка розподільча, КВР 01/30-100В	шт	582			
2141	Вимикач кнопочний ВК14-21	шт	4			
2142	Корпус для кнопки, КП101	шт	1			
2143	Кнопка з фіксацією, АЕАL-22	шт	1			
2144	Кнопка керування автоматикою (біла) КА21-Б	шт	2			
2145	Кнопка керування автоматикою (жовта) КА21-Ж	шт	2			
2146	Кнопка керування автоматикою (жовта) КА01-Ж	шт	60			
2147	Шафа ЛУЗОД у складі: контролер збору вихідних даних з вбудованою GSM-антенною КС02-06 ,блока живлення RS35/12	шт	1			
2148	Підстанція трансформаторна комплектна КТПБ-2х630кВА	шт	1			
2149	Арматура світлосигнальна АСЛ	шт	3			
2150	Ультрафіолетовий обеззаражувач Triogen UvaRay	шт	1			

	CF60 60v3/xfc					
2151	Акумулятор 12 В, 7 А/год	шт	2			
2152	Акумулятор 12 В, 18 А/год	шт	2			
2153	Електропіч лабораторна камерна SNOL 7,2/1100	шт	2			
2154	Електроводонагрівник ЕВП-3-15 9,5квт	шт	1			
2155	Модульний блок системи опалення	шт	1			
2156	Модульний блок системи вентиляції	шт	1			
2157	Модульний блок системи ГВП	шт	1			
2158	Модульний блок басейна	шт	1			
2159	Щит розподільчий ЩРВ-48	шт	19			
2160	Щит розподільчий ЩРВ-36	шт	10			
2161	Щит розподільчий ЩРВ-48(ЩК)	шт	11			
2162	Щит розподільчий ЩРВ-72 (ЩС-1.1)	шт	14			
2163	Щит розподільчий ЩРВ-24 (ЩМ-1)	шт	2			
2164	Щит розподільчий ЩРН-48 (ЩМ-2)	шт	1			
2165	Щит розподільчий ЩРВ- 48(ЩТ1-1)	шт	3			
2166	Щит розподільчий ЩРВ-48 (ЩТ2-3)	шт	1			
2167	Щит розподільчий ЩРВ-48 (ЩТ2-1)	шт	1			
2168	Щит розподільчий ЩРВ-48 (ЩТ2-2)	шт	1			
2169	Щит розподільчий ЩРН-48 (щит медприміщень)	шт	1			
2170	Щит розподільчий ЩРН-48 (щит фізіотерапії)	шт	1			
2171	Щит розподільчий ЩРН-60 (ЩСВ1.2)	шт	1			
2172	Щит розподільчий ЩРН-60 (ЩСВ 2)	шт	1			
2173	Щит розподільчий ЩРН-60 (ЩСВ 3.1)	шт	1			
2174	Щит розподільчий ЩРН-60 (ЩСВ 3.2)	шт	1			
2175	Щит ввідно-розподільчий ВРП-1	шт	1			
2176	Щит ввідно-розподільчий ВРП-2	шт	1			
2177	Щит ввідно-розподільчий ВРП-3	шт	1			
2178	Щит ввідно-розподільчий ВРП-4	шт	1			

2179	Щит ввідно-розподільчий ВРП-5	шт	1			
2180	Щит ввідно-розподільчий ВРП-6	шт	1			
2181	Щит ввідно-розподільчий ВРП-7	шт	1			
2182	Щит ввідно-розподільчий ВРП-8	шт	1			
2183	Щит розподільчий басейну (ЩБ-1)	шт	1			
2184	Щит розподільчий басейну (ЩБ-2)	шт	1			
2185	Щит розподільчий ЩРН-60 (ЩСВ1.1)	шт	1			
2186	Щит електричний	шт	1			
2187	Щит місцевого управління ЩМУ-1-1	шт	108			
2188	Щит місцевого управління ЩМУ-1-2	шт	16			
2189	Щит місцевого управління ЩМУ-1-3	шт	3			
2190	Щит місцевого управління ЩМУ-1-4	шт	5			
2191	Щит місцевого управління ЩМУ-1-5	шт	1			
2192	Панель для закриття вільного місця, ПР-44	шт	1			
2193	Прибор приймально-контрольний, пожежогасіння ППУ-ПТ (8 зон, 8 реле)	шт	1			
2194	Індикатор hager svn 127	шт	3			
2195	Шафа для детектора	шт	1			
2196	Шкаф управління системи сніготаяння	шт	4			
2197	Щафа щита ЩШМ разм. 1600x400x250	шт	2			
2198	Підсилювач потужності, 600ПП030М	шт	4			
2199	Акустична система для монтажу в підвісних стелях 6АС100ПП	шт	67			
2200	Акустична система для монтажу в підвісних стелях 3АС100ПП	шт	396			
2201	Акустичні системи для настінної установки 6АС100ПН	шт	27			
2202	Акустичні системи для настінної установки 15АС100ПН	шт	40			
2203	Акустичні системи для настінної установки 3АС100ПН	шт	52			
2204	Оповіщувач світлозвуковий з написом "Вихід", У-07И-12/24	шт	86			
2205	Оповіщувач світлозвуковий з напрямком руху до виходу, У-	шт	66			

	07И-12/24					
2206	Шафа комутаційна закрита, Н14(26U)	шт	1			
2207	Датчик-реле температури ДТКБ-46	шт	1			
2208	Оповіслювач пожежний світлозвуковий, ОСЗ-3 (12В) "Газ не входи", "Газ виходь"	шт	4			
2209	Сигналізатор світлозвуковий "Сержант С-07С-220"	шт	14			
2210	Замок термочутливий (93 град), ЗТ93-BKS	шт	9			
2211	Скло захистне для кнопок керування	шт	5			
2212	Виносний світловий індикатор (ВУОС)	шт	178			
2213	Сповіслювач пожежний ручний адресний, СПРА	шт	48			
2214	Сповіслювач пожежний тепловий адресний, СПТТА	шт	2			
2215	Сповіслювач пожежний димовий оптичний адресний, СПДОТА	шт	778			
2216	Блок резервного живлення, БРЖ02-24/12	шт	4			
2217	Блок гарантованого живлення UPS-600VA	шт	1			
2218	Модуль цифрового GSM-автододзвону, МЦА-GSM.4	шт	1			
2219	Кліщі електровимірювальні К1000	шт	3			
2220	Диелектричні рукавички	шт	6			
2221	Захисні окуляри	шт	3			
2222	Попереджувальні плакати	шт	6			
2223	Індикатор напруги МИН1	шт	6			
2224	Селектор входів (СВ-4)	шт	1			
2225	Терморегулятор ETR2-1550	шт	8			
2226	Датчик льоду ETOR-55	шт	4			
2227	Датчик температури ETF-744/99	шт	4			
2228	Автоматичний балансуєчий клапан Ф20 ASV-PV	шт	12			
2229	Автоматичний балансуєчий клапан Ф15 ASV-PV	шт	24			
2230	Автоматичний балансуєчий клапан Ф15 ASV-P	шт	22			

2231	Автоматичний балануючий клапан Ф20 ASV-P	шт	14			
2232	Насосно-змішувальний вузол з термостатичним клапаном арт.77450000	шт	1			
2233	Шафа зовнішня для розподільника UP110 арт.77351006	шт	1			
2234	Лічильник теплової енергії Multical 602 діам.100 мм в комплекті з теплообчислювачем, 2 витратомірами та 2 датчиками температури	шт	1			
2235	Термостат для обмеження температури арт.77450011	шт	1			
2236	Заслінка повітряна КРВ 200 з електроприводом TF230	шт	3			
2237	Заслінка повітряна РРВ 600x300мм з електроприводом TF230	шт	2			
2238	Пульт настінний	шт	12			
2239	Переносний контрольний прилад 6637	шт	1			
2240	Детектор переносний ACN-4B	шт	1			
2241	Верстак слесарний одностумбовий	шт	16			
2242	Станок фуговально-пилний по дереву ФПШ-5	шт	1			
2243	Верстат токарний вінторізний по металу ТВ-16ш	шт	1			
2244	Верстат токарний деревообробний	шт	1			
2245	Донний злив ф.90мм	шт	2			
2246	Термостат	шт	1			
2247	Електричний проточний нагрівач Pahlen 18кВт	шт	2			
2248	Електромагнітний клапан 1 1/4" (нормально-зачинений)	шт	4			
2249	Скімер	шт	18			
2250	Форсунка донна	шт	16			
2251	Ліфт пасажирський г/п 1275кг швидкість під'йома 1м/сек на 5 зупинок	шт	2			
2252	Підйомник г/п 100кг ,швидкість підйома 0,5м/сек на 2зупинки	шт	2			
2253	Щит протидимного захисту, ЩПЗ-01 "Елекон"	шт	7			

2254	Електромагнітний датчик тиску PS1500	шт	15			
2255	Прилад розширення, ППКП-П (8 зон, 8 реле), ПП"Резерв-1"	шт	2			
2256	Блок управління засобами протипожежного захисту (БДУ)	шт	2			
2257	Сповіслювач магнітоконтантний з кронштейном СОМК 1-8	шт	8			
2258	Модуль газового пожежогасіння (заряд 16 кг), "Імпульс-20"	шт	24			
2259	Блок живлення 24В, 5А, IPS-2450С-07	шт	3			
2260	Оповіслювач світловий У-07-12/24	шт	2			
2261	Автоматичний вимикач, 10А	шт	4			
2262	Автоматичний вимикач, 6А	шт	2			
2263	Бокс 275х220х140 з dіn-рейкою	шт	1			
2264	Реле R4-2014-23-1024-WT	шт	1			
2265	Контактна колодка GZT-4	шт	1			
2266	Виносне інформаційне табло	шт	2			
2267	Насосна установка MiniLift MD 22.3.4 Grundfos	шт	2			
2268	Насосна станція "Світязь-4" (Wilo MVI 402),Q=18,6м3/год	шт	1			
2269	Теплообмінник OVB 300 Vagner	шт	2			
2270	Універсальна кухонна машина УКМ-01	шт	1			
2271	Зонт витяжний над електроплитою 700х700х450мм	шт	1			
2272	Осушувач повітря моноблочний Calorex DH55	шт	2			
2273	Кондиціонер Gree GWHN28FANK3A1A	шт	6			
2274	Кондиціонер Gree GWHN12QC-K3DNB6G	шт	2			
2275	Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDEN71VF1/FDC71VNX (зовнішній та внутрішній блоки)	шт	1			
2276	Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDT71VD/FDC71VNX (зовнішній та внутрішній блоки)	шт	2			

2277	Кондиціонер Gree GUHN09NK3AO/GTH09K3B1 (зовнішній та внутрішній блоки)	шт	4			
2278	Припливно-витяжна установка (МС-3) з комплектом автоматики	шт	7			
2279	Припливно-витяжна установка (МС-16) з комплектом автоматики	шт	1			
2280	Припливно-витяжна установка (МС-12) з комплектом автоматики	шт	5			
2281	Припливно-витяжна установка (МС-20) з комплектом автоматики	шт	1			
2282	Припливно-витяжна установка (МС-5) з комплектом автоматики	шт	3			
2283	Припливно-витяжна установка (МС-8) з комплектом автоматики	шт	2			
2284	Припливно-витяжна установка (ВУТ-600ПВ ЕС) з комплектom автоматики	шт	1			
2285	Припливно-витяжна установка (МПА 3200В) з комплектом автоматики	шт	2			
2286	Припливно-витяжна установка (ВПА 200-3,4-1) з комплектom автоматики	шт	1			
2287	Компресорно-конденсатний блок PERSEUS 2.1.75	шт	1			
2288	Компресорно-конденсатний блок PERSEUS 1.1.35	шт	1			
2289	Компресорно-конденсатний блок PERSEUS 1.1.44	шт	1			
2290	Компресорно-конденсатний блок PERSEUS 3.1.99	шт	1			
2291	Привод автоматичної промивки Honeywell Z11AS-1A	шт	2			
2292	Фільтр з гідравлічним приводом та автоматичним самоочищенням Honeywell F 76S-FA для холодної води діаметром 80мм	шт	2			
2293	Система доочистки питної води потужністю 300л/год Екофільтр в комплекті з фільтром,управляючим клапаном, системи УФ-знезараженням)	шт	1			
2294	Вогнезахистна речовина Prevento (10л) в пластиковій тарі, Prevento10-BKS	шт	2			
2295	Вогнегаситель вуглекислотний ВВК-3,5	шт	2			
2296	Вогнегаситель вуглекислотний ВВК5	шт	6			
2297	Дистанційний ручний активатор,	шт	4			

	ДРА-BKS					
2298	Насадка (розпилення 25 град), РЦ-3-25	шт	7			
2299	Насадка (розпилення 60 град), РЦ-3-60	шт	3			
2300	Насадка (розпилення 90град), РЦ-3-90	шт	4			
2301	Комплексна система пожежогасіння з механічним пуском та ємністю з вогнегасною речовиною, BKS-20-2MT	шт	1			
2302	Комплексна система пожежогасіння з механічним пуском та ємністю з вогнегасною речовиною, BKS-10-1MT	шт	3			
2303	Сепаратор для жиру ST3 Q=3,0л/сек	шт	1			
2304	Стіл-холодильник	шт	2			
2305	Холодильний побутовий	шт	4			
2306	Нейтральний елемент 1200x700x1290мм HE-1200-K	шт	1			
2307	Прилавок для столових приборів ПСП-600K	шт	2			
2308	Стіл з розпашними дверцятами(для хліба) розм.800x700x1800мм ШХД	шт	1			
2309	Нейтральна вставка 500x700x850мм	шт	5			
2310	Стіл виробничий розм.1000x700x750мм	шт	5			
2311	Стіл виробничий розм.1200x700x850мм	шт	3			
2312	Стіл виробничий розм.1500x700x850мм	шт	14			
2313	Стіл виробничий розм.1000x500x850мм	шт	1			
2314	Стіл виробничий розм.1000x700x850мм	шт	2			
2315	Стіл допоміжний розм.1300x700x850мм	шт	4			
2316	Стіл допоміжний розм.1000x600x850мм	шт	1			
2317	Шафа холодильна Ельтон 0.7	шт	4			
2318	Шафа холодильна CM-110-S	шт	4			
2319	Шафа морозильна Ельтон-0,7	шт	2			
2320	Камера холодильна (збірна) КХС-3,45 в комплекті з моноблоком SM 109SF Polair	шт	1			
2321	Камера холодильна (збірна) КХС-4 в комплекті з	шт	3			

	моноблоком ММ 111SF Polair						
2322	Камера холодильна (збірна) КХН-4 в комплекті з моноблоком МВ 108SF Polair	шт	1				
2323	Фільтр-пом'якшувач на 8л	шт	3				
2324	Прилавок для холодних закусок ПХ-1500-К	шт	1				
2325	Вітрина холодильна ВХСд-0,28 Таир-1221д	шт	1				
2326	Машина швейна побутова з електроприводом	шт	3				
2327	Овочерізка універсальна МРП- 350М	шт	1				
2328	Хліборізка	шт	1				
2329	Мясорубка МИМ-300	шт	3				
2330	Овочерізка універсальна МПО- 1-02	шт	1				
2331	Машина тістомісильна Л4- ХТЮ24584	шт	1				
2332	Машина для очищення овочів МОО-1	шт	1				
2333	Міксер ручний з насадками Mini MP160VV	шт	1				
2334	Машина посудомийна ММУ-700	шт	1				
2335	Котел варочний КЕ-100	шт	2				
2336	Стійка буфетна з відкидною брамкою 2000х600х1100	шт	1				
2337	Мармит для других страв МС2Б- 1445	шт	1				
2338	Мармит для перших страв М 1Б- ЗКР-К	шт	1				
2339	Плита електрична на 4 конфорки ПЕ-4	шт	3				
2340	Плита електрична на 4 конфорки з духовкою ПЕД-4	шт	2				
2341	Шафа жарочна ШП-3	шт	1				
2342	Сковорода електрична СЕС 055	шт	1				
2343	Гастроемність к пароконвектавтомату 530х325х20 2,5л	шт	2				
2344	Гастроемність к пароконвектавтомату 530х325х40 5л	шт	2				
2345	Гастроемність к пароконвектавтомату 530х325х65 9л	шт	2				

2346	Решітка GN1/1 к пароконвектаutomату	шт	1			
2347	Гастроемність к пароконвектаutomату 530x325x100 20л	шт	2			
2348	Гастроемність к марміту з ручками GN1/4	шт	8			
2349	Гастроемність к марміту з ручками GN1/2	шт	2			
2350	Гастроемність к марміту з ручками GN1/3	шт	1			
2351	Гастроемність к марміту з ручками GN 2/3	шт	1			
2352	Кришка GN1/4	шт	8			
2353	Кришка GN1/2	шт	2			
2354	Кришка GN1/3	шт	1			
2355	Кришка GN 2/3	шт	1			
2356	Гастроемність GN1/4 (100)	шт	8			
2357	Гастроемність GN1/2 (100)	шт	2			
2358	Електросушарка для рук	шт	88			
2359	Аппарат для сушіння волосся	шт	8			
2360	Праска PHILIPS GC2048/80	шт	1			
2361	Манекен дитячий 44 розміру	шт	1			
2362	Аппарат для електромагнітної обробки води EZV-50D	шт	1			
2363	Пристрій електрохімічного захисту води "Щит-2"	шт	1			
2364	Газова вогнегасяча речовина "Хладон-125"	кг	396			
2365	Електрокип'ятильник ЕКГ-100	шт	1			
2366	Пароконвектаutomат XVC305E	шт	1			
2367	Пароконвектаutomат XVC705	шт	1			
2368	Кип'ятильник на 20л Hendi	шт	1			
2369	Абонентський гучномовець «Меридіан» або аналог	шт	30			
2370	Сітка загороджувальна для вікон спортивного залу	м2	300			
2371	Щит центральний противодимного захисту ЦЩПЗ "Електрон-	шт	1			

	11 736"						
2372	Дозуючий насос для коагулянта TM Digital Seko 540мл/год	шт		1			
2373	Скло для сповіщувача пожежного ручного адресного	шт		108			
2374	Насадка РЦ-3-Ф32	шт		12			
2375	Газоаналізатор "Варта 1-03.14"	шт		1			
2376	Датчик на метан ДМ-4 (CH4)	шт		10			
2377	Бак розриву потoku, V=1,5м3, RV1500	шт		1			
2378	Пристрій свердлильний електрозаточний	шт		1			
2379	Лещата настільні	шт		16			
2380	Регулятор тиску "до себе" AVA, ДУ 50м	шт		1			
2381	Регулятор тиску "до себе" AFA, ДУ 80м	шт		1			
2382	Лічильник трансформаторного включення НІК 2303L АРК1 1020 МСЕ	шт		16			
2383	Лічильник трансформаторного включення НІК 2303L АРП2 1140 МС	шт		4			
2384	Щит ввідно-розподільчий АВР (щит ІТП)	шт		1			
2385	Щит ввідно-розподільчий АВР (щит насосної)	шт		1			
2386	Водонагрівач на 80л 2-теновий	шт		1			
2387	Слайсер	шт		2			
2388	Ваги товарні до 150кг	шт		1			
2389	Станок настільно-сверлильний підвищеної точності	шт		1			
2390	Інерційно-рукавний пиловловлювач ІРП-1	шт		1			
2391	Банкетка тримісна зі спинкою	шт		20			
2392	Візок вантажний 4-колесний ВГВ-200	шт		2			

2393	Підставка під пароконвектавтомат	шт	1				
2394	Стелаж із нержавіючої сталі 1500х500х1800	шт	6				
2395	Підставка под кип'ятильник 600х600х500мм	шт	1				
2396	Стелаж із нержавіючої сталі 1000х500х2000	шт	13				
2397	Стелаж металевий модульний на 4 полиці 920х300х820	шт	4				
2398	Стелаж із нержавіючої сталі 1400х600х1800	шт	2				
2399	Стелаж із нержавіючої сталі 1000х600х1800	шт	1				
2400	Стелаж із нержавіючої сталі 1000х600х2000	шт	80				
2401	Стелаж із нержавіючої сталі для кухонного посуду 1200х400х1600	шт	2				
2402	Полиця навісна двоярусна 1500х300х600	шт	4				
2403	Шафа навісна кухонна 750х600х700	шт	2				
2404	Вітрина засклена з підсвічуванням 40х400х760	шт	2				
2405	Вітрина засклена	шт	2				
2406	Подіум для експозицій круглий ф.800мм,н=500мм	шт	4				
2407	Подіум для експозицій 1200х700х500	шт	2				
2408	Плита розмічувальна 1000х630	шт	1				
2409	Вішалка для одягу	шт	3				
2410	Підтовартник 1200х800х200мм	шт	2				

2411	Підтовартник 1000х600х200мм	шт	5				
2412	Візок з тумбою для інструментів	шт	2				
2413	Ванна миєчна двосекційна із сушкою для посуду 800х600х1600 мм	шт	1				
2414	Стіл кухонний для кабінету домоводства 750х600х900	шт	2				
2415	Ванна мийна 600х600х850 мм	шт	1				
2416	Мийка односекційна 800х600х350 мм	шт	2				
2417	Мийка односекційна 600х600х350 мм	шт	5				
2418	Мийка двосекційна 1200х700х850 мм	шт	4				
2419	Мийка двосекційна 1200х600х850 мм	шт	3				
2420	Ванна мийна односекційна 900х700х850 мм	шт	4				
2421	Шафа офісна 900х450х2000мм	шт	1				
2422	Шафа для білизни 800х400х1600мм	шт	2				
2423	Шафа для посуду 800х630х1800мм	шт	2				
2424	Шафа для одягу персонала 400х500х1800мм	шт	32				
2425	Шафа архівна канцелярська 900х390х1800мм	шт	12				
2426	Шафа для білизни 820х420х1800мм	шт	2				
2427	Шафа офісна для документів 820х420х1800мм	шт	10				
2428	Шафа для спортінвентаря 1200х350х1800	шт	6				

2429	Шафа для спортивних роздягалень 400х500х1800	шт	264				
2430	Апарат УВЧ-30	к-т	1				
2431	Апарат низькочастотної терапії МАГ-30-04	к-т	1				
2432	Апарат для ультразвукової терапії УЗТ-1.01-ставка ПДВ-7%	комплект	1				
2433	Шафа медична ШМ-2 разм.900х440х1650мм	шт	6				
2434	Шафа металева для дез.розчину та миючих засобів разм.500х400х1500мм	шт	2				
2435	Ростомір	шт	1				
2436	Таблиця визначення гостроти зору	шт	1				
2437	Інгалятор ультразвуковий Муссон	к-т	1				
2438	Кушетка оглядова	шт	4				
2439	Кушетка процедурна	шт	2				
2440	Ширма медична	шт	4				
2441	Установка стоматологічна Smile Mini 04 із стликомстоматолога і галогеновим світильником-7% податку	комплект	1				
2442	Компресор для стоматологічних установок DK 5010 Z-7% ПДВ	комплект	1				
2443	Лампа,солюкс,настільна ЛСН-1	шт	1				
2444	Опромінювач пересувний ртутно-кварцевий ОРК-21М	шт	1				
2445	Фільтр ф.1200мм Artic	шт	1				
2446	Фільтр ф.640мм Astral	шт	1				
2447	Автоматична станція виміру,дозування реагентів,виміру рН, залишкового хлору Poolcontrol Profi	шт	1				
2448	Мобільний підйомник в комплекті з двома стропами	шт	1				

2449	Комплект шкільних карт (географія, історія)	шт	2				
2450	Універсальна підставка для роботи біля станка 500х300х350мм	шт	5				
2451	Підставка під верстати з регулюємою висотою 700х600мм	шт	1				
2452	Стіл лікаря	шт	2				
2453	Стіл медсестри 1100х620х760	шт	5				
2454	Стіл демонстраційний для кабінета фізики і біології 3050х750х900	шт	4				
2455	Столик інструментальний	шт	4				
2456	Столик маніпуляційний СМ-3	шт	1				
2457	Інвентар медичного блоку (тонометр, фонендоскоп, міхур для льоду-4шт, бікс маленький-3, джгут гумовий-2, ножниці-2, шпатель-50, відро з педальною кришкою)	шт	1				
2458	Столик стоматолога СС3	шт	1				
2459	Стіл демонстраційний для кабінета хімії 2400х750х900	шт	2				
2460	Кип'ятильник дезінфекційний електричний	шт	1				
2461	Бокс з ультрафіолетовим випромінювачем для зберігання інструментів	шт	1				
2462	Стерилізатор повітряний ГП-Ч0-7% податку	шт	1				
2463	Стіл дитячий для фіз. процедур 1500х500х590мм	шт	1				
2464	Опромінювач бактерицидний настінний ОБН-75	к-т	1				
2465	Набір столових приладів-ложка+вилка	комплект	720				

2466	Набір столових приладів-чашка	комплект	720			
2467	Тарілка для перших страв	комплект	720			
2468	Тарілка для других страв	комплект	720			
2469	Пристрій узгодження БТ01-30В	шт	1			
2470	Блок комутації та контролю БКК-16/16	шт	1			
2471	Панель мережева ПС-4	шт	1			
2472	Блок управління та індикації мовного оповіщення. ЦДП02-120	шт.	1			
2473	Трансформатор абонентський для трипрограмного мовлення ТАМУ-10	шт	1			
2474	Трансформатор абонентський для трипрограмного мовлення ТАМУ-10С	шт	1			
2475	Пульт мікрофонний, ПМН-12	шт	1			
2476	Щит місцевого управління вентиляторами, ЩМУ	шт	10			
2477	Дошка крейдова аудиторна 3000x1000мм	шт	13			
2478	Дошка крейдова аудиторна 2000x1000мм	шт	44			
2479	Дошка крейдова аудиторна з магнітною поверхнею 2000x1000мм	шт	2			
2480	Тренажер бігова доріжка	шт	1			
2481	М'яч футбольний	шт	10			
2482	М'яч волейбольний	шт	10			
2483	М'яч баскетбольний	шт	20			
2484	М'яч гумовий середній	шт	10			
2485	Станок балетний,модуль 3м	шт	5			
2486	Брусья гімнастичні універсальні	шт	1			
2487	Велотренажер	шт	1			
2488	Тренажер для розвитку м'язів	шт	1			

2489	Тренажер "косий снаряд"	шт	1				
2490	Гребний тренажер	шт	1				
2491	Стійка волейбольна	шт	2				
2492	Стійка баскетбольна мобільна	шт	2				
2493	Стінка для скелелазання	шт	1				
2494	Ферма кріплення щитів баскетбольних для тренувань 600	шт	2				
2495	Стінка гімнастична доросла 1000x2800	шт	26				
2496	Стінка гімнастична дитяча 1000x2400	шт	10				
2497	Орбітек	шт	1				
2498	Штанга 75кг	шт	1				
2499	Дошка Євмінова	шт	1				
2500	Колода гімнастична 5000x170x1200	шт	1				
2501	Колода гімнастична (дитяча) 2000x200x172	шт	1				
2502	Стійка для зберігання 40 гімнастичних палиць	шт	2				
2503	Кінь гімнастичний	шт	1				
2504	Батут дитячий	шт	2				
2505	Козел гімнастичний	шт	1				
2506	Місток гімнастичний жорсткий	шт	1				
2507	Лава гардеробна 800x350x300	шт	50				
2508	Лава гімнастична 2000x300x300	шт	28				
2509	Килим гімнастичний	шт	2				
2510	Мат гімнастичний 2x1м	шт	30				
2511	Сітка волейбольна 9500x100x2100	шт	1				
2512	Щит баскетбольний тренувальний 1200x900	шт	2				
2513	Канат для лазіння 9м	шт	1				

2514	Секція нижня з дверцятами C01 850х432х1004	шт	10				
2515	Секція верхня зі скляними дверцятами C02 850х432х860	шт	15				
2516	Секція кутова велика нижня C021 804х804х860	шт	15				
2517	Секція для технічних засобів навчання C04 850х432х1004	шт	10				
2518	Секція для таблиць C04 850х432х1004	шт	10				
2519	Шафа пристінна секційна 1000х500х2000	шт	2				
2520	Стіл комп'ютерний учнівський 1005х600х750	шт	55				
2521	Стіл комп'ютерний вихователя 1500х904х750	шт	6				
2522	Стіл для вчителя комп'ютерний 1400х904х750мм	шт	48				
2523	Стіл для вчителя 1200х600х750мм	шт	20				
2524	Стіл для вчителя лінгафонного кабінета 1200х650х880мм	шт	3				
2525	Стіл-помічник для лінгафонного кабінета 650х650х880мм	шт	3				
2526	Стіл комп'ютерний кутовий 1400х600х760мм	шт	9				
2527	Стіл для методичного кабінету 1200х500х734мм	шт	10				
2528	Стіл кутовий для методичного кабінету 500х500х734мм	шт	4				
2529	Стіл для вчителя 1200х500х760мм	шт	6				
2530	Стіл кутовий 500х500х760мм	шт	2				
2531	Стіл напівкруглий 1200х600х760мм	шт	1				
2532	Стіл універсальний 1200х500х1800	шт	8				
2533	Стіл для розкроювання тканини 1000х500х1800	шт	1				
2534	Стіл-вітрина 1350х600х950	шт	4				
2535	Стіл для розбирання та чищення зброї 1200х800х800	шт	3				
2536	Стіл для ручної праці 1200х500х640	шт	16				
2537	Стіл допоміжний 1200х700х850	шт	2				
2538	Стіл-підставка для розмічувальної плити 1350х750х9000	шт	1				
2539	Комплект електропостачання для кабінету фізики (на 30	шт	2				

		учнів) КЕСФ1-1						
2540		Комплект електропостачання для кабінету хімії (на 30 учнів)	шт	2				
2541		Комплект меблів для кімнати персоналу (3 столи+ 4стілця)	шт	6				
2542		Стіл допоміжний з навісною шафою 800х600х850	шт	1				
2543		Комплект меблів (стіл 800х800+ 4стілця)	шт	3				
2544		Стіл обідній (6-місний) (в комплекті 2 лави)	шт	59				
1		3	4	5				
2545		Шафа для одягу на 3 відділення 945х425х1800	шт	388				
2546		Бак для збору відхоїв 50л	шт	2				
2547		Крісло для актового залу	шт	360				
2548		Стіл (4 сегменти) 1460х1460х585мм Ромашка	шт	2				
2549		Стіл учнівський лабораторний для кабінета фізики та біології 1200х600х760мм	шт	60				
2550		Стіл учнівський лабораторний для кабінета хімії (з раковиною) 1200х600х760мм	шт	30				
2551		Стіл препаратський для кабінета хімії (з раковиною) 1500х800х800мм	шт	1				
2552		Стол для розміщення лабораторного обладнання 1500х700х850	шт	2				
2553		Стіл з гігієнічним покриттям	шт	2				
2554		Стіл для засідань 3500х960х760мм	шт	1				
2555		Стіл для засідань 1500х700х760мм	шт	1				
2556		Сейф офісний однодверний	шт	4				
2557		Сейф для зброї (на 5 стволів)	шт	5				
2558		Шафа для зберігання хімреактивів 1160х432х1864	шт	2				
2559		Трибуна	шт	1				
2560		Стіл учнівський одномісний для малювання	шт	75				
2561		Стілець учнівський н=420мм	шт	168				
2562		Стілець учнівський н=380мм	шт	200				
2563		Стілець пластиковий	шт	16				

2564	Стілець складний в ізостудію	шт	15				
2565	Стілець учнівський н=460мм	шт	768				
2566	Стілець учнівський зі змінною висотою	шт	390				
2567	Стілець м'який	шт	65				
2568	Килимок гумовий діелектричний 500х500мм	шт	15				
2569	Ковер гумовий діелектричний 1000х750х6мм	шт	3				
2570	Тумба під оргтехніку	шт	2				
2571	контейнер для овочів пересувний 600х800х1200мм	шт	3				
2572	Комплект меблів для приймальної (стіл-кафедра для приймальної, шафа для документів, роздягальня з дзеркалом, диван, крісла)	шт	1				
2573	Комплект меблів для кабінета завгостпа та головного бухгалтера (стіл, стінка м'які меблі, сейф)	шт	2				
2574	Сухий басейн 1500х1500 ШП 02	шт	1				
2575	Піаніно	шт	1				
2576	Бар'єр довжиною 5м	шт	1				
2577	Табурет робочий для роботи біля верстака	шт	15				
2578	Мольберт складний Дм-07-10	шт	15				
2579	Стіл-трансформер для ігрової 1000х600х640	шт	4				
2580	Дошка прасувальна	шт	1				
2581	Стіл учнівський на 2 місця 1200х500х760	шт	572				
2582	Стіл учнівський антісколіозний на 2 місця 1200х595мм	шт	45				
2583	Стіл учнівський на 2 місця 1200х500х765 для лінгафонного кабінета	шт	24				
2584	Стіл-кафедра для видачі книжок 1150х682х910	шт	1				
2585	Стіл-бар'єр 1150х450х904	шт	2				
1	3	4	5				
2586	Стіл робочий для читального залу 1200х650х760	шт	23				

2587	Стіл фізичний 1500x700x800	шт	2			
2588	Шафа витяжна демонстраційна	шт	2			
2589	Стіл для гримерної 1000x550x1310	шт	4			
2590	Зонт витяжний в кабінеті хімії	шт	1			
2591	Стелаж книжковий двобічний	шт	15			
2592	Стелаж для газет і журналів 1000x250x2014	шт	7			
2593	Стелаж бібліотечний однобічний 1000x250x2014	шт	9			
2594	Шафа книжкова з скляними дверцями 800x385x1860	шт	5			
2595	Шафа для зберігання інструментів	шт	2			
2596	Шафа картотечна 956x530x1706	шт	2			
2597	Крісло м'яке	шт	8			
2598	Крісло релаксаційне з підставкою	шт	5			
2599	Крісло комп'ютерне офісне	шт	20			
2600	Стілець поворотний	шт	55			
2601	Шафа комбінована для класу обслуговуючої праці для дівчат 2700x450x2100	шт	2			
2602	Шафа лабораторна для приладів 1000x500x2500	шт	4			
2603	Дитячий куточок (2 столи 600x600,5 стільців 400x600x600)	шт	1			
2604	Шафа для збереження відеоматеріалів 850x432x1864	шт	1			
2605	Шафа для музичних інструментів 900x600x900	шт	1			
2606	Стінка для шкільного класу 3450x380x1400 Казкове містечко	шт	1			
2607	Стінка для кабінетів історії, географії та біології 4250x432x2724	шт	4			
2608	Стінка для класу загального призначення 4250x432x1864	шт	40			
2609	Стінка для кабінетів 2550x432x1864	шт	6			
2610	Стінка для вчительської 2504x432x1862 Промінь-1	шт	1			
2611	Стінка для кабінетів фізики, хімії 3528x420x1829	шт	4			
2612	Комплект меблів для кабінета заступника директора	шт	3			

2613	(робочий стол з брифінг-приставкою, стінка, м'які меблі) Комплект меблів для кабінета з директора (робочий стол з брифінг-приставкою, стінка, м'які меблі, стіл для засідань)	шт	1				
2614	Стіл журнальний	шт	3				
2615	Шафа для одягу з висувною штангою 800x432x1860	шт	28				
2616	Стіл з надбудовою для поста охорони 1400x700x760	шт	2				
2617	Диван	шт	8				
2618	Дзеркало навісне для залу хореографії 1500x2000	шт	10				
2619	Дзеркало навісне 700x1000	шт	1				
2620	Відеомагнітофон	шт	4				
2621	Ліжко дитяче в комплекті	шт	50				

* У разі наявності посилання на марку просимо рахувати з виразом або в еквіваленті.

ПІДРЯДНИЙ ДОГОВІР

м. Київ

_____ 2017 р.

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ „ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ”, яке є платником податку на прибуток на загальних підставах, надалі - **Замовник**, в особі директора Непопа Вячеслава Івановича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

_____, яке є (не є) платником податку на прибуток на загальних підставах, надалі – **Підрядник**, в особі _____, який діє на підставі _____, з другої сторони, надалі разом - Сторони),

за результатами застосування процедури закупівлі – відкриті торги від _____ 2017 р., уклали цей підрядний договір про наступне:

I. Предмет Договору

1.1. За цим Договором Підрядник зобов'язується здійснити відповідно до проектно-кошторисної документації реконструкцію з прибудовою та надбудовою школи №42 на вул. Хорольській, 19 у Дніпровському районі м. Києва (надалі – Об'єкт) та здати виконані роботи Замовнику.

Замовник зобов'язується передати Підряднику затверджену в установленому порядку проектно - кошторисну документацію, прийняти закінчені будівельні роботи та оплатити їх вартість Підряднику.

Предмет Договору закупівлі за кодом 45450000-6 „[Інші завершальні будівельні роботи](#)” визначено на підставі національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник".

1.2. Обсяги робіт, що підлягають виконанню за цим Договором, включають будівельні роботи, пусконаладжувальні роботи, придбання устаткування, передбаченого проектом, встановлення устаткування, виконання інших робіт, передбачених проектно-кошторисною документацією і Додатком 1 до цього Договору .

1.3. Матеріальні ресурси, що використовуються для виконання робіт, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та договору підряду.

1.4. Обсяги закупівлі робіт можуть бути змінено залежно від реального фінансування. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

1.5. При виконанні зобов'язань за цим Договором Сторони керуються положеннями Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.05 № 668 (далі – Загальні умови) з урахуванням особливостей, визначених Законом України „Про публічні закупівлі” зі змінами і доповненнями та іншими актами законодавства України .

II. Якість робіт і порядок усунення виявлених недоліків

2.1 Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення Об'єктом показників, визначених проектною документацією та можливість безперервної і нормальної експлуатації Об'єкту у строки передбачені Цивільним кодексом України з моменту підписання акту здавання Об'єкту в експлуатацію. На недоліки, що виявлені у цей період складається дефектний акт за підписом обох сторін. В акті наводиться перелік недоліків і строки їх усунення. Якщо Підрядник відмовився від складання акту, акт оформляється із залученням спеціалістів відповідних повноважних органів.

2.2. Недоліки зумовлені діяльністю Підрядника, усуваються ним за свій рахунок і в передбачені дефектним актом строки. При відмові Підрядника від усунення недоліків, Замовник має право виконати цю роботу силами іншої залученої будівельної організації за рахунок Підрядника.

2.3. Підрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку, визначеного статтею 884 Цивільного кодексу України, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок: природного зносу Об'єкту або неправильної їх експлуатації.

2.4. Позовна давність для вимог, що впливають з неналежної якості робіт за цим Договором, визначається з дня прийняття виконаних робіт Замовником за актом приймання-передачі Об'єкту та становить: один рік - щодо недоліків некапітальних конструкцій, а у разі якщо недоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття роботи – два роки.

III. Ціна Договору

3.1. Ціна цього Договору становить _____

Вартість робіт (Додаток 1) за цим Договором визначається за результатами проведеної закупівлі робіт (електронний аукціон) від _____ 2017 р. відповідно до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві.

3.2. У вартість виконання робіт по реконструкції Об'єкту враховано вартість будівельних та пусконаладжувальних робіт, придбання устаткування, передбаченого проектом, встановлення устаткування, виконання інших робіт, передбачених проектно-кошторисною документацією і Додатком 1 до цього Договору.

3.3. Ціна цього Договору є твердою і може бути змінена за взаємною згодою Сторін, про що укладається відповідна додаткова угода.

3.4. Зміст і строки виконання робіт визначаються календарним графіком, який є невід'ємною частиною цього Договору (Додаток 2).

3.5. Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. Фінансування робіт в розрізі джерел буде визначено додатково відповідно до нормативно-законодавчих актів.

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки проводяться в національній валюті України шляхом оплати Замовником виконаних робіт на підставі документів по обліку в будівництві (форма №КБ-2в, №КБ-3). Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, визначається в межах вартості робіт, передбачених договірною ціною, із урахуванням виконаних обсягів робіт.

4.2. Розрахунки за виконані роботи здійснюються у порядку передбаченому чинним законодавством України.

4.3. Оплата вартості робіт здійснюється Замовником безготівково шляхом банківського переказу грошових коштів на поточний рахунок Підрядника.

4.4. Замовник перераховує кошти Підряднику на виконання робіт по реконструкції Об'єкту у сумі _____.

4.5 Замовник має право здійснити попередню оплату з урахуванням положень Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 №117, „Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти ” на строк не більше трьох місяців робіт з будівництва (пункт 1 постанови КМУ № 117 від 23.04.2014 – у разі оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів) та Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 „Про затвердження Порядку Державного фінансування капітального будівництва ”(зі змінами та доповненнями) в розмірі 30% вартості річного обсягу робіт.

У разі прийняття рішення Замовником про здійснення попередньої оплати, Сторони зобов'язуються укласти відповідну додаткову угоду до цього Договору. ”

4.6. Передача робіт Підрядником і приймання їх Замовником оформлюється актом приймання-передачі. Підписання акту приймання-передачі є підставою для проведення остаточних розрахунків між Сторонами.

V. Строки та місце виконання робіт

5.1. Початок виконання робіт – _____ 201__ р.

Завершення робіт - _____ 201__ р.

Термін виконання робіт може бути перенесено в залежності від обсягів фінансування та згідно з пунктом 4 частини 4 статті 36 Закону України „Про публічні закупівлі” від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами та доповненнями.

5.2. Датою закінчення виконання робіт Підрядника за цим Договором є дата прийняття Об'єкту в експлуатацію.

5.3. Місце виконання робіт: м. Київ, вул. Хорольська, 19 у Дніпровському районі.

VI. Обов'язки та права сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Надати Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), забезпечити передачу йому дозвільної та затвердженої проектно-кошторисної документації.

6.1.2. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати кошти за виконані роботи та здійснювати контроль за цільовим використанням коштів направлених на виконання робіт .

6.1.3. Забезпечити здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт порекомендованої Об'єкту в порядку встановленому чинним законодавством України.

6.1.4. Контролювати відповідність виконаних будівельних робіт, конструкцій, виробів та матеріалів проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельним нормам та правилам, технічних умов та інших нормативних документів.

6.1.5. Проводити перевірку наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування, що використовуються під час виконання робіт, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо.

6.1.6. Здійснювати контроль виконання Підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду.

6.1.7. Вести облік обсягів прийнятих і оплачених будівельних робіт, а також робіт, виконаних з недоліками.

6.1.8. Здійснювати щомісячні проміжні платежі за фактично виконані роботи на підставі документів по обліку в будівництві (форма №КБ-2в, №КБ-3), підписаних уповноваженими представниками Замовника і Підрядника.

6.1.9. Прийняти виконані роботи та забезпечити спільно з Підрядником прийняття Об'єкт в експлуатацію.

6.1.10. Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України, Загальними умовами та іншими актами законодавства.

6.2. Підрядник зобов'язаний:

- 6.2.1. Виконати роботи згідно з затвердженою проектно-кошторисною документацією, відповідно до вимог будівельних норм і правил, графіку виконання робіт та передати їх Замовнику.
- 6.2.2. Одержати встановлені законом дозволи на виконання окремих видів робіт, розробити організаційно-технологічну документацію для виконання робіт по реконструкції Об'єкту, узгодивши з Замовником календарний графік виконання робіт.
- 6.2.3. Здійснювати забезпечення робіт матеріалами за попереднім погодженням з Замовником їх вартості. Якість матеріалів повинна відповідати вимогам проектно-кошторисної документації, сертифікатам якості та технічним паспортам.
- 6.2.4. Проводити разом із Замовником експертну перевірку робіт, матеріалів і конструкцій, які використовуються для виконання робіт щодо їх відповідності сертифікатам якості.
- 6.2.5. Забезпечити безумовне повернення коштів у сумі виявленого контролюючими органами завищення обсягів та вартості виконаних робіт.
- 6.2.6. Вести у встановленому порядку журнал виконання робіт, враховувати та вносити до журналу записи про виявлені недоліки та вжиті заходи щодо їх усунення, а також оформити всю іншу виконавчу документацію.
- 6.2.7. Надавати Замовнику щомісячно, до 26-го числа звітного місяця, оформлені та підписані довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3) та акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в).
- 6.2.8. Здійснювати оплату за спожиту електроенергію та воду в процесі виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до показників лічильників та згідно з чинними тарифами на підставі відповідних актів.
- 6.2.9. Використати одержаний від Замовника аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій та виробів протягом трьох місяців після одержання авансу. По закінченні тримісячного терміну невикористані суми авансу повертаються Замовнику.
- 6.2.10. Залучати для виконання робіт субпідрядні організації за погодженням з Замовником, координувати їх діяльність на будівельному майданчику, своєчасно здійснювати розрахунки з ними за виконані роботи на підставі укладених договорів, копія яких надається Замовнику, та на вимогу Замовника надавати акти звірки щодо фінансування субпідрядних організацій за виконані роботи.
- 6.2.11. Відповідати за охорону майданчика, де ведеться реконструкція, його освітлення, огорожу, дотримання техніки безпеки, санітарних і протипожежних вимог, складування будівельних матеріалів, розміщення техніки. Вживати заходи щодо збереження майна, переданого Замовником та Об'єкт в цілому.
- 6.2.12. Забезпечити в процесі проведення робіт систематичне, а після закінчення робіт, остаточне прибирання будівельного майданчика від відходів виробництва та будівельного сміття.
- 6.2.13. Передати збудований Об'єкт Замовнику, а після введення його в експлуатацію разом з Замовником не пізніше шести місяців передати Об'єкт на баланс.
- 6.2.14. Надавати необхідну інформацію та документи на вимогу Замовника чи осіб, які відповідно до договорів здійснюють авторський та технічний нагляд за виконанням робіт.
- 6.2.15. Інформувати в установленому порядку замовника про хід виконання зобов'язань за договором підряду, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення.
- 6.2.16. Нести відповідальність за невиконання або неналежне виконання робіт, за якість виконаних робіт, за якість використаних матеріалів, за прострочення передачі Об'єкту в експлуатацію з вини Підрядника, та за інші порушення умов цього Договору згідно з чинним законодавством України та Договором.
- 6.2.17. Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України, Загальними умовами та іншими актами законодавства.

6.3. Замовник має право:

- 6.3.1. Контролювати, якість поставлених Підрядником матеріалів та робіт, що підлягають виконанню, їх відповідність сертифікатам якості, а устаткування – технічним (технологічним)

паспортам.

6.3.2 Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та договорі підяду, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою.

6.3.3. Вносити зміни у проектну та кошторисну документацію до початку робіт або під час їх виконання, у договір підяду, вимагати розірвання договору підяду та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов договору підяду.

6.3.4 Замовник вправі утримати при кінцевих розрахунках з Підрядника вартість робіт, які виконані з вини Підрядника з недоліками, які зафіксовані відповідним актом при прийнятті Об'єкту в експлуатацію для забезпечення усунення ним будівельних недоліків у встановлений актом строк.

6.4. Підрядник має право:

6.4.1. Прийняти від Замовника дозвільну та затверджену у встановленому порядку проектно-кошторисну документацію. За якість проектної документації Підрядник відповідальності не несе. При виявленні в ній прорахунків Підрядник письмово повідомляє про це Замовника.

6.4.2. Своєчасно та в повному обсязі отримувати оплату за виконані обсяги робіт щодо виконання робіт по реконструкції Об'єкту.

6.4.3. Відмовитися від договору підяду та вимагати від замовника сплати договірної ціни пропорційно виконаним роботам, а також відшкодування збитків, не покритих цією сумою, у разі неможливості використання ресурсів, наданих Замовником.

6.4.4. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника.

6.4.5. На відшкодування завданих йому збитків відповідно до законодавства та договору підяду.

VII. Відповідальність сторін

7.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть майнову відповідальність у порядку та розмірах, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.

7.2. За порушення з вини Підрядника строків прийняття Об'єкту в експлуатацію Підрядник сплачує Замовнику за кожен день прострочення неустойку у розмірі 0,05 відсотка вартості робіт по реконструкції Об'єкту, але не більше подвійної облікової ставки НБУ.

7.3. За несвоєчасну сплату обсягів виконаних робіт по реконструкції Об'єкту з вини Замовника, Замовник сплачує Підряднику за кожний день прострочення неустойку у розмірі 0,05% відсотка несплаченої вартості робіт по реконструкції Об'єкту, але не більше подвійної облікової ставки НБУ.

Замовник не несе відповідальності перед Підрядником за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у разі затримки бюджетного фінансування.

7.4. Відповідальність за дотримання субпідрядними організаціями термінів та якості виконаних робіт несе Підрядник.

7.5. Сплата Стороною штрафних санкцій або відшкодування збитків, завданих порушенням Договору не звільняє її від обов'язку виконати Договір, якщо інше прямо не передбачене чинним законодавством України.

VIII. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі настання обставин непереборної сили (стихійні лиха, військові операції та воєнні дії будь-якого характеру, блокади, страйки, злочинні чи шкідливі дії третіх осіб, суттєві зміни чинного законодавства та інші обставини, зазначені у п. 3.1. Регламенту засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), затвердженого рішенням Президії Торгово-

промислової палати України від 18.12.2014 , № 44 (5), які Сторони не могли передбачити і які унеможливають виконання Сторонами власних зобов'язань за цим Договором.

8.2. Сторона, яка посилається на обставини непереборної сили, зобов'язується протягом 3 днів з моменту їх настання повідомити інші Сторони про настання таких обставин. У такому випадку строк дії цього Договору, а також всі його суттєві строки можуть бути перенесені на відповідний термін за згодою Сторін.

8.3. У разі, якщо дія обставин непереборної сили триває більш ніж 30 діб, кожна зі Сторін має право на розірвання цього Договору та не несе відповідальності за таке розірвання за умов, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше ніж за 10 днів до розірвання цього Договору.

IX. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей при виконанні зобов'язань за цим Договором Сторони висловлюють намір врегулювати їх шляхом переговорів.

Якщо Сторони в ході переговорів не досягнуть згоди, кожна з них має право звернутись для вирішення спірних питань до господарського суду у встановленому законодавством порядку.

9.2. Всі питання, які не врегульовані цим Договором, вирішуються згідно з чинним законодавством України.

X. Порядок внесення змін та розірвання Договору

10.1. Внесення змін у договір підряду чи його розірвання допускається за згодою сторін на умовах цього Договору. У разі відсутності такої згоди заінтересована сторона має право звернутися до суду.

Всі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються у вигляді Додаткових угод, складених і підписаних у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

10.2. Сторона, яка вважає за необхідне внести зміни у договір підряду чи розірвати його, повинна надіслати відповідну пропозицію другій стороні.

Сторона договору підряду, яка одержала пропозицію про внесення змін у договір або розірвання його, у двадцятиденний строк повідомляє другу сторону про своє рішення.

10.3. У разі коли сторони не досягли згоди щодо внесення змін у договір або розірвання його чи у разі неотримання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона може звернутися до суду.

Якщо рішенням суду внесено зміни або його розірвано, він вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності відповідним рішенням, якщо інше не встановлено рішенням суду.

10.4. Замовник має право розірвати цей Договір у разі :

- відсутності коштів для фінансування робіт з будівництва Об'єкту ;
- суттєвому порушенні договірних зобов'язань Підрядником , що створює передумови для невиконання Договору, в тому числі через відставання темпів виконання робіт від передбачених Календарним графіком ;
- неодноразового грубого порушення будівельних норм і правил;
- банкрутства або порушення справи про банкрутство Підрядника.

10.5. Відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором підряду, стає неможливим.

XI. Інші умови

11.1. Власником результату виконання робіт протягом всього строку виконання робіт по реконструкції Об'єкту є Замовник. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження Об'єкту до їх прийняття Замовником несе Підрядник , крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежали від Замовника.

11.2. Істотні умови цього Договору не можуть змінюватися після його підписання до

виконання зобов'язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків:

- 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
- 2) зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;
- 3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі;
- 4) продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо виконання робіт у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, відсутності, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі;
- 5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
- 6) зміни ціни у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок ;
- 7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін , зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts , регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;
- 8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини п'ятої статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі».

11.3 Сторони зобов'язані зберігати конфіденційність щодо умов та ходу виконання цього Договору та застосовувати усі можливі заходи для запобігання розголошенню одержаної інформації.

11.4. Сторони зобов'язуються інформувати один одного про всі зміни у своїй діяльності, які можуть вплинути на виконання умов цього Договору.

ХІІ. Загальні положення

12.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами і скріплення печатками та діє до _____ , але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами власних зобов'язань за ним, і може бути перенесено відповідно до умов п.5.1. цього Договору.

Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

12.2. Договір про закупівлю є нікчемним у разі :

- його укладення з порушенням вимог частини четвертої статті 36 Закону ;
- його укладення в період оскарження процедури закупівлі відповідно до статті 18 Закону;
- його укладення з порушенням строків, передбачених частиною другою статті 32 та абзацом восьмим частини третьої статті 35 Закону, крім випадків зупинення перебігу строків у зв'язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону.

12.3. Цей Договір укладений у двох примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

ХІІІ. Додатки до цього Договору

13.1 Невід'ємною частиною цього Договору є:

Додаток 1- договірна ціна ;

Додаток 2- календарний графік.

ХІV. Реквізити Сторін :

Довідка оформлюється на фірмовому бланку Учасника (у разі наявності таких бланків).

№ _____

Від _____

**Інформація щодо залучення субпідрядних організацій до виконання робіт,
що є предметом закупівлі.**

Повне найменування субпідрядника, його реквізити та місцезнаходження, код за ЄДРПОУ	Види робіт (послуг), які передбачається доручити субпідряднику	Орієнтовна складова робіт (послуг) субпідрядника, у відсотках (%) до ціни пропозиції торгів Учасника (не менше ніж 20%)	Інформація про наявність дозвільного документа (дозволу, ліцензії тощо) (зазначається номер, дата дозвільного документу) на виконання відповідної(их) субпідрядної(их) робіт (послуг), якщо отримання такого дозволу(ів) або ліцензії(ій) на провадження такого(их) виду(ів) діяльності передбачене законодавством України*

(зазначається

інформація для підтвердження кваліфікацій критеріїв субпідрядником для надання (виконання) відповідної(их) субпідрядної(их) (роботи(ит)) послуг(и)):**

- наявності у субпідрядної організації обладнання та матеріально-технічної бази для надання (виконання) відповідної(их) субпідрядної(их) (роботи(ит)) послуг(и) ,
- спеціалістів відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання відповідних субпідрядних робіт (послуг).

(Посада)

М.П.

(Підпис)

(ПІБ)